



FONDI SHQIPTAR  
I ZHVILLIMIT

---

**“NDËRHJRJE PËR PËRMIRËSIMIN E SHTRESAVE ASFALTIKE, RAJONI 1 DHE 2  
(FAZA IV)”**

## **Preventivi pa Çmime**

Shtator, 2024

Konsulenti:  ILLYRIAN  
CONSULTING  
ENGINEERS

**PREVENTIVI**

**"NDËRHYRJE PËR PËRMIRËSIMIN E SHTRESAVE ASFALTIKE, RAJONI 1 DHE 2 (FAZA IV)"**

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma(Leke)
<b>A</b>	<b>NDËRHYRJE PËR PËRMIRËSIMIN E SHTRESAVE ASFALTIKE</b>					<b>-</b>
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3 ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet.	m <sup>3</sup>	37'785		-
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet.	m <sup>3</sup>	18'802		-
3	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	8'143		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	63'403		-
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti me makineri h=10cm.	m <sup>2</sup>	38'697		-
6	An1	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm.	m <sup>2</sup>	79'653		-
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.	m <sup>2</sup>	36'485		-
8	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.	m <sup>2</sup>	272'153		-
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm.	m <sup>2</sup>	310'476		-
10	An2	Shtrese asfalti mikse (binder+asfaltobeton) me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m <sup>2</sup>	44'935		-
11	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m <sup>2</sup>	158'117		-
12	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m <sup>2</sup>	57'583		-
13	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me makineri (per profilim)	m <sup>2</sup>	36'605		-
14	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m <sup>2</sup>	82'142		-
15	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m <sup>2</sup>	201'635		-
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25.(per kuneta, bordura, kanale, mure, puseta potrale etj.)	m <sup>3</sup>	870		-
17	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)	m <sup>2</sup>	53'647		-
18	2.493/1	F.V Tub metalik per tombino (me diameter dhe spesor te ndryshem sipas rastit)	kg	7'017.2		-
19	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	mi	122		-
20	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	mi	92		-
<b>Shuma Analiza (A)</b>						<b>-</b>
<b>Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrolli)</b>					<b>3%</b>	
<b>Shuma pa TVSH</b>						<b>-</b>
<b>TVSH (20%)</b>					<b>20%</b>	<b>-</b>
<b>Shuma me TVSH</b>						<b>-</b>