

Projektuksi: "ZETAKONSULT" sh.p.k
 Objekti: "RIKONSTRUKSIONI I RRUGES FERME - MURRIQAN" BASHKIA CERRIK

Datë: 18-09-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PRISHJE						
1	2.426 /2	Prishje mur bloqe betoni	m3	35		
2	2.426 /3	Prishje shtresa betoni	m3	17		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
3	3.89/ b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	7026		
4	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	7026		
5	3.89/ b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	100		
6	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	100		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHITESASH						
7	3.164 /1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	832		
8	3.205 /2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9696		
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9696		
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9696		
11	3.212 /c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	9696		
12	3.212 /b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	372		
13	3.183 /c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	2020		
SHUMA 3:						
4. ANALIZA TEKNIKE						
14	3.222 /2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8080		
15	3.226 /1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	13210		
SHUMA 4:						
5. PUNIME TE NDRYSHME						
16	3.616 /b	F V bordura betoni 15x30cm	m	1650		
17	3.654 /1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	1700		
SHUMA 5:						
6. PUNIME SHITESASH 2						
18	2.262 /4	Shtrese betoni C 16/20	m3	202		
19	2.261	Shtrese rere	m3	34		
20	2.262 /3	Shtrese betoni C 12/15	m3	5.3		
SHUMA 6:						
7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	115		
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	270		
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	913.8		
24	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	12		
25	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	63		
SHUMA 7:						
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
26	3.164 /1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1580		
27	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	55		
28	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004.me lampe 250W 230V	copë	55		
29	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	55		
30	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	55		
31	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	55		
32	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
33	3.183	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml	1130		
SHUMA 8:						
9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
34	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	54		
SHUMA 9:						
10. GAZ E NAFTESJELLES						
35	4.131 /3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	1700		
36	4.142 /1.1	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm ²	m	455		

SHUMA 10:					
11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
37	3.396 /1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	473.7	
38	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	48	
39	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	18	
SHUMA 11:					
12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
40	2.258 /2	Shtrese zhavori	m3	35	
SHUMA 12:					
13. PUNIME HEKUR BETONI 3					
41	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	5.1	
SHUMA 13:					
14. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
42	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4	
43	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	1	
SHUMA 14:					
15. B. SINJALET HORIZONTALE					
44	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopente (sprait)	ml	7925	
SHUMA 15:					
16. ANALIZA JASHTE LISTE					
45	An	F.V Pllaka betoni per trotuar t=6cm ,mbi shtrese granili.	m2	2020	
46	An+2, 523	Tub pvc Ø 200 (inkastrimin e shtylles)	ml	42	
SHUMA 16:					
Shuma Analiza					
SIGURIA NE KANTIER (Plani i sigurise se koordinimit ne kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli) minimumi 3%, sipas vendimit nr. 216, dt. 13.04.2023					
Analiza + Siguria ne kantier					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

Preventivuesi:

Ing.Lorenc Hoxha

Investitori: Bashkia Cërrik