



BASHKIA MALIQ

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I QËNDRËS KOMUNITARE KULTURORE "DHIMITËR ORGOCKA", MALIQ

Nr.	Nr. Analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (lekë)	Vlera (lekë) pa tvsh
		PËRMBLEDHËSE				
	I	Punime ndërtimore				
	II	Mobilimi i teatrit				
	III	Punime MKZ				
	IV	Punime elektrike				
	V	Punime ngrohje ventilimi				
	VI	Punime hidraulike				
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i						
Shuma Analiza +PKS						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

DEA Studio
Drejtuesi ligjor dhe teknik
Urb. Ark. Ervin Taçi

MIRATOHET:
KRYETARI I BASHKISË
GËZIM TOPÇIU

Projektuesi: DEA Studio
i: Ervin Taçi
Objekti: Rikonstruktion i Qendres Komunitare Kulturore "Dhimiter Orgocka", Maliq

Datë: 02-10-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. PUNIME BETONI DHE B/A							
1	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	64.68			20%
2	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	12.675			20%
3	2.564	Themel butobetoni C20/25	m3	18.15			20%
SHUMA 1:							
2. PUNIME SHITRESASH 2							
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	7.26			20%
5	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm	m2	749			20%
6	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	278			20%
SHUMA 2:							
3. PUNIME HEKUR BETONI							
7	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9			20%
SHUMA 3:							
4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE							
8	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	1067			20%
SHUMA 4:							
5. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE							
9	2.273	Shtrese pllaka mermeri 2cm	m2	84			20%
10	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	314			20%
SHUMA 5:							
6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI							
11	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	48			20%
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	60			20%
13	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	217			20%
14	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	460			20%
15	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	580			20%
16	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	2000			20%
17	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	2630			20%
SHUMA 6:							
7. PUNIME DYER DRITARE							
18	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	40			20%
19	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	110			20%
20	2.373/1	FV vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	87			20%
SHUMA 7:							
8. PUNIME BOJATISJE							
21	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	3838			20%
22	2.410/b	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h = 30 - 50 cm	ml	60			20%
23	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	20			20%
SHUMA 8:							
9. ANALIZA JASHTE LISTE							
24	AnAn7	Mur gipsi W112 (1GKB 1Diamant x 1GKB 1Diamant) me profil 100mm melesh guri 100mm, (t=15cm)	m2	210			20%
25	AnAn8	Mur gipsi W115 (2Diamant x 2Diamant) me 2 profile me nga 70mm melesh guri, (t=20.5cm) ne sallën e teatrit te kukullave	m2	110			20%
26	AnAn10	Hidroizolim negativ MasterSeal 582 ne paretet e brendshme te podrumit, dyscheme, mure perimetrare	m2	1023			20%
27	AnAn11	Hidroizolim I dyshemese se tualeteve me Master Tile WP 667- hid.2komponent	m2	44			20%
28	AnAn12	Hidroizolim I mureve te gipsit te tualeteve me Master Tile WP 668-hid 1 komponent	m2	62			20%
29	AnAn20	Shtrese gjeotekstil Typpar SF 32/33 nen pjesen e platese dhe skenes se katit perdhe	m2	325			20%
30	AnAn21	Dyscheme gome Ruuber flooring works	m2	157			20%
31	AnAn22	Dyscheme gome noraplan me trashesi 2mm tek administrata dhe biblioteka kati I pare (praimer+autonivelant + ngjites+noraplan + instalimi)	m2	202			20%
32	AnAn23	Plintusi per dyshemete noraplan PVC vynaflex - 5 cm (ngjites+plintusi+instalimi)	m2	135			20%
33	AnAn24	Shtrese moketi FINETT VISION ne sallën e teatrit te madh	m2	290			20%
34	AnAn25	Dyscheme gifafloor ne sallën e teatrit te kukullave	m2	46			20%

35	AnAn26	Shtrese niveluese llac cemento me tharje te shpejte (screed) PCI Novoment Z3 per sallën e teatrit	m2	425		20%
36	AnAn28	Shtrese dyshemeje industriale vete izoluese 2 komp. Me fibra celiku Master Top 530 LE	m2	40		20%
37	AnAn29	Nivelim lluster industriale- 3 kg kuarc importi per rampat PAK	m2	26		20%
38	AnAn30	Panel gipsi absorbues D127, Cleaneo Acoustic	m2	682		20%
39	AnAn31	Panele absorbuese ne sallën e madhe te teatrit (veshja e verdhe) me profile vertikale dhe horizontale dhe performcime me shabllone prej pllakash diamanti	m2	60		20%
40	AnAn32	Panele reflektuese ne sallën e madhe te teatrit (veshja e verdhe) me profile vertikale dhe horizontale dhe performcime me shabllone prej pllakash diamanti	m2	235		20%
41	AnAn33	Tavan I varur D112 me konstruksion metalik, ne nyjet sanitare dhe depo ne katin e dyte	m2	120		20%
42	AnAn34	Veshje e faqes tek skena ku kalon tubat e instalimeve mekanike, me gipsi W623 me 1GKB 1 Diamant ,profil CD 60mm	m2	179		20%
43	AnAn35	Sistemi 4akutik asorbues dhe reflektues me vlera ne total te ambientit α_w 0.40(LM), NRC 0.70, SAA 0,70 kerkohet per te garantuar nje performance te avancuar te kombinuar me nje aspekt te larte esteti, sp.16 mm MDF E1 densiteti kg/m3 760 / 16 mm MDF FR (klasa I qëndrueshëm ndaj zjarrit) Ngjyr	m2	66		20%
44	AnAn36	Struktura, sistem me varje diametër 4mm metal dhe stafa për fiksimin ne tavan te profilin Ω . Profil metalike seksion Ω 3000x18x26 mm 16 mm MDF E1 densiteti kg/m3 760 / 16 mm MDF FR (klasa I qëndrueshëm ndaj zjarrit) Ngjyra e kuqe rosso/0446 Gjatësia : 4061 mm ,Gjeresia : 128 mm Tolerancat: wi	m2	66		20%
45	AnAn37	Profilët rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit. Me koficent 45% e siperfaqes.	ml	30		20%
46	AnAn38	Profilët rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit. Me koficent 45% e siperfaqes.	m2	66		20%
47	AnAn40	Kompartamentet e tualeteve me HPL	m2	20		20%
48	AnAn41	P1(80x210) rever door (ose ekuivalente me te)	copë	4		20%
49	AnAn42	P2(90x210) rever door (ose ekuivalente me te)	copë	13		20%
50	AnAn43	P3(100x210) rever door (ose ekuivalente me te)	copë	8		20%
51	AnAn44	P4 (100x210) rever door (ose ekuivalente me te)	copë	1		20%
52	AnAn45	P5(140x210) rever door (ose ekuivalente me te)	copë	1		20%
53	AnAn46	P6(165x215) dere e jashtme druri dhe xhami me dekoracion+antipanic (ose ekuivalente me te)	m2	7.1		20%
54	AnAn47	P7(165x215) dere e brendshme druri dhe xhami me dekoracion+antipanic (ose ekuivalente me te)	m2	7.1		20%
55	AnAn48	P8(180x215) dere e brendshme druri me dekoracion+antipanic (ose ekuivalente me te)	m2	15.5		20%
56	AnAn49	P11(180x215) dere e jashtme druri me dekoracion+antipanic (ose ekuivalente me te)	copë	2		20%
57	AnAn50	P12(70x210) rever door (ose ekuivalente me te)	copë	1		20%
58	AnAn51	P13(170x215) dere e brendshme (hyrja ne sallen) +antipanic (ose ekuivalente me te)	copë	2		20%
59	AnAn52	P14(100x215) dere e jashtme project multi (ose ekuivalente me te)	copë	1		20%
60	AnAn53	P15(130x210) proget multi (ose ekuivalente me te)	copë	2		20%
61	AnAn54	P16(160x215) rever door (ose ekuivalente me te)	copë	1		20%
62	AnAn55	P17(140x215) rever door (ose ekuivalente me te)	copë	1		20%
63	AnAn56	P18(100x215) druri me antipanic (ose ekuivalente me te)	copë	2		20%
64	AnAn57	Mekanizem vetembylles me shine per daljet e emergjences, me mbajtje hapur ne 90°	copë	24		20%
65	AnAn58	Doreza antipanic	copë	24		20%
66	AnAn59	Mbulim me skylight (xhami) (ose ekuivalente me te)	m2	30.5		20%
67	AnAn60	Mbulim me skylight (kanat e hapshme + elektromotorr per kanatin) (ose ekuivalente me te)	m2	1		20%
68	AnAn61	Vetrat zeabsorbuese tek pulti i regjise	m2	5.5		20%
69	AnAn62	Bojatisje e paneleve veshese te sallës si dhe te paneleve absorbuese ne holle me boje CapaSilan® Airfix	m2	550		20%
70	AnAn63	Kapitel I plote D1 70x100x69 cm	copë	4		20%
71	AnAn64	Kangjella dekorative D2	ml	20		20%
72	AnAn65	Element dekorativ perimetral D3	ml	90		20%
73	AnAn66	Element dekorativ perimetral D4	ml	90		20%
74	AnAn74	Fashature	ml	250		20%
75	AnAn75	Parmak	ml	100		20%
76	AnAn85	Dekor D13	copë	1		20%
77	AnAn86	Kapitel mural D6	copë	8		20%
78	AnAn87	Element dekorativ D6	ml	55		20%
79	AnAn88	Element dekorativ D7	ml	55		20%
80	AnAn89	Ballkoni D8	ml	10		20%
81	AnAn90	Fashature e dritareve, dyerve dhe ballkoneve D9	ml	118		20%

82	AnAn93	Dekoracione me profile wallstyle WL 4 HDPS+ngjites+mbushes+bashkues ne hollit e teatrit	ml	170		20%
83	AnAn94	Dekoracione me profile wallstyle WL6 HDPS+ngjites+mbushes+bashkues siperfaqet e shtruara me mermer	ml	320		20%
84	AnAn95	Rozeta ne interierin e hollit	copë	2		20%
85	AnAn96	Elemente te varuara ne pjesen e hollit (me konstruksion metalik)	m2	100		20%
86	AnAn97	Ashensor (ose ekuivalent me te)	copë	1		20%
87	AnAn98	Elektromotor I mbyllur fazor	copë	6		20%
88	AnAn99	Reduktor i= 22 (mundet variator)	copë	6		20%
89	AnAn100	Tube celiku pa tegel manesmann	kg	804		20%
90	AnAn101	Bazament el-reduktor komplet	copë	6		20%
91	AnAn102	Pulexho alumini Øj 200mm; Øb=120mm komplet me kushinetë	copë	27		20%
92	AnAn103	Kavo celiku me shume fije Øj4mm	ml	85		20%
93	AnAn104	Bokolla bronxi Øb=50mm Øj=120mm	copë	27		20%
94	AnAn105	Aksesorë komple	copë	1		20%
95	AnAn106	Lyerje me bojë k/ndryshkut dy shtresa	m2	110		20%
96	AnAn107	Lyerje me bojë zmalto nje shtrese	m2	110		20%
97	AnAn108	Kabëll tensioni I ulët FG70R 1x1.5mm ²	ml	45		20%
98	AnAn109	Kabëll tensioni I ulët FG70R 1x2.5mm	ml	86		20%
99	AnAn110	Tub fleksibël PVC I rende djegje pa flake dhe emetim gazi 25 mm	ml	50		20%
100	AnAn111	Kuader elektrik	copë	1		20%
SHUMA 9:						
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontroolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza +PKS						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivu
esi: Urb. Ervin Taçi

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Analizat e jashtme:

Mur gipsi W112 (1GKB 1Diamant x 1GKB 1Diamant) me profil 100mm me lesh guri 100mm, (t=15cm) --- AnAn7

1		Pllake GKB	m2	2		
2		Pllake Diamant 12.5 mm	m2	2		
3		Profil CW-100/50/0.6, 4m	ml	2		
4		Profil UW-100/50/0.6, 4m	ml	0.7		
5		Shirit gome autoadeziv 95mm, 30ml	ml	1		
6		Lesh guri 40 m3, 100 mm	m2	1		
7		Vida XTN 25	copë	13		
8		Vida XTN 35	copë	29		
9		Vide me upe plastike K 6/35	copë	1		
10		Uniflott	kg	0.5		
11		Ele Kendore	ml	0.5		
12		Shirit per mbulimin e fugave me fiber xhami 50 mm	ml	1		
13		Shpenzime	lekë			
14		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1.6		
15		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.05		
Totali:						

Mur gipsi W115 (2Diamant x 2Diamant) me 2 profile me nga 70mm me lesh guri, (t=20.5cm) ne sallën e teatrit te kukullave --- AnAn8

1		Pllake Diamant 12.5 mm	m2	4		
2		Profil CW-75/50/0.6, 4m	ml	4		
3		Profil UW-75/40/0.6, 4m	ml	1		
4		Shirit gome autoadeziv 95mm, 30ml	ml	2.2		
5		Lesh Guri 40 m3, 50mm	m2	2		
6		Vida XTN 25	copë	13		
7		Vida XTN 35	copë	29		
8		Vide me upe plastike K 6/35	copë	2		
9		Uniflott	kg	0.8		
10		Ele Kendore	ml	0.5		
11		Shirit per mbulimin e fugave me fiber xhami 50 mm	ml	1.5		
12		Shpenzime	lekë			
13		Transport	t/km	0.05		
14		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	2.8		
Totali:						

Hidroizolim negativ MasterSeal 582 ne paretet e brendshme te podrumit, dysHEME, mure perimetrare --- AnAn10

1		Hidroizolim negativ MasterSeal 582	m2	1		
2		Sigurime shoqerore	lekë			
3		Transport	t/km	0.25		
4		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.74		

Totali:	
----------------	--

Hidroizolim I dyshemese se tualeteve me Master Tile WP 667- hid.2komponent --- AnAn11

1		Master Tile WP 667- hid.2komponent	m2	1		
2		Sigurime shoqerore	lekë			
3		Transport	t/km	0.25		
4		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.75		
Totali:						

Hidroizolim I mureve te gipsit te tualeteve me Master Tile WP 668-hid 1 komponent --- AnAn12

1		Master Tile WP 668-hid 1 komponent	m2	1		
2		Sigurime shoqerore	lekë			
3		Transport	t/km	0.25		
4		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.75		
Totali:						

Shtrese gjeotekstil Typar SF 32/33 nen pjesen e plateve dhe skenes se katit perdhe --- AnAn20

1		Shtrese gjeotekstil Typar SF 32/33	m2	1		
2		Sigurime shoqerore	lekë			
3		Transport	t/km	0.1		
4		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
Totali:						

Dysheme gome Ruuber flooring works --- AnAn21

1		Dysheme gome Ruuber flooring works	m2	1		
2		Sigurime shoqerore	lekë			
3		Transport	t/km	0.5		
4		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	2.7		
Totali:						

Dysheme gome noraplan me trashesi 2mm tek administrata dhe biblioteka kati I pare (praimer+autonivelant + ngjites+noraplan + instalimi) --- AnAn22

1		Dysheme gome noraplan me trashesi 2mm	m2	1		
2		Sigurime shoqerore	lekë			
3		Transport	t/km	0.65		
4		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	3		
Totali:						

Plintusi per dyshemet noraplan PVC vynaflex - 5 cm (ngjites+plintusi+instalimi) --- AnAn23

1		Plintusi per dyshemet noraplan PVC vynaflex - 5 cm	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.35		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.05		
Totali:						

Shtrese moketi FINETT VISION ne sallën e teatrit te madh --- AnAn24

1		Shtrese moketi FINETT VISION ne sallën e teatrit te madh	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.4		
Totali:						

Dysheme gifafloor ne sallën e teatrit te kukullave --- AnAn25

1		: Dysheme gifafloor	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.5		
Totali:						

Shtrese niveluese llac cemento me tharje te shpejte (screed) PCI Novoment Z3 per sallën e teatrit --- AnAn26

1		Shtrese niveluese llac cemento me tharje te shpejte (screed) PCI Novoment Z3	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.5		
Totali:						

Shtrese dyshemeje industriale vete izoluese 2 komp. Me fibra celiku Master Top 530 LE --- AnAn28

1		Dysheme industriale vete izoluese 2 komp. Me fibra celiku Master Top 530 LE	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.5		
Totali:						

Nivelim lluster industriale- 3 kg kuarci importi per rampat PAK --- AnAn29

1		Lluster industriale- 3 kg kuarci importi	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.5		
Totali:						

Panel gipsi absorbues D127 , Cleaneo Acoustic --- AnAn30

1		Panel gipsi absorbues D127 , Cleaneo Acoustic	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.5		
Totali:						

Panele absorbuese ne sallën e madhe te teatrit (veshja e verdhe) me profile vertikale dhe horizontale dhe perforcime me shabllone prej pllakash diamanti -

1		Panele absorbuese me profile vertikale dhe horizontale dhe perforcime me shabllone prej pllakash diamanti	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.45		
Totali:						

Panele reflektuese ne sallën e madhe te teatrit (veshja e verdhe) me profile vertikale dhe horizontale dhe perforcime me shabllone prej pllakash diamanti -

1		Panele reflektuese ne sallën e madhe te teatrit (veshja e verdhe) me profile vertikale dhe horizontale dhe perforcime me shabllone prej pllakash diamanti	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.45		
Totali:						

Tavan I varur D112 me konstrukcion metalik ,ne nyjet sanitare dhe depo ne katin e dyte --- AnAn33

1		Tavan I varur D112 me konstrukcion metalik	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	9		
Totali:						

Veshje e faqes tek skena ku kalon tubat e instalimeve mekanike, me gipsi W623 me 1GKB 1 Diamant ,profil CD 60mm --- AnAn34

1		Veshje gipsi W623 me 1GKB 1 Diamant ,profil CD 60mm	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.5		
Totali:						

Sistemi 4akutik asorbues dhe reflektues me vlera ne total te ambientit α 0.40(LM), NRC 0.70, SAA 0,70 kerkohet per te garantuar nje performance te

1		Sistemi 4akutik asorbues dhe reflektues me vlera ne total te ambientit α 0.40(LM), NRC 0.70, SAA 0,70	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.1		
Totali:						

Struktura, sistem me varje diametër 4mm metal dhe stafa për fiksimin ne tavan te profilin Ω . Profil metalike seksion Ω 3000x18x26 mm 16 mm MDF E1

1		Struktura, sistem me varje diametër 4mm metal dhe stafa për fiksimin ne tavan te profilin Ω .	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.05		
Totali:						

Profilet rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit.

1		Profilet rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.25		
Totali:						

Profilet rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit.

1		Profilet rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit. Me koficent 45% e siperfaqes.	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
Totali:						

Kompartamentet e tualeteve me HPL --- AnAn40

1		Kompartamentet e tualeteve me HPL	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.2		
Totali:						

P1(80x210) rever door (ose ekuivalente me te) --- AnAn41

1		P1(80x210) rever door	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		

3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

P2(90x210) rever door (ose ekuivalente me te) --- AnAn42

1		P2(90x210) rever door	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.2		
					Totali:	

P3(100x210) rever door (ose ekuivalente me te) --- AnAn43

1		P3(100x210) rever door	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.2		
					Totali:	

P4 (100x210) rever door (ose ekuivalente me te) --- AnAn44

1		Sigurime shoqerore	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.2		
					Totali:	

P5(140x210) rever door (ose ekuivalente me te) --- AnAn45

1		P5(140x210) rever door	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.1		
					Totali:	

P6(165x215) dere e jashtme druri dhe xhami me dekoracion+antipanic (ose ekuivalente me te) --- AnAn46

1		P6(165x215) dere e jashtme druri dhe xhami me dekoracion+antipanic	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

P7(165x215) dere e brendshme druri dhe xhami me dekoracion+antipanic (ose ekuivalente me te) --- AnAn47

1		P7(165x215) dere e brendshme druri dhe xhami me dekoracion+antipanic	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.1		
					Totali:	

P8(180x215) dere e brendshme druri me dekoracion+antipanic (ose ekuivalente me te) --- AnAn48

1		P8(180x215) dere e brendshme druri me dekoracion+antipanic	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.1		
					Totali:	

P11(180x215) dere e jashtme druri me dekoracion+antipanic (ose ekuivalente me te) --- AnAn49

1		P11(180x215) dere e jashtme druri me dekoracion+antipanic	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.1		
					Totali:	

P12(70x210) rever door (ose ekuivalente me te) --- AnAn50

1		P12(70x210) rever door	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.1		
					Totali:	

P13(170x215) dere e brendshme (hyrja ne salle) +antipanic (ose ekuivalente me te) --- AnAn51

1		P13(170x215) dere e brendshme (hyrja ne salle) +antipanic	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

P14(100x215) dere e jashtme project multi (ose ekuivalente me te) --- AnAn52

1		P14(100x215) dere e jashtme project multi	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		

Totali:	
----------------	--

P15(130x210) proget multi (ose ekuivalente me te) --- AnAn53

1		P15(130x210) proget multi	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.1		
					Totali:	

P16(160x215) rever door (ose ekuivalente me te) --- AnAn54

1		P16(160x215) rever door	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

P17(140x215) rever door (ose ekuivalente me te) --- AnAn55

1		P17(140x215) rever door	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

P18(100x215) druri me antipanic (ose ekuivalente me te) --- AnAn56

1		P18(100x215) druri me antipanic	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Mekanizem vetembylles me shine per daljet e emergjences, me mbajtje hapur ne 90° --- AnAn57

1		Mekanizem vetembylles me shine per daljet e emergjences, me mbajtje hapur ne 90°	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Doreza antipanic --- AnAn58

1		Doreza antipanic	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Mbulim me skylight (xhami) (ose ekuivalente me te) --- AnAn59

1		Mbulim me skylight (xhami)	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Mbulim me skylight (kanat e hapshme + elektromotorr per kanatin) (ose ekuivalente me te) --- AnAn60

1		Mbulim me skylight (kanat e hapshme + elektromotorr per kanatin)	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Vetrat zeabsorbuese tek pulti i regjise --- AnAn61

1		Vetrat zeabsorbuese tek pulti i regjise	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Bojatisje e paneleve veshese te salles si dhe te paneleve absorbuese ne holle me boje CapaSilan® Airfix --- AnAn62

1		Bojatisje e paneleve veshese te salles si dhe te paneleve absorbuese ne holle me boje CapaSilan® Airfix	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Kapitel I plote D1 70x100x69 cm --- AnAn63

1		Kapitel I plote D1 70x100x69 cm	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Kangjella dekorative D2 --- AnAn64

1		Kangjella dekorative D2	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Element dekorativ perimetral D3 --- AnAn65

1		Element dekorativ perimetral D3	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Element dekorativ perimetral D4 --- AnAn66

1		Element dekorativ perimetral D4	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Fashature --- AnAn74

1		Fashature	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Parmak --- AnAn75

1		Parmak	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Dekor D13 --- AnAn85

1		Dekor D13	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Kapitel mural D6 --- AnAn86

1		Kapitel mural D6	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Element dekorativ D6 --- AnAn87

1		Element dekorativ D6	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Element dekorativ D7 --- AnAn88

1		Element dekorativ D7	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Ballkoni D8 --- AnAn89

1		Ballkoni D8	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Fashature e dritareve, dyerve dhe ballkoneve D9 --- AnAn90

1		Fashature e dritareve, dyerve dhe ballkoneve D9	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Dekoracione me profile wallstyle WL 4 HDPS+ngjites+mbushes+bashkues ne hollet e teatrit --- AnAn93

1		Dekoracione me profile wallstyle WL 4 HDPS+ngjites+mbushes+bashkues ne hollet e teatrit	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Dekoracione me profile wallstyle WL6 HDPS+ngjites+mbushes+bashkues siperfaqet e shtruara me mermer --- AnAn94

1		Dekoracione me profile wallstyle WL6 HDPS+ngjites+mbushes+bashkues siperfaqet e shtruara me mermer	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Rozeta ne interierin e hollit --- AnAn95

1		Rozeta ne interierin e hollit	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Elemente te varuara ne pjesen e hollit (me konstruksion metalik) --- AnAn96

1		Elemente te varuara ne pjesen e hollit (me konstruksion metalik)	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Ashensor (ose ekuivalent me te) --- AnAn97

1		Ashensor	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	10		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Elektromotor I mbyllur fazor --- AnAn98

1		Elektromotor I mbyllur fazor	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Reduktor i= 22 (mundet variator) --- AnAn99

1		Reduktor i= 22 (mundet variator)	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Tube çeliku pa tegel manesmann --- AnAn100

1		Tube çeliku pa tegel manesmann	kg	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Bazament el-reduktor komplet --- AnAn101

1		Bazament el-reduktor komplet	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Pulexho alumini Øj 200mm; Øb=120mm komplet me kushinetë --- AnAn102

1		Pulexho alumini Øj 200mm; Øb=120mm komplet me kushinetë	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Kavo çeliku me shume fije Øj4mm --- AnAn103

1		Kavo çeliku me shume fije Øj4mm	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Bokolla bronxi Øb=50mm Øj=120mm --- AnAn104

1		Bokolla bronxi Øb=50mm Øj=120mm	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Aksesorë komple --- AnAn105

1		Aksesorë komple	copë	1		
---	--	-----------------	------	---	--	--

2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Lyerje me bojë k/ndryshkut dy shtresa --- AnAn106

1		Lyerje me bojë k/ndryshkut dy shtresa	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
					Totali:	

Lyerje me bojë zmalto nje shtrese --- AnAn107

1		Lyerje me bojë zmalto nje shtrese	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Kabëll tensioni I ulët FG70R 1x1.5mm² --- AnAn108

1		Kabëll tensioni I ulët FG70R 1x1.5mm ²	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Kabëll tensioni I ulët FG70R 1x2.5mm --- AnAn109

1		Kabëll tensioni I ulët FG70R 1x2.5mm	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Tub fleksibël PVC I rende djegje pa flake dhe emetim gazi 25 mm --- AnAn110

1		Tub fleksibël PVC I rende djegje pa flake dhe emetim gazi 25 mm	ml	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Kuader elektrik --- AnAn111

1		Kuader elektrik	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	

Seriali: D9365831-4682-491F-ABA7-9B189AE82CEA

MIRATOHET:
KRYETARI I BASHKISË
GËZIM TOPÇIU

Projektuesi: DEA Studio
Objekti: Rikonstruksion i Qendres Komunitare Kulturore "Dhimiter Orgocka", Maliq

Datë: 04-10-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. ANALIZA JASHTE LISTE							
1	AnAn155	Perde ne sallën e madhe te teatrit	m2	200			20%
SHUMA 1:							
2. PAJISJE JASHTE LISTE							
2	Pj	Tavoline 60x130 per regjizorin	copë	1			0%
3	Pj	Karrige rrotulluese tek pulti I regjise	copë	2			0%
4	Pj	Konceptimi Brand Book (logo e Teatrit), (implementimi I logos ne te gjitha elementet qe I referohen)	copë	1			0%
5	Pj	Karriket ne sallën e madhe te teatrit	copë	213			0%
6	Pj	Shkalle portative pas skenes	copë	2			0%
SHUMA 2:							
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontroolli), min 3%, sipas							
Shuma Analiza +PKS							
Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)							
Shuma TVSH (për pajisje)							
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)							
Totali							

Preventivuesi: Urb. Ervin Taçi

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Analizat e jashtme:

Perde ne sallën e madhe te teatrit --- AnAn155

1		Perde ne sallën e madhe te teatrit	m2	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
3		Sigurime shoqerore	lekë			
4		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
Totali:						

Projektuesi: DEA Studio
Objekti: Rikonstrukcion i Qendres Komunitare Kulturore "Dhimiter Orgocka", Maliq

Datë: 03-10-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE							
1	2.493/ 1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	635			20%
2	2.494/ 6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	4			20%
3	2.494/ 5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	2			20%
4	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	7			20%
5	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	copë	2			20%
SHUMA 1:							
2. ANALIZA JASHTË LISTE							
6	AnAn1 .7	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	127			20%
7	AnAn2 .1	F.V Tabele Sinjalistike Hidrant zjarri Code Al - 5216	copë	8			20%
8	AnAn2 .2	F.V Tabele Sinjalistike Fikëse zjarri me pluhur Code Al - 5204	copë	16			20%
9	AnAn2 .3	F.V Tabele Sinjalistike Buton sinjalizimi i zjarrit Code Al - 5102	copë	3			20%
10	AnAn2 .4	F.V Tabele Sinjalistike Zbritje shkalle Code Al - 5103	copë	6			20%
11	AnAn2 .5	F.V Tabele Sinjalistike Ngjitje shkalle Code Al - 5104	copë	1			20%
12	AnAn2 .6	F.V Tabele Sinjalistike Lidhja me motopompen Code Al - 5121	copë	2			20%
13	AnAn2 .7	F.V Tabele Sinjalistike Ndalim I shuarjes së zjarrit me uje	copë	1			20%
14	AnAn2 .8	F.V Tabele Sinjalistike Rezik, tension I lartë	copë	1			20%
15	AnAn2 .9	F.V Tabele Sinjalistike Drejtim I daljes së emergjences Code Al - 5107	copë	12			20%
SHUMA 2:							
3. PAJISJE JASHTË LISTE							
16	Pj	F.V Stacioni i Pompave te Mbrojtjes Kundra Zjarrit.	copë	1			0%
17	Pj	F.V Fikëse zjarr me pluhur	copë	16			0%
18	Pj	F.V Fikëse zjarr me shkume	copë	1			0%
SHUMA 3:							
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontroolli), min 3%, sipas							
Shuma Analiza +PKS							
Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)							
Shuma TVSH (për pajisje)							
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)							
Totali							

Preventivuesi: Ing. Fatos Tusha

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Analizat e jashtme:**F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj). --- AnAn1.7**

1		Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë			
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.2		
4		Sigurime shoqerore	lekë			
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	5		
Totali:						

F.V Tabele Sinjalistike Hidrant zjarri Code Al - 5216 --- AnAn2.1

1		Hidrant zjarri	copë	1		
---	--	----------------	------	---	--	--

2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.5	
4		Sigurime shoqerore	lekë		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15	
Totali:					

F.V Tabele Sinjalistike Fikëse zjarri me pluhur Code AI - 5204 --- AnAn2.2

1		Fikëse zjarri me pluhur	copë	1	
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.5	
4		Sigurime shoqerore	lekë		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15	
Totali:					

F.V Tabele Sinjalistike Buton sinjalizimi i zjarrit Code AI - 5102 --- AnAn2.3

1		Buton sinjalizimi i zjarrit	copë	1	
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.5	
4		Sigurime shoqerore	lekë		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15	
Totali:					

F.V Tabele Sinjalistike Zbritje shkalle Code AI - 5103 --- AnAn2.4

1		Zbritje shkalle	copë	1	
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.5	
4		Sigurime shoqerore	lekë		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15	
Totali:					

F.V Tabele Sinjalistike Ngjitje shkalle Code AI - 5104 --- AnAn2.5

1		Ngjitje shkalle	copë	1	
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.5	
4		Sigurime shoqerore	lekë		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15	
Totali:					

F.V Tabele Sinjalistike Lidhja me motopompen Code AI - 5121 --- AnAn2.6

1		Lidhja me motopompen	copë	1	
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.5	
4		Sigurime shoqerore	lekë		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15	
Totali:					

F.V Tabele Sinjalistike Ndalim i shuarjes së zjarrit me uje --- AnAn2.7

1		Ndalim i shuarjes së zjarrit me uje	copë	1	
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.25	
4		Sigurime shoqerore	lekë		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15	
Totali:					

F.V Tabele Sinjalistike Rezik, tension i lartë --- AnAn2.8

1		Rezik, tension i lartë	copë	1	
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.25	
4		Sigurime shoqerore	lekë		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15	
Totali:					

F.V Tabele Sinjalistike Drejtim i daljes së emergjences Code AI - 5107 --- AnAn2.9

1		Drejtim i daljes së emergjences	copë	1	
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.25	
4		Sigurime shoqerore	lekë		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15	
Totali:					

**MIRATOHET:
KRYETARI I BASHKISË
GËZIM TOPÇIU**

Projektuesi: Ing. Thoma Koroveshi
Objekti: Sistemi hidrosanitar - Rikonstruksioni i qendres komunitare Maliq

Datë: 02-10-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE							
1	2.494 / 6	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	25			20%
2	2.494 / 5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	1			20%
3	2.535 / a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	1			20%
4	2.512 / 2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	2			20%
5	2.512 / 3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	1			20%
6	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	28			20%
7	2.494 / 4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	18			20%
8	2.494 / 1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	22			20%
9	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	9			20%
10	2.501	F.V WC allafrenga	copë	9			20%
11	2.505	F.V pisuar porcelan	copë	3			20%
12	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30	copë	6			20%
SHUMA 1:							
2. PUNIME DHEU							
13	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III	m3	85			20%
SHUMA 2:							
3. PUNIME SHITRESASH 2							
14	2.261	Shtrese rere	m3	12			20%
SHUMA 3:							
4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM							
15	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	6			20%
16	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	5			20%
SHUMA 4:							
5. ANALIZA JASHE LISTE							
17	Analiz	F.V. Mates uji DN50, PN16	copë	1			20%
18	Analiz	F.V. Valvol moskthimi DN50, PN16	copë	1			20%
19	Analiz	F.V. Reduktor presioni DN50, PN16	copë	1			20%
20	Analiz	F.V. Tubo PE-Xa DN20 (d=25x3.5)mm	ml	82			20%
21	Analiz	F.V. Tubo PE-Xa, DN15 (d=20x2.8)mm	copë	160			20%
22	Analiz	F.V. Tubo PE-Xa, DN12 (d=16x2.2)mm	ml	270			20%
23	Analiz	F.V. Rakorderi HDPE (bryla, ti, reduksion, etj)	komplet	1			20%
24	Analiz e	F.V. Termoizolim armofleks per tubo PE-Xa, DN12(d=16x2.2)mm	ml	270			20%
25	Analiz e	F.V.Nyje-kasete metalike ne mur 1 1/4" (6+3) x 3/4". Aksesore:valvol nerprerese me sferë 1 1/4", minivalvola 3/4", reduksione, tapa, moreseteri etj.	komplet	1			20%
26	Analiz e	F.V.Nyje-kasete metalike ne mur 1 1/4" (7+6) x 3/4". Aksesore:valvol nerprerese me sferë 1 1/4", minivalvola 3/4", reduksione, tapa, moreseteri etj.	komplet	1			20%
27	Analiz e	F.V. Valvul mishelatrice e kompletuar me aktuator dhe sensoret perkates, dimensioni DN63	copë	1			20%
28	Analiz e	F.V. Tubo shkarkimi RAU-PP d=125mm te kompletuar me gjithë rakorderi, Ti, bryla dhe gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	24			20%
29	Analiz e	F.V. Tubo shkarkimi d=110mm te kompletuar me gjithë rakorderi, Ti, bryla dhe gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	48			20%
30	Analiz e	F.V. Tubo shkarkimi d=90mm te kompletuar me gjithë rakorderi, Ti, bryla dhe gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	88			20%
31	Analiz e	F.V. Tubo shkarkimi d=50mm te kompletuar me gjithë rakorderi, Ti, bryla dhe gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	45			20%
32	Analiz	F.V. Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD DN160	ml	70			20%
33	Analiz	F.V. Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD DN200	ml	128			20%
34	Analiz	F.V. Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD DN250	ml	35			20%
35	Analiz e	Pllaka dushi porcelani 80x80cm kompletuar me gjithë mishelator dhe aksesoret perkates	copë	4			20%
SHUMA 5:							
6. PAJISJE							
36	Pj	Autoklave, presioni maksimal 10 bar, presioni i punes 1.5bar volumi 200 litra lartesia 1235mm	copë	1			20%
37	Pj	Pompe dyshe - Sistemi i riqarkullimit te ujit te ngrohje (Pompe inverter)	copë	1			20%
38	Pj	Bolier per ujin e ngrohje sanitar me nje shkembyses	copë	1			20%
39	Pj	Panele diellore termike, dimensionet 2356x1081x100	copë	5			20%

40	Pj	Grupi i pompimit te panelit diellor Model ST/6	copë	1		20%
SHUMA 6:						
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas						
Shuma Analiza +PKS						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi: Ing. Thoma Koroveshi

Analizat e jashtme:

F.V. Mates uji DN50, PN16 --- Analize

Totali:

F.V. Valvol moskthimi DN50, PN16 --- Analize

Totali:

F.V. Reduktor presioni DN50, PN16 --- Analize

Totali:

F.V. Tubo PE-Xa DN20 (d=25x3.5)mm --- Analize

Totali:

F.V. Tubo PE-Xa, DN15 (d=20x2.8)mm --- Analize

Totali:

F.V. Tubo PE-Xa, DN12 (d=16x2.2)mm --- Analize

Totali:

F.V. Rakorderi HDPE (bryla, ti, reduksion, etj) --- Analize

Totali:

F.V. Termoizolim armofleks per tubo PE-Xa, DN12(d=16x2.2)mm --- Analize

Totali:

F.V.Nyje-kasete metalike ne mur 1 1/4" (6+3) x 3/4". Aksesore:valvol nerprerese me sferë 1 1/4", minivalvola 3/4", reduksione, tapa, moreseteri etj. ---

Totali:

F.V.Nyje-kasete metalike ne mur 1 1/4" (7+6) x 3/4". Aksesore:valvol nerprerese me sferë 1 1/4", minivalvola 3/4", reduksione, tapa, moreseteri etj. ---

Totali:

F.V. Valvul mishelatrice e kompletuar me aktuator dhe sensorët perkates, dimensioni DN63 --- Analize

Totali:

F.V. Tubo shkarkimi RAU-PP d=125mm te kompletuar me gjithë rakorderi, Ti, bryla dhe gjithë aksesoret e nevojshem per montim --- Analize

Totali:

F.V. Tubo shkarkimi d=110mm te kompletuar me gjithë rakorderi, Ti, bryla dhe gjithë aksesoret e nevojshem per montim --- Analize

Totali:

F.V. Tubo shkarkimi d=90mm te kompletuar me gjithë rakorderi, Ti, bryla dhe gjithë aksesoret e nevojshem per montim --- Analize

Totali:

F.V. Tubo shkarkimi d=50mm te kompletuar me gjithë rakorderi, Ti, bryla dhe gjithë aksesoret e nevojshem per montim --- Analize

Totali:

F.V. Tubo shkarkimi i rrullorur PEHD DN160 --- Analize

Totali:

F.V. Tubo shkarkimi i rrullorur PEHD DN200 --- Analize

Totali:

F.V. Tubo shkarkimi i rrullorur PEHD DN250 --- Analize

Totali:

Pllaka dushi porcelani 80x80cm kompletuar me gjithë mishelator dhe aksesoret perkates --- Analize

Totali:

**MIRATOHET:
KRYETARI I BASHKISË
GËZIM TOPÇIU**

Projektuesi: DEA Studio
Objekti: Rikonstruksion i Qendres Komunitare Kulturore "Dhimiter Orgocka", Maliq

Datë: 03-10-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
1	2.493/ 1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	2870			20%
2	2.494/ 6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	12			20%
3	2.494/ 5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	16			20%
4	2.494/ 4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	4			20%
5	2.494/ 3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	6			20%
6	2.494/ 2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	8			20%
7	2.494/ 1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	54			20%
8	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	16			20%
		SHUMA 1:					
		2. ANALIZA JASHTE LISTE					
9	AnAn4 .9	F.V Lyerje me boje antioksiduese e tubacione hidraulike	kg	24			20%
10	AnAn4 .10	F.V Armafleks tabak per tubo çeliku pategel Ø ½ - 2" x 19 mm, plus flete Alumini s=0,35mm	m2	65			20%
11	AnAn4 .11	F.V Armafleks tabak per tubo çeliku pategel Ø 2½ - 8" x 32 mm, plus flete Alumini s=0,35mm	m2	15			20%
12	AnAn4 .12	F.V Tub PVC per largimin e kondensatit, Ø 32 mm	ml	120			20%
13	AnAn4 .13	F.V Tub PVC per largimin e kondensatit, Ø 40 mm	ml	65			20%
14	AnAn4 .14	F.V Mbusnja e sistemit hidronik me 20 % glikol, ne menyre qe te mos ngrije ne periudhen e dimrit kur temperaturat zbresin ne 0°C.	l	550			20%
15	AnAn4 .2.1	F.V Valvul flutur DN 80, Pn 10 bar	copë	6			20%
16	AnAn4 .2.8	F.V Valvol Mishelatrice Tredegеше DN 65, PN 10, e kompletuar me Aktuator	copë	1			20%
17	AnAn4 .2.9	F.V Valvol Mishelatrice Tredegеше DN 50, PN 10, e kompletuar me Aktuator	copë	3			20%
18	AnAn4 .2.10	F.V Valvol Mishelatrice Tredegеше DN 32, PN 10, e kompletuar me Aktuator	copë	1			20%
19	AnAn4 .2.11	F.V Valvol Moskthimi DN 50, PN 10	copë	3			20%
20	AnAn4 .2.12	F.V Valvol Moskthimi DN 65, PN 10	copë	1			20%
21	AnAn4 .2.13	F.V Valvol Moskthimi DN 80, PN 10	copë	1			20%
22	AnAn4 .2.14	F.V Xhunto antivibruese DN 50, PN 10	copë	6			20%
23	AnAn4 .2.15	F.V Xhunto antivibruese DN 65, PN 10	copë	2			20%
24	AnAn4 .2.16	F.V Xhunto antivibruese DN 80, PN 10	copë	2			20%
25	AnAn4 .2.17	F.V Filter "Y" DN 50, PN 10	copë	3			20%
26	AnAn4 .2.18	F.V Filter "Y" DN 65, PN 10	copë	1			20%
27	AnAn4 .2.19	F.V Filter "Y" DN 80, PN 10	copë	1			20%
28	AnAn4 .2.20	F.V Termomomanometer (0÷120°) (0÷16bar)	copë	22			20%
29	AnAn4 .2.21	F.V Presostat sigurie	copë	2			20%
30	AnAn4 .2.22	F.V Valvul balancimi dhe kontrolli (TBV-C)+aktuator(ON/OFF) DN 20, Pn 6 bar	copë	24			20%
31	AnAn4 .2.25	F.V Ajernxjerres Automatik DN 10, Pn 6 bar	copë	24			20%
32	AnAn4 .2.26	F.V Rregullator Prurje Automatike per Panelet Diellore (Valvul Balancimi), DN 15 PN16	copë	1			20%

33	AnAn4 .2.27	F.V Valvul Balancimi, DN 50 PN10	copë	3		20%
34	AnAn4 .2.28	F.V Valvul Balancimi, DN 65 PN10	copë	1		20%
35	AnAn4 .2.29	F.V Valvul Balancimi, DN 80 PN10	copë	21		20%
36	AnAn4 .2.30	F.V Grupi i mbushjes automatike me rregullim paraprak, me dy valvola nderpreses, valvol moskthimi dhe filter monoblok i cmonstueshem. - Fusha e rregullimit 1-6 bar - Presioni max ne hyrje 16 bar - Temp. max e punes 60oC	copë	1		20%
37	AnAn4 .2.31	F.V Oxhaku prej material inox - Shtrese lesh xhami me trashesi 2.5 cm	m2	15		20%
38	AnAn3 .1	F.V RAUTHERM PE-Xa S17X2.0 Coils 120 m	ml	1760		20%
39	AnAn3 .2	F.V Kolektor per ngrohje/ftohjen ne dysHEME (9+9)x3/4", modul me njesine e rregullimit te temperatures dhe rregullator dixhital I kompletuar me gjithë sensorët dhe elementet e nevojshem per montim	copë	2		20%
40	AnAn4 .4.1	F.V Kanale ajri - llamarine zingato $\delta = (1 \div 0.6) \text{ mm}$, me shtese zinkimi 200 micron dhe lysterje me dy duar me boje s=0,35 mm	kg	4650		20%
41	AnAn4 .4.2	F.V Tabak prej leshi xami per termizolimim e kanleve te ajrit. Te dhenat teknike: - Trashesi : 150 mm - Temperatura e punes, Nga -40 °C deri ne +85 °C, - Perciellshmeria termike: Kompletuar me gjithë elementet e nevojshem per instalim	m2	465		20%
42	AnAn4 .4.3	F.V Difuzor rrethore me lopata te levizshme Ø 400 per hedhjen e ajrit ne lartesi, I kompletuar.	copë	20		20%
43	AnAn4 .4.4	F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (20x10) cm	copë	5		20%
44	AnAn4 .4.5	F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (70x10) cm	copë	16		20%
45	AnAn4 .4.6	F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (70x15) cm	copë	8		20%
46	AnAn4 .4.7	F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (100x15) cm	copë	8		20%
47	AnAn4 .4.8	F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (90x10) cm	copë	4		20%
48	AnAn4 .4.9	F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (100x10) cm	copë	24		20%
49	AnAn4 .4.10	F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (150x10) cm	copë	8		20%
50	AnAn4 .4.11	F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (160x15) cm	copë	4		20%
51	AnAn4 .4.12	F.V Grile shiu (80x50) cm	copë	2		20%
52	AnAn4 .4.13	F.V Tub fleksibel me termoizolim $\delta=25 \text{ mm}$, Ø 150 mm	ml	55		20%
		SHUMA 2:				
		3. PAJISJE JASHTË LISTE				
53	Pj	Kasete hidronike tavanore me kapacitete termike: Qmes = 1.52 kW Qmes = 2.38 kW	copë	2		0%
54	Pj	Kasete hidronike tavanore me kapacitete termike: Qmes = 2.4 kW Qmes = 3.75 kW	copë	1		0%
55	Pj	Kasete hidronike tavanore me kapacitete termike: Qmes = 4.2 kW Qmes = 7.1 kW	copë	2		0%
56	Pj	Fan Coil Kanalor Hidronik me kapacitete termike: Qmes = 2.01 kW Qmes = 4.32 kW	copë	4		0%
57	Pj	F.V Fan Coil Kanalor Hidronik me kapacitete termike: Qmes = 3.99 kW Qmes = 8.20 kW Vmes = 800 m³/h	copë	4		0%
58	Pj	F.V Fan Coil Kanalor Hidronik me kapacitete termike: Qmes = 4.12 kW Qmes = 8.92 kW Vmes = 800 m³/h	copë	2		0%
59	Pj	F.V Njesi Kondicionimi Kanalore (Tip Fan Coil): Qmes = 7.08 kW Qmes = 12.93 kW Vmes = 1200 m³/h	copë	8		0%
60	Pj	F.V Njesi Kondicionimi Kanalore (Tip Fan Coil): Qmes = 11.9 kW Qmes = 14.45 kW Vmes = 2200 m³/h	copë	2		0%
61	Pj	F.V Aspirato linje Prurja 300 m³/h Presioni 50 Pa RPM 2520 Fuqia ele. 0.110 kW Ushqimi 1F/220V/50HZ Niveli i zhurmes dB(A) 46	copë	2		0%
62	Pj	F.V NJËSIA E TRAJTIMIT TË AJRIT PËR SALLEN E TEATRIT	copë	1		0%
63	Pj	F.V CHILLER VERSION POMPE NXEHTESIE	copë	1		0%
64	Pj	F.V. Ene zgjerimi Terminalet Shperndarese	copë	7		0%
65	Pj	Pompe Kati ngrohje dysHEME me Eficence Energjie)	copë	1		0%
66	Pj	Pompe Dyshe - Kati perdhe ambientet e sherbimit Fan-Coil (Pompe me Eficence Energjie)	copë	1		0%
67	Pj	Pompe Dyshe - Kati perdhe ambientet e sherbimit Fan-Coil (Pompe me Eficence Energjie)	copë	1		0%
68	Pj	Pompe Dyshe - Kati i dyte ambientet e sherbimit Fan-Coil (Pompe me Eficence Energjie)	copë	1		0%

69	Pj	Pompe Dyshe - Kati perdhe Salla e teatrit AHU (Pompe me Eficence Energjie)	copë	1		0%
70	Pj	Pompe teke me trup bronxi - Per riqarkullimin e ujit sanitarë	copë	1		0%
71	Pj	Kaldaje çeliku Q=1480 kW	copë	2		0%
72	Pj	Depozita Gazi te lengshem GNL per kaldajat	copë	1		0%
73	Pj	Evaporator Gazi	copë	1		0%
74	Pj	F.V. NNDARES HIDRAULIK, PER NDARJEN E QARKUT PRIMAR TE KALDAJAVE NGA QARKU SEKONDAR	copë	1		0%
SHUMA 3:						
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrooli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza +PKS						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi: Ing. Fatos Tusha

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Analizat e jashtme:

F.V Lyerje me boje antioksiduese e tubacione hidraulike --- AnAn4.9

1		Lyerje me boje antioksiduese	kg	1		
2		Sigurime shoqerore	lekë	450		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	73.42		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.3		
Totali:						

F.V Armafleks tabak per tubo çeliku pategel Ø ½ - 2" x 19 mm, plus flete Alumini s=0,35mm --- AnAn4.10

1		Armafleks tabak Ø ½ - 2" x 19 mm	m2	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	700		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.4		
4		Sigurime shoqerore	lekë	146.85		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.5		
Totali:						

F.V Armafleks tabak per tubo çeliku pategel Ø 2½ - 8" x 32 mm, plus flete Alumini s=0,35mm --- AnAn4.11

1		Armafleks tabak Ø 2½ - 8" x 32 mm	m2	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	850		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.4		
4		Sigurime shoqerore	lekë	146.85		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.6		
Totali:						

F.V Tub PVC per largimin e kondensatit, Ø 32 mm --- AnAn4.12

1		Tub PVC Ø 32 mm	ml	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	30		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	73.42		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.2		
Totali:						

F.V Tub PVC per largimin e kondensatit, Ø 40 mm --- AnAn4.13

1		Tub PVC Ø 40 mm	ml	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	160.7		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	73.42		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.2		
Totali:						

F.V Mbushja e sistemit hidronik me 20 % glikol, ne menyre qe te mos ngrije ne periudhen e dimrit kur temperaturat zbresin ne 0°C. --- AnAn4.14

1		Mbushja e sistemit hidronik	l	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	150		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	36.71		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.16		
Totali:						

F.V Valvul futur DN 80, Pn 10 bar --- AnAn4.2.1

1		Valvul futur DN 80, Pn 10 bar	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	3222.2		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	3		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1101.36		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	30		
Totali:						

F.V Valvul Mishelatrice Tredgeshe DN 65, PN 10, e kompletuar me Aktuator --- AnAn4.2.8

1		Valvul Mishelatrice Tredgeshe DN 65, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	18914.5		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	5		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1835.6		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	40		
Totali:						

F.V Valvul Mishelatrice Tredgeshe DN 50, PN 10, e kompletuar me Aktuator --- AnAn4.2.9

1		Valvul Mishelatrice Tredgeshe DN 50, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	17260		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	5		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1835.6		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	40		
Totali:						

F.V Valvul Mishelatrice Tredgeshe DN 32, PN 10, e kompletuar me Aktuator --- AnAn4.2.10

1		Valvul Mishelatrice Tredgeshe DN 32, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	15524.7		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	5		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1835.6		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	40		
Totali:						

F.V Valvul Moskthimi DN 50, PN 10 --- AnAn4.2.11

1		Valvul Moskthimi DN 50, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	4830.8		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	4		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1468.48		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	20		
Totali:						

F.V Valvul Moskthimi DN 65, PN 10 --- AnAn4.2.12

1		Valvul Moskthimi DN 65, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	4629		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	4		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1468.48		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	20		
Totali:						

F.V Valvul Moskthimi DN 80, PN 10 --- AnAn4.2.13

1		Valvul Moskthimi DN 80, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	5637.9		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	4		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1468.48		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	20		
Totali:						

F.V Xhunto antivibruese DN 50, PN 10 --- AnAn4.2.14

1		Xhunto antivibruese DN 50, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	1406.5		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	734.24		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
Totali:						

F.V Xhunto antivibruese DN 65, PN 10 --- AnAn4.2.15

1		Xhunto antivibruese DN 65, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	1689		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	734.24		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
Totali:						

F.V Xhunto antivibruese DN 80, PN 10 --- AnAn4.2.16

1		Xhunto antivibruese DN 80, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	3020.7		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	734.24		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
					Totali:	

F.V Filter "Y" DN 50, PN 10 --- AnAn4.2.17

1		Filter "Y" DN 50, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	3020.7		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	734.24		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
					Totali:	

F.V Filter "Y" DN 65, PN 10 --- AnAn4.2.18

1		Filter "Y" DN 65, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	3303.2		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	734.24		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
					Totali:	

F.V Filter "Y" DN 80, PN 10 --- AnAn4.2.19

1		Filter "Y" DN 80, PN 10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	4830.8		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	4		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1468.48		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	20		
					Totali:	

F.V Termomanometer (0±120°) (0±16bar) --- AnAn4.2.20

1		Termomanometer (0±120°) (0±16bar)	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	331.1		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.5		
4		Sigurime shoqerore	lekë	183.56		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	5		
					Totali:	

F.V Presostat sigurie --- AnAn4.2.21

1		Presostat sigurie	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	1712.2		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	5		
					Totali:	

F.V Valvul balancimi dhe kontrolli (TBV-C)+aktuator(ON/OFF) DN 20, Pn 6 bar --- AnAn4.2.22

1		Valvul balancimi dhe kontrolli (TBV C)+aktuator(ON/OFF) DN 20, Pn 6 bar	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	4500		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	3		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1101.36		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	3		
					Totali:	

F.V Ajernxjerres Automatik DN 10, Pn 6 bar --- AnAn4.2.25

1		Ajernxjerres Automatik DN 10, Pn 6	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	341.8		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.5		
4		Sigurime shoqerore	lekë	183.56		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	4		
					Totali:	

F.V Rregullator Prurje Automatik per Panelet Diellore (Valvul Balancimi), DN 15 PN16 --- AnAn4.2.26

1		Rregullator Prurje Automatik per Panelet Diellore (Valvul Balancimi), DN 15 PN16	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	5169.9		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
					Totali:	

F.V Valvul Balancimi, DN 50 PN10 --- AnAn4.2.27

1		Valvul Balancimi, DN 50 PN10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	5637.9		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	4		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1468.48		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	20		
Totali:						

F.V Valvul Balancimi, DN 65 PN10 --- AnAn4.2.28

1		Valvul Balancimi, DN 65 PN10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	7252.1		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	4		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1468.48		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	20		
Totali:						

F.V Valvul Balancimi, DN 80 PN10 --- AnAn4.2.29

1		Valvul Balancimi, DN 80 PN10	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	8866.3		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	4		
4		Sigurime shoqerore	lekë	1468.48		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	20		
Totali:						

F.V Grupi i mbushjes automatike me rregullim paraprak, me dy valvola nderpreses, valvol moskthimi dhe filter monoblok i cmonstueshem. - Fusha e

1		Grupi i mbushjes automatike	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	11295.3		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	734.24		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	20		
Totali:						

F.V Oxhaku prej material inoks - Shtrese lesh xhami me trashesi 2.5 cm --- AnAn4.2.31

1		Oxhaku prej material inoks	m2	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	3329.2		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.5		
4		Sigurime shoqerore	lekë	183.56		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
Totali:						

F.V RAUTHERM PE-Xa S17X2.0 Coils 120 m --- AnAn3.1

1		RAUTHERM S17X2.0 Coils 120 m	ml	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	16.4		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	73.42		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
Totali:						

F.V Kolektor per ngrohje/ftohjen ne dysHEME (9+9)x3/4", modul me njesine e rregullimit te temperatures dhe rregullator dixhital I kompletuar me gjithe

1		Kolektor per ngrohje/ftohjen ne dysHEME (9+9)x3/4"	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	42345.7		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	8		
4		Sigurime shoqerore	lekë	2936.96		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	20		
Totali:						

F.V Kanale ajri - llamarine zingato $\delta = (1 \div 0.6)$ mm, me shtese zinkimi 200 micron dhe lysterje me dy duar me boje s=0,35 mm --- AnAn4.4.1

1		Kanale ajri - llamarine zingato	kg	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	156.8		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	73.42		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	1		
Totali:						

F.V Tabak prej leshi xami per termizolimim e kanleve te ajrit. Te dhenat teknike: - Trashesi : 150 mm - Temperatura e punes, Nga -40 °C deri ne +85 °C, -

1		Tabak prej leshi xami	m2	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	108.4		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.2		
4		Sigurime shoqerore	lekë	73.42		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	1		
Totali:						

F.V Difuzor rrethore me lopata te levizshme Ø 400 per hedhjen e ajrit ne lartesi, I kompletuar. --- AnAn4.4.3

1		Difuzor rrethore me lopata te levizshme Ø 400	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	7261.9		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
				Totali:		

F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (20x10) cm --- AnAn4.4.4

1		Grila me 2 Rreshta (20 x 10) cm	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	1006.8		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
				Totali:		

F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (70x10) cm --- AnAn4.4.5

1		Grila me 2 Rreshta (70 x 10) cm	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	1733.2		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
				Totali:		

F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (70x15) cm --- AnAn4.4.6

1		Grila me 2 Rreshta (70 x 15) cm	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	1813.9		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
				Totali:		

F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (100x15) cm --- AnAn4.4.7

1		Grila me 2 Rreshta (100 x 15) cm	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	2177.1		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
				Totali:		

F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (90x10) cm --- AnAn4.4.8

1		Grila me 2 Rreshta (90 x 10) cm	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	2136.8		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
				Totali:		

F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (100x10) cm --- AnAn4.4.9

1		Grila me 2 Rreshta (100 x 10) cm	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	2257.8		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
				Totali:		

F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (150x10) cm --- AnAn4.4.10

1		Grila me 2 Rreshta (150 x 10) cm	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	2621		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
				Totali:		

F.V Grila me 2 Rreshta per dhenien edhe rikthimin e ajrit, me dimensione (160x15) cm --- AnAn4.4.11

1		Grila me 2 Rreshta (160 x 15) cm	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	3266.7		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
				Totali:		

F.V Grile shiu (80x50) cm --- AnAn4.4.12

1		Grile shiu (80x50) cm	copë	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	7250.6		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	367.12		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	10		
					Totali:	

F.V Tub fleksibel me termoizolim $\delta=25$ mm, \varnothing 150 mm --- AnAn4.4.13

1		Tub fleksibel me termoizolim $\delta=25$ mm, \varnothing 150mm	ml	1		
2		Rakorderi, makineri dhe elemente plotesues per montim 5%	lekë	339.6		
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.1		
4		Sigurime shoqerore	lekë	36.71		
5		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.15		
					Totali:	
