

Projektuesi:
 Ark.Marvis Avllazagaj
 Ark.Ester Toni
 Ing.Bruno Korumi
 Ing.Arian Baku
 Ing.Bledian Hysa
 Ing.Amarildo Ahmati
 Ing.Dhimiter Papa

Datë: 14-10-2024

Objekti: NDËRTIMI I TOMBINOS BOX 2x(6.0x3.0), L=119.16m NË FUNKSION TË AUTO-MOTO PARKUT.

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1952			
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHITESASH					
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3489.2			
		SHUMA 2:					
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
3	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	4800			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME SHITESASH 2					
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	349.42			
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3					
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	392.3			
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.11			
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	2769.54			
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	64.58			
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
9	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	2682			
		SHUMA 7:					
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
10	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	69			
		SHUMA 8:					
Shuma Analiza							
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023							
Shuma Analiza +PSK							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi:
 Ing.Bruno Korumi
 Ing.Arian Baku
 Ing.Dhimiter Papa
 Ing.Amarildo Ahmati

Drejtori D.P.
 Ark.Marvis Avllazagaj

Miratohet
 Kryetari Bashkisë
 Gledian LLATJA