



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

NDËRHJRJE NË ZONA SPORTIVE DHE LODRA PËR FËMIJË "DUA TË LUAJ"

Preventivi pa cmime

Tetor, 2024

Konsulenti: **ICE** | ILLYRIAN
CONSULTING
ENGINEERS

PREVENTIVI
NDËRHYRJE NË ZONA SPORTIVE DHE LODRA PËR FËMIJË "DUA TË LUAJ"

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma (Leke)
A PUNIME PRISHJE DHE LIRIM SHESHI TE NDERTIMIT						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	37		-
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	93		-
3	2.426/2	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	63		-
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	56		-
5	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	93		-
6	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	63		-
7	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m ³	24		-
8	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m ³	18		-
9	3.405	Prishje struktura prej guri	m ³	30		-
10	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m ³	48		-
11	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m ²	311		-
12	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m ²	311		-
13	An-A1	Heqje cmontim i kangjellave metalike te murit rrethues ekzistuese	ml	675		-
14	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton	150.00		-
15	3.158/5a	Transport materiale me auto deri ne 5 km	m ³	618		-
B PUNIME PER NDERTIMIN E FUSHAVE DHE RRETHIMIT METALIK						
B1 Punime ndertimi per fushen e futbollit (3 cope)						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	428		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	428		-
3	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1'715		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t =10 cm	m ²	1'715		-
5	2.261	Shtrese rere (silici)	m ³	34		-
6	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil per fusha te futbollit	m ²	122		-
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per fiksime bordure- bordura betoni 20x35 cm)	m ³	226		-
8	An-1	F.V. Rrjete e elektrosalduar per shtrime Ø4 mm cdo 10cm per betonin	m ²	2'260		-
9	An-B1	F.V. Shtresat e fushes se futbollit: Tapet Sintetik + Plastike Kokrrizore (8 kg /m2) per fusha te futbollit + vijezim	m ²	2'260		-
10	An-B2	F.V Porta per fusha futbollit 5.0x2.0 m (perfshire aksesoret)	copë	6		-
11	3.246	Struktura monolite betoni, C 20/25 (themel betoni per te mbajtur kostruksinon metalik)	m ³	3.5		-
12	3.287	F V hekur betoni Ø 6-10 mm (hekuri per themel betoni per te mbajtur kostruksinon metalik)	ton	1.00		-
13	2.181	Rrethimi i fushes (kostruksinon metalike te perbera)(perfshire aksesoret dhe elementet e mberthimit)	ton	1.50		-
14	An-B3	Rrjeta metalike e galvanizuar tek Rrethimi metalik (F.V Rrjete teli 8x8/1,4mm)	m ²	475		-
B2 Punime ndertimi fusha e basketbollit (3 cope)						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	226		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	226		-
3	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil - fusha Basketball	m ²	122		-
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	908		-
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t =10 cm - fusha Basketball	m ²	908		-
6	2.262	Shtrese betoni C6/10 - fusha Basketball	m ³	2		-
7	An-2	Shtrese binderi i mbyllur t=7cm	m ²	908		-
8	An-B4	F.V. Shtresë Akrilik (2 Shtresa, min 300g/m2/shtrese) + Shtresë "Cushion" (2 Shtresa, trashesia totale min. 5mm) + Shtrese "Primer" (1 Shtresë, min 300g/m2/shtrese) + Shtresë "Epoxy" (1 Shtresë, min 200g/m2/shtrese) - Shtresat E Fushës së Basketbollit	m ²	908		-
9	An-B5	F.V. Vijezim i fushes te Basketballit me boje rezine akrilike d=4-8cm	ml	399		-
10	An-B6	F.V Tabele kosha Fushe Basketball (perfshire aksesoret)	copë	6		-
B3 Punime ndertimi fusha e tenisit (3 cope)						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	308		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	308		-
3	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil - fusha tenisit	m ²	1'225		-
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1'225		-
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t =10 cm - fusha tenisit	m ²	1'225		-
6	2.262	Shtrese betoni C6/10 - fusha tenisit	m ³	122		-
7	An-2	Shtrese binderi i mbyllur t= 7 cm	m ²	1'225		-
8	An-B4	F.V. Shtresë Akrilik (2 Shtresa, min 300g/m2/shtrese) + Shtresë "Cushion" (2 Shtresa, trashesia totale min. 5mm) + Shtrese "Primer" (1 Shtresë, min 300g/m2/shtrese) + Shtresë "Epoxy" (1 Shtresë, min 200g/m2/shtrese) - Shtresat e fushes se tenisit	m ²	1'225		-
9	An-B7	Tapet per fusha padeli 10mm blue. Klasa e reagimit ndaj zjarrit S1.	m ²	612		-
10	An-B5	F.V Vijezim i fushes te tenisit me boje rezine akrilike d=4-8cm	ml	357		-
11	An-B8	F.V Rrjete per Fushe Tenisi (perfshire mebshteteset metalike dhe aksesoret)	copë	3		-
12	3.246	Struktura monolite betoni, C 20/25 (themel betoni per te mbajtur kostruksinon metalik)	m ³	24		-
13	3.287	F V hekur betoni Ø6-10 mm (hekuri per themel betoni per te mbajtur kostruksinon metalik)	ton	2.00		-
14	2.181	Rrethimi i fushes (kostruksinon metalike te perbera)(perfshire aksesoret dhe elementet e mberthimit)	ton	3.00		-
15	An-B3	Rrjeta metalike e galvanizuar tek Rrethimi metalik (F.V Rrjete teli 8x8/1,4mm)	m ²	800		-
B4 Punime ndertimi i fushave te volejbollit (6 cope)						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	150		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	150		-
3	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil - fushat e volejbollit	m ²	600		-
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri fushat e volejbollit	m ²	600		-
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t =10 cm - fushat e volejbollit	m ²	600		-
6	2.262	Shtrese betoni C6/10 - fushat e volejbollit	m ³	60		-
7	An-2	Shtrese binderi i mbyllur t= 7 cm	m ²	600		-
8	An-B4	F.V. Shtresë Akrilik (2 Shtresa, min 300g/m2/shtrese) + Shtresë "Cushion" (2 Shtresa, trashesia totale min. 5mm) + Shtrese "Primer" (1 Shtresë, min 300g/m2/shtrese) + Shtresë "Epoxy" (1 Shtresë, min 200g/m2/shtrese) - Shtresat e fushes se volejbollit	m ²	600		-

PREVENTIVI
NDËRHYRJE NË ZONA SPORTIVE DHE LODRA PËR FËMIJË "DUA TË LUAJ"

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma (Leke)
9	An-B5	F.V Vijezi fushat e volejbollit me boje rezine akrilike d=4-8cm	ml	600		-
10	An-B9	F.V Rrjete per fushat e volejbollit (perfishire mebshtetsetet metalike dhe aksesoret)	copë	4		-
B5 Punime te rrethimit metalik						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	190		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	190		-
3	2.258	Nenshtrese zhavorri nen themele t=30 cm (per themelin)	m ³	125		-
4	2.262/3	Shtrese betoni i varfer C 12/15 nen themele t=10 cm (shtrese e varfer betoni per themelin)	m ³	8		-
5	3.247	Plint b/a C 25/30 (themel betoni per te mbajtur kostruksinon metalik)	m ³	57		-
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare	m ³	28		-
7	3.288	F V hekur betoni, 0 > 12mm (hekuri per themel betoni per te mbajtur kostruksinon metalik)	ton	2.00		-
8	2.181	Kostruksione metalike te perbera (Aksesoret dhe elementet e mberthimit - Tub +profilat metalik te rrethimit)	ton	11.00		-
9	2.401	Boje vaji ne siperfaqe metalike	m ²	260		-
10	An-B3	Rrjeta metalike e galvanizuar tek Rrethimi metalik (F.V Rrjete teli 8x8/1,4mm)	m ²	980		-
C PUNIME PER NDERTIMIN E KALIMEVE ME BETON TE STAMPUAR, PUNIME PER NDERTIMIN E KORSISE SE BICKLETAVE, PISTETS SE VRAPIT DHE PUNIME GJELBERIMI						
C1 Punime germimi - mbushje sistemimi - kalimet me beton						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	3'890		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	3'340		-
3	3.164/1b	Mbushje me cakell gurore (pjesa e mbushjes per sistemimet dhe rregullim kuotash)	m ³	1'020		-
4	3.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare (sistemime)	m ³	390		-
C2 Punime shtresash beton te ngjyrosur						
1	An-C1	Shtrim me beton C20/25 te ngjyrosur - Trashesia min. 6 cm	m ²	9'559		-
2	An-C2	Shtrim me beton C20/25 te lare, me pigment t=6 cm	m ²	730		-
3	An-C3	Shtrim me beton C20/25 te lare t=6cm	m ²	9'559		-
4	3.244	Shtrese betoni / Struktura monolite betoni C 20/25 nen shtrimin me beton te ngjyrosur - Shtrese betoni t=10cm	m ³	9'559		-
5	An-1	F V Rrjete e elektrosalduar per shtrime Ø4 mm per betonin	m ²	9'559		-
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=10 cm	m ²	9'559		-
7	3.211	Shtrese çakelli 20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	9'559		-
C3 Punime germimi - mbushje sistemimi - korsa e bicikletave dhe pista e vrapit						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	1'340		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	697		-
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare (sistemime)	m ³	19		-
C4 Punime shtresash te korsise se bicikletave						
1	An-2	Shtrese binderi i mbyllur t= 7 cm	m ²	2'630		-
2	3.224/1a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyra, t=3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	93		-
3	3.221/1	Shtrese binder me granil gur kave t=4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	93		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=10 cm	m ²	2'630		-
5	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2'630		-
C5 Punime shtresash te pista e vrapit						
1	An-C4	Shtrim me rezine poliuretani me ngjyre e perziej me gome te granuluar e hedhur ne dy shtresa, shtresa baze me gome SBR dhe tjetra me gome EPDM, perfishire primerin, me tashesi totale t=2 cm	m ²	985		-
2	An-2	Shtrese binderi i mbyllur t= 7 cm	m ²	985		-
3	3.244	Shtrese betoni t=10cm / Struktura monolite betoni C 20/25 nen rezinene poliuretani	m ³	98		-
4	An-1	F V Rrjete e elektrosalduar per shtrime Ø4 mm per betonin	m ²	985		-
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=10 cm	m ²	985		-
6	3.211	Shtrese çakelli 20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	985		-
C6 Punime te sinjalistikes rrugore						
1	3.942	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	480		-
2	An-C5	F.V kon sigurie vertikale PVC Portokalli/ Floureshent h= 75 cm, te korsa e bicikletave	copë	20		-
3	3.606	F.V Bllokuese trafiku prej betoni dekorativ	copë	333		-
C7 Punime shtresash beton te ngjyrosur						
1	3.211	Shtrese cakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1'347		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t= 10 cm	m ²	1'347		-
3	2.261	Shtrese rere nen pllaka, t=6 cm	m ³	80		-
4	3.62	Trotuar me pllaka veteshtrenguese betoni, t=6cm	m ²	1'347		-
5	3.209	Shtrese cakelli nen bordure, t=10 cm (poshte bordurave -bordura betoni 20x35 cm)	m ²	352		-
6	3.628	Shtrese llac cemento 2cm (poshte bordurave -bordura betoni 20x35 cm)	m ²	35		-
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per fiksim bordure- bordura betoni 20x35 cm)	m ³	35		-
8	3.618	F.V bordura betoni 20x35 cm	ml	650		-
9	3.618 + An	F.V bordura betoni 20x30 cm	ml	650		-
10	3.209	Shtrese cakelli nen bordure, t=10 cm (poshte bordurave- bordura betoni te pemeve 60x20 cm)	m ²	35		-
11	3.628	Shtrese llac cemento 2cm (poshte bordurave- bordura betoni te pemeve 60x20 cm)	m ²	35		-
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksim bordure - bordura betoni te pemeve 60x20 cm)	m ³	35		-
13	3.619/a	F.V bordura betoni 60x20 cm (bordura te pemeve)	ml	35		-
C8 Punime gjelberimi						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	204		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	204		-
3	3.643/a + An	Mbushje me dhë vegjetal dhe humus + fere bari h=30-40 cm ne zonat me gjelberim (pemet ne trotuarin perimetral dhe gjelberimi ne brendesi te parkut)	m ³	204		-
4	An-C6	F.V LAGERSTROEMIA h=3.5m - peme	copë	46		-
5	An-C7	F.V TILIA CORDATA h=3.6m - peme	copë	120		-
6	An-C8	F.V MAGNOLIA GRANDIFLORA h=3m - peme	copë	22		-
7	An-C9	F.V OLEA EUROPAEA h=3m - peme	copë	6		-
8	An-C10	F.V CAMELLIA h=1.5 - shkurre	copë	13		-

PREVENTIVI
NDËRHYRJE NË ZONA SPORTIVE DHE LODRA PËR FËMIJË "DUA TË LUAJ"

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma (Leke)
D PUNIME TE STRUKTURAVE DHE TE NJESIVE TE SHERBIMIT DHE TE DEPOS SE REZERVUARIT NENTOKE						-
D1 Punime germimi, nenshtresash dhe hidroizolimi						-
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	1'520		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	1'020		-
3	2.19	Mbushje me material te germuar me pare	m ³	52		-
4	2.262/3	Shtrese betoni i varfer C 12/15 nen themele t = 10cm	m ³	34		-
5	2.258	Nenshtrese zhavorri nen themele t = 30 cm	m ³	800		-
D2 Punime betoni dhe hekuri						-
1	2.262/4b	Plint b/a C25/30	m ³	148		-
2	2.130/1a	Mur b/a C25/30	m ³	105		-
3	2.119/1a	Trare solete C25/30	m ³	74		-
4	2.122/1b	Solete te plata C25/30	m ³	185		-
5	2.119/1b	Trare themeli b/a C25/30	m ³	35		-
6	2.117/1 b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	35		-
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	35.00		-
8	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	32.49		-
D3 Punime murature dhe punime shtresash						-
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	28		-
2	2.108/1a	Ndertim muri gipsi t= 10 cm me dy shtresa	m ²	222		-
3	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 7 cm	m ³	18		-
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B (Hidroizolim ne nje sanitare)	m ²	124		-
5	2.267b	Shtrese me pllaka gres ne tualete ngjitur me kolle	m ²	75		-
6	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi - ambiente te brendshme	m ²	204		-
7	2.324b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	204		-
D4 Punime vetrare, dyer, suvatimi, veshje dhe lyerje - njesite e sherbimit						-
1	2.328	Patinim muri me stuko	m ²	445		-
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	268		-
3	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8 m	m ²	260		-
4	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m ²	276		-
5	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	166		-
6	2.383/1	Dyer te brendshme druri importi cilesia e pare	m ²	55		-
7	2.404/1	Lyerje me boje hidroplastike	m ²	964		-
8	2.326	Veshje me pllake majolike (nje sanitare)	m ²	407		-
D5 Punime te shtrimit te rampes						-
1	An-C1	Shtrim me beton C20/25 te ngjyosur - Trashesia min. 6 cm	m ²	766		-
2	An-C3	Shtrim me beton C20/25 te lare t=6cm	m ²	766		-
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	766		-
D6 Punime te sinjalistikës horizontale dhe barrierave metalike anesore						-
1	3.942/1	Vjezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	500		-
2	3.915	Parapet i njeanshem per beton (Ø 60) + aksesoret	ml	370		-
D7 Punime germimi dhe nenshtresash - rezervuari nen toke						-
1	2.262/4a	Pllake themeli b/a C 20/25	m ³	30		-
2	2.130/1a	Mure b/a t=21-30 cm per rezervuar kenddrejte C 25/30	m ³	22		-
3	2.122/1b	Solete te plata C25/30	m ³	9		-
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	1.00		-
5	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.50		-
E PUNIME TE SPOTEVE URBANE, MOBILIMIT URBAN, ZONA FIT PLAY						-
E1 Punimet e spoteve urbane - mbulesa metalike - instalacione (konstrukcion metalik dhe veshje druri)						-
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	290		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	290		-
3	2.258	Nenshtrese zhavorri nen themele t=30 cm (per themelet)	m ²	19		-
4	2.262/3	Shtrese betoni i varfer C 12/15 nen themele t=10 cm (shtrese e varfer betoni per themelin)	m ³	6		-
5	2.262/4b	Plint b/a C25/30	m ³	10		-
6	2.117/1b	Kollona b/a C25/30	m ³	11		-
7	2.119/1b	Trare themeli b/a C25/30	m ³	30		-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	0.75		-
9	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.50		-
10	2.181	F.V te struktures metalike perfshire prixhoniere, flashings dhe bulona per fiksimin e struktures	ton	18.50		-
11	An-E1	F.V Stola gjatesor me konstrukcion metalik dhe me veshje druri	ml	60		-
12	An-E2	F.V Stola gjatesor me konstrukcion betoni dekorativ	ml	2		-
13	2.298	Veshje fasade me alukobonde	m ²	296		-
14	2.181	F V konstrukcione metalike te perbera (F.V te struktures metalike perfshire prixhoniere, flashings dhe bulona per fiksimin e struktures)	ton	15.02		-
15	An-E3	FV Strukture druri speciale me material drusor te imprenjuara me vakum per perdorim ne ambiente te jashtme me prezence uji dhe me lageshtire	m ³	556		-
16	An-E4	FV Strukture betoni me material betoni dekorativ	m ³	530		-
E2 Punimet e stolave, koshave dhe kufizuseve te pemeve						-
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	9		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	9		-
3	2.258	Nenshtrese zhavorri nen themele t=30 cm (per themelet)	m ²	126		-
4	2.262/3	Shtrese betoni i varfer C 12/15 nen themele t=10 cm (shtrese e varfer betoni per themelin)	m ³	15		-
5	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	13		-
6	An-E5	F.V Stol me konstrukcion metalik 1.8x0.5x0.5 m + Shtrim me dru ne pjesen ulesh me themel betoni	copë	28		-
7	An-E6	F.V Stol betoni dekorativ 1.8x0.5x0.5 m	copë	126		-
8	An-E7	F.V kufizuese pemesh me konstrukcion metalik + dru	copë	63		-
9	An-E8	F.V. Kosha per mbeturina te vogla 30 lt	copë	9		-

PREVENTIVI
NDËRHYRJE NË ZONA SPORTIVE DHE LODRA PËR FËMIJË "DUA TË LUAJ"

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma (Leke)
E4 Punimet per themelet per zonen fit play dhe palester e hapur						
1	2.3	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto (shatervani)	m ³	72		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5km (shatervani)	m ³	72		-
3	2.258	Nenshtrese zhavorri nen themele t=30 cm (per themelet)	m ³	13		-
4	2.262/3	Shtrese betoni i varfer C 12/15 nen themele t=10 cm (shtrese e varfer betoni per themelet)	m ³	5		-
5	2.166	F V hekur betoni i zakonshem 0 6 ~ 10mm (per themelet)	ton	0.50		-
6	2.262/4a	Beton bazamente C 20/25 (per themelet)	m ³	19		-
7	2.261	Shtrese rere	m ³	102		-
F PUNIME TE MINI SHESHEVE						
F1 Punime germimi - mbushje sistemim						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	5'770		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	4'820		-
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare (sistemime)	m ³	890		-
F2 Punime shtresash me beton te ngjyrosur						
1	An-C1	Shtrim me beton C20/25 te ngjyrosur - Trashesia min. 6 cm	m ²	13'115		-
2	An-F1	Boje Betoni	m ²	19		-
3	An-C3	Shtrim me beton C20/25 te lare t=6cm	m ²	13'115		-
4	3.244	Shtrese betoni / Struktura monolite betoni C 20/25 nen shtrimin me beton te ngjyrosur - Shtrese betoni t=10cm	m ³	1'310		-
5	An-1	F V Rrjete e elektrosalduar per shtrime Ø4 mm per betonin	m ²	13'115		-
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=10 cm	m ²	13'115		-
7	3.211	Shtrese çakelli 20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	13'115		-
F3 Punime shtresash te zonat e gjelberuara						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	1'585		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	475		-
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare (sistemime)	m ³	1'585		-
F4 Punime ndertimi - fusha e basketbollit						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, me shk ne mjet	m ³	319		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	319		-
3	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil - fusha Basketball	m ²	797		-
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	797		-
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t =10 cm - fusha Basketball	m ²	797		-
6	2.262	Shtrese betoni C6/10 - fusha Basketball	m ³	79		-
7	An-2	Shtrese binderi i mbyllur t= 7 cm	m ²	797		-
8	2.373/a	Vetrato xhami i laminuar PLANICLEAR (6mm) - Temprato PVB STANDARD (0.76mm) PLANICLEAR (6mm) - Temprato	m ²	797		-
9	An-B4	F.V. Shtresë Akrilik (2 Shtresa, min 300g/m2/shtrese) + Shtresë "Cushion" (2 Shtresa, trashesia totale min. 5mm) + Shtrese "Primer" (1 Shtresë, min 300g/m2/shtrese) + Shtresë "Epoxy" (1 Shtresë, min 200g/m2/shtrese) - Shtresat e fushes se Basketbollit	m ²	797		-
10	An-B5	F.V. Vijezim i fushes te Basketbalit me boje rezine akrilike d=4-8cm	ml	398		-
11	An-B6	F.V Tabele kosha Fushe Basketball (perfshire aksesoret)	copë	4		-
F5 Punime sinjalistike rrugore						
1	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1'000		-
F6 Punime te bordurave kufizuese						
1	3.209	Shtrese çakelli nen bordure, t=10 cm (poshte bordurave- bordura betoni te pemeve 60x20 cm)	m ²	278		-
2	3.628	Shtrese llac cemento 2cm (poshte bordurave- bordura betoni te pemeve 60x20 cm)	m ²	130		-
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksime bordure - bordura betoni te pemeve 60x20 cm)	m ³	28		-
4	3.619/a	F.V bordura betoni 6x20 cm (bordura te zonave me gjelberim)	ml	1'136		-
F7 Punime germimi - mbushje sistemimi						
1	An-C6	F.V. LAGERSTROEMIA h=3.5m - peme	copë	137		-
2	An-C7	F.V TILIA CORDATA h=3.6m - peme	copë	222		-
F8 Punimet e stolave dhe koshave						
1	An-F2	F.V Stol me konstrukcion metalik 4x0.6x0.5 m + Shtrim me dru ne pjesen ulese dhe mbeshtetese me temel betoni per gjelberimin	copë	130		-
2	An-F3	F.V Stol me konstrukcion metalik 2x0.6x0.5 m + Shtrim me dru ne pjesen ulese me temel betoni	copë	83		-
3	An-F4	F.V Stol me konstrukcion metalik me forma kubesh 1 x 1 x0.5 m	copë	37		-
4	An-F5	F.V Stol betoni dekorativ me forma kubesh 1 x 1 x0.5 m	copë	8		-
5	An-F6	F.V Stol me konstrukcion metalik me forma rrethi d=0.6 m	copë	111		-
6	An-F7	F.V Stol betoni dekorativ me forma rrethi d=0.8 m	copë	4		-
7	An-E8	F.V. Kosha per mbeturina te vogla 30 lt	copë	19		-
F9 Punime per themelet per zonen fit play dhe lojerat per femije						
1	2.3	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m ³	7		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5km	m ³	7		-
3	2.258	Nenshtrese zhavorri nen themele t=30 cm (per themelet)	m ³	7		-
4	2.262/3	Shtrese betoni i varfer C 12/15 nen themele t=10 cm (shtrese e varfer betoni per themelet)	m ³	1		-
5	2.166	F V hekur betoni i zakonshem 0 6 ~ 10mm (per themelet)	ton	0.70		-
6	2.262/4a	Beton bazamente C 20/25 (per themelet)	m ³	5		-
7	2.261	Shtrese rere	m ³	6		-
K PUNIMET PER RIPARIMIN E RRUGEVE TE DEMTUARA						
K Punime germimi - mbushje sistemimi						
1	3.226/2	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m ²	3'740		-
2	3.949	Vijezime me boje bikomponente, t=12 cm	ml	2'113		-
G PUNIME ELEKTRIKE						
1	An-G1	F.V Ndrices LED rrugor 150w	copë	40		-

PREVENTIVI
NDËRHYRJE NË ZONA SPORTIVE DHE LODRA PËR FËMIJË "DUA TË LUAJ"

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma (Leke)
2	An-G2	F.V shtylle metalike ndricimi H=4.5m	copë	74		-
3	An-G3	F.V ndricues brenda ne park per shtylle H=4.5m	copë	60		-
4	An-G4	F.V Ndricues Spot, LED 22W, jashte murit	copë	30		-
5	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	75		-
6	An-G5	FV Krahe ndricuesi tek 1500x1500	copë	75		-
7	2.463	F.V Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	75		-
8	An-G6	FV Ndricues LED i Inkasuar ne Toke TVDM-L301 RGB 9W	copë	30		-
9	An-G7	F.V Minikuader shtylle me morseteri 4P, siguresse 10A + kapak	copë	7		-
10	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	copë	37		-
11	3.177	Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	11		-
12	2.223	F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm	ml	337		-
13	3.497/a	Germim dheu gropa shtyllash	m ³	918		-
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5km	m ³	918		-
15	3.172	F.V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement (me rele muzgu per ndricim zonash te vecanta, ura, etj.)	copë	11		-
16	2.500	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	185		-
17	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	copë	55		-
18	2.485/1	F.V Qeles 1 polar 220V 10A	copë	15		-
19	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	17		-
20	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	2		-
21	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	17		-
22	2.539	F.V Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,ld=0.03A	copë	26		-
23	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	22		-
24	2.546	F.V Panel metalik IP65(700x550x250mm)	copë	2		-
25	2.480/4	F.V tub plastmasi 0 27 ~ 30 mm	ml	1'668		-
26	2.480/3	F.V tub plastmasi 0 22 ~ 26 mm	ml	990		-
27	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	1.50		-
28	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	2.50		-
29	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	1.50		-
30	4.150/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2	km	5.50		-
H PUNIMET HIDROMEKANIKE DHE HIDROSANITARE (pa pajisjet)						
H1 Punimet hidromekanike dhe hidrosanitare						
1	2.491/f	F.V Tub HDPE Ø63x5.8 mm, PN16	ml	27		-
2	2.491/e	F.V Tub HDPE Ø50x4.6 mm, PN16	ml	204		-
3	An-H1	F.V Tabela drejtim dalje	copë	7		-
4	An-H2	F.V Tabela Naspo	copë	7		-
5	An-H3	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	7		-
6	An-H4	F.V Tabele rrezik tensioni i larte	copë	2		-
7	An-H5	F.V Tabele ndalim i shuarjes me uje	copë	2		-
H3 Impianti i furnizimit me uje sanitar - sistemi i furnizimit me uje sanitar						
H3.1 Furnizimi me ujë nga rrjeti dhe vaditja						
1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m ³	46		-
2	2.261	F.V Shtrese rere	m ³	14		-
3	2.491/f	F.V Tub HDPE Ø63x5.8 mm, PN16	ml	120		-
4	An-H6	F.V Tub HDPE Ø32x3.0 mm, PN16	ml	17		-
5	An-H7	F.V Tub HDPE Ø25x2.5 mm, PN16	ml	74		-
6	An-H8	F.V Tub HDPE Ø20x2.0 mm, PN16	ml	215		-
7		F.V. Rakorderi (8% i vleres totale te tubave)	kompl	2		-
8	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	10		-
9	2.341	F.V Puseta betoni (40 x 40) cm, me kapak b/a 40x40 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfshi hekur 90 kg/m3 betoni, lyerjen me dy duar primer.	copë	4		-
H3.2 Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet						
1	An-H9	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX, Ø16x2x0.25	ml	260		-
2	An-H10	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX, Ø20x2x0.25	ml	27		-
3	2.491/1b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t= 3.0 mm, PN 20	ml	55		-
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	22		-
5	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	24		-
6	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	24		-
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	41		-
8		F.V Rakorderi per montim tubash (brryla, tee, reduksion, etj)(8% i vleres totale te tubave)	komplet	2		-
9		F.V Rakorderi per mberthim tubosh (8% i vleres totale te tubave)	kompl	2		-
10		F.V Elemente mberthyes e fiksuës (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirift, goxhd, shkum)(5% i vleres totale te tubave)	kompl	2		-
11	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	copë	10		-
12	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi 1"	copë	10		-
13	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	3		-
14	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	3		-
15	2.501	F.V WC allafrenga importi	copë	18		-
16	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	copë	7		-
17	An-H11	F.V Pajisje hidrosanitare Dush porcelani importi me mishelator	copë	11		-
18	2.215	F.V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	3		-
19	An-H12	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	copë	48		-
H3.3 Ambienti teknik i furnizimit me uje te ngrohte sanitar						
1	2.492	F.V Tub Zingato Ø2 " + Rakorderi	kg	216		-
2	2.492	F.V Tub Zingato Ø1 1/4 " + Rakorderi	kg	18		-
3	2.493/1	F.V Tub Celik Ø2 " + Rakorderi	kg	92		-
4		F.V. Elemente mberthyes e fiksuës (5% i vleres totale te tubave)	kompl	2		-
5	An-H13	F.V. Elektrovalvol nderprerese DN 50 (Ø2")	copë	2		-
6	2.494/5	F.V. Valvol nderprerese DN 50 (Ø2")	copë	9		-
7	2.494/3	F.V. Valvol nderprerese DN 32 (Ø 1 1/4")	copë	5		-
8	An-H14	F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") PN16	copë	3		-
9	An-H15	F.V. Filter DN 50, Ø2 "	copë	2		-
10	An-H16	F.V. Reduktor presioni Ø2"	copë	3		-
11	An-H17	F.V. Xhunto antivibruese DN50 (Ø2")	copë	3		-
12	An-H18	F.V. Mates uji 2 "	copë	2		-
13	An-H19	F.V. Galexhant mekanik 1 1/2"	copë	2		-

PREVENTIVI
NDËRHYRJE NË ZONA SPORTIVE DHE LODRA PËR FËMIJË "DUA TË LUAJ"

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma (Leke)
14	An-H20	F.V. Galexhant elektrik	copë	2		-
15	2.492	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	155		-
H5 Impianti i Shkarkimit te Ujrave te Shiut - Sistemi i shkarkimeve te ujrave te zeza dhe te shiut						
H5.1 Shkarkimet ne planimetri te WC-ve						
1	An-H21	F.V Tubo shkarkimi PP d125	ml	3		-
2	An-H22	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	96		-
3	An-H23	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	120		-
4	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d50	copë	3		-
5	An-H24	F.V Pilete Lineare d50	copë	11		-
6	An-H25	F.V Tapa pastrimi Ø110 mm	copë	3		-
7		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)(8% i vleres totale te tubave)	kompl	3		-
H5.2 Kolonat Ventilimeve						
1	3.721	F.V. Kanale ajri - llamarine zingato $\delta = (1 \pm 0.6) \text{ mm}$	kg	185		-
2	An-H26	F.V Valvul Ø100	copë	18		-
3	An-H27	F.V Tub Fleksibel pa termoizolim Ø100 L=3000mm	copë	18		-
4	An-H28	F.V Valvul moskthimi Ø100	copë	18		-
5	An-H29	F.V Grile ajrimi 20x20cm	copë	2		-
H5.3 Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te zeza						
1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m ³	93		-
2	2.261	F.V Shtrese rere	m ³	28		-
3	3.177	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize 0 60 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfsihi hekur 90 kg/m3 betoni, lysterjen me dy duar primer dhe kapak gize per ngarkese 40 Ton Klasa D 400,	copë	9		-
4	2.262/3	Nenshtrese betoni C 12/15 per pusetat	m ³	9		-
5	An-H30	F.V Tub HDPE i brinjezuar SN8 Ø200 mm	ml	163		-
H5.4 Shkarkimi i ujrave te shiut						
1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kunetave, kanalet e tubove	m ³	370		-
2	2.261	F.V Shtrese rere	m ³	111		-
3	2.342	F.V Puseta betoni (40x 60) cm, me kapak gize grile 60x40 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfsihi hekur 90 kg/m3 betoni, lysterjen me dy duar primer dhe kapak gize per ngarkese 40 Ton Klasa D 400,	copë	33		-
4	2.262/3	Nenshtrese betoni C 12/15 per pusetat	m ³	46		-
5	An-H31	F.V Kunete me grile e parafabrikuar BxH=15x 10 cm	ml	546		-
6	3.247	F.V Kunete betoni B=40cm, C25/30	m ³	778		-
7	An-H22	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	37		-
8	An-H30	F.V Tub i brinjezuar HDPE SN8 Ø200 mm	ml	532		-
9	An-H32	F.V Tub i brinjezuar HDPE SN8 Ø250 mm	ml	40		-
10	3.164/1t	F.V Tub HDPE i brinjezuar SN8 Ø315 mm	ml	55		-
11		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)(8% i vleres totale te tubave)	kompl	3		-
12	3.An/2t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	55		-
H7 SISTEMI I KONDICIONIMIT						
H7.1 Sistemi VRF						
1	An-H33	F.V Tuba bakri Ø 6.35, s= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor 5= 10~13mm	ml	51		-
2	An-H34	F.V Tuba bakri Ø 12.7, s= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor 5= 10~13mm	ml	50		-
H7.2 Rrjeti i tubove te kondesatit - tubo pp						
1	An-H35	F.V Tubo PP-R Ø32	ml	37		-
2	An-H36	F.V Tubo PP-R Ø25	ml	24		-
3		F.V Rakorderi (8% i vleres totale te tubave)	komp	2		-
4	An-H37	F.V Elemente mberthyes e fiksues	komp	2		-
PAJISJET MEKANIKE + PAJISJET E LOJRAVE PALESTER E HAPUR						
H2 Impianti i mbrojtjes ndaj zjarrit - pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit						
1	An-H38	F.V. Naspò + hidrant zjarri i jashtem. Kase e jashtme console, llamarine celiku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI9488, me baze rezine. Dimensionet (650x700x270)mm, tub fleksibel 30 m me rotor, Aksesorët: saracineske nderprerese m", lan9e + zorre uji DN 25. Pjesa e perparme e mbyllur me eles.	copë	12		-
2	An-H39	F.V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	copë	12		-
3	An-H40	F.V Grupi i MNZ sipas EN12845 i kompletuar me nje pompe elektrike (Q=5 l/s, H=40m, 5.5kW) + nje motopompe me nafte (Q=4.2m3/h, H=40m, 6.6kW) + pompe pilot secila pompe me panel komandimi te vetin, kit testimi me flowmeter, ene zgjerimi 24 lt per pompen pilot, presostatet per ndezeje automatike, kolektor ne dergim, valvula moskthimi, valvula izoluese ne dergim, depozite nafte per 6 ore pavaresi pune	set	3		-
H4 Impianti i furnizimit me uje sanitar - pajisjet per sistemin e furnizimit me uje						
1	An-H41	F.V Pompe Kompakte e Ujit Sanitar me motor Inverter 0.9kW, Q=1 l/s, H=25m, e kompletuar nga te gjitha mbrojtjet	kompl	3		-
2	An-H42	F.V. Autoklave - Autoklave me membrane - Presioni maximal 10 bar, - Kapaciteti 300 lit - De = 650 - H = 1250 - Lidhjet: M Ø 1 1/4"	kompl	3		-
H6 Impianti i shkarkimit te ujrave te shiut - pajisjet e shkarkimeve te ujrave te zeza dhe te shiut						
1	An-H43	F.V Ventilator centrifugal ne linjen e ventilimit per thithjen e ajrit Renia e presionit : 80 Pa Kapaciteti: 500 m3/h Niveli i zhurmes :41dB(A) Fuqia elektrike 68W	copë	3		-
H8 Pajisjet per sistemin e ngrohjes						
1	An-H44	F.V.Njesi e brendshme me zgjerim direkt - Mural, 12kBTU	copë	3		-
2	An-H45	F.V.Njesi e brendshme me zgjerim direkt - Mural, 18kBTU	copë	6		-
3	An-H46	F.V.Njesi e brendshme me zgjerim direkt - DysHEMEJE, 18kBTU	copë	9		-
4	An-H47	F.V.Njesi e jashteme -Multi SplitKapaciteti ftohes / ngrohjes ne temperaturen -2°C : 36 kB'	copë	9		-
L1 Punimet per pajisjet per zonen fit play dhe palester e hapur						

PREVENTIVI
NËRËHYRJE NË ZONA SPORTIVE DHE LODRA PËR FËMIJË "DUA TË LUAJ"

Nr.	Nr. i An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma (Leke)
1	An	Pajisje palestere FTN2902 (Palestra e hapur)	copë	3		-
2	An	Pajisje palestere FTN2522 (Palestra e hapur)	copë	3		-
3	An	Pajisje palestere FTN2906 (Palestra e hapur)	copë	3		-
4	An	Zona Fit Play - Ninja Steps 1	copë	3		-
5	An	Zona Fit Play - Ninja Steps 2	copë	3		-
6	An	Zona Fit Play - Walking Net	copë	3		-
7	An	Zona Fit Play - Block up	copë	3		-
8	An	Zona Fit Play - Climbing Bridge	copë	3		-
9	An	Zona Fit Play - Tip Toes	copë	3		-
10	An	Zona Fit Play - Wall Climbing	copë	3		-
11	An	Zona Fit Play - Walking Climb	copë	3		-
12	An	Zona Fit Play - Floating Steps	copë	3		-
13	An	Zona Fit Play - Over and under	copë	3		-
14	An	Zona Fit Play - Rope Swing	copë	3		-
15	An	Tavolina ping pongu	copë	12		-
L2	Punimet per zonen fit play dhe lojrat per femije - mini sheshet					-
1	An	Loja - 1. Lekundese / Lisharese me 2 vende me konstruksion metalike	copë	48		-
2	An	Loja - 2. Loje rrotulluese me 6 vende me konstruksion druri kompakt trajtuar me lyerje kundra lageshtires + elemente metalike	copë	24		-
3	An	Loja - 3. Loje rrotulluese me 6 vende me konstruksion metalike me bosht qendror rrotullues	copë	21		-
4	An	Loja - 4. Lekundese me 4 vende me konstruksion metalike	copë	15		-
5	An	Loja - 5. Loje peshe me 8 vende me konstruksion metalike me ulese druri	copë	21		-
6	An	Loja - 6. Loje Kombinat kacavjereshe/ lekundes/rreshkitese Konstruksion druri kompakt trajtuar me lyerje kundra lageshtires + konstruksion plastik+rrjete litar lini + shkalle druri	copë	9		-
7	An	Pajisje palestere FTN2902 (Palestra e hapur)	copë	9		-
8	An	Zona Fit Play - Ninja Steps	copë	9		-
9	An	Zona Fit Play - Climbing Bridge	copë	9		-
10	An	Zona Fit Play - Tip Toes	copë	15		-
11	An	Zona Fit Play - Wall Climbing	copë	9		-
12	An	Zona Fit Play - Floating Steps	copë	15		-
13	An	Zona Fit Play - Rope Swing	copë	9		-
Shuma (A+B+C+D+E+F+K+G+H)						-
Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrolli)					3%	-
Shuma pa TVSH						-
TVSH (20%)					20%	-
Shuma me TVSH						-
PAJISJET MEKANIKE + PAJISJET E LOJRAVE PALESTER E HAPUR						-
SHUMA TOTALE ME TVSH						-