

Projektuesi:  
 Ark.Marvis Avllazagaj  
 Ark.Ester Toni  
 Ing.Bruno Korumi  
 Ing.Arian Baku  
 Ing.Bledian Hysa  
 Ing.Dhimiter Papa  
 Ing.Amarildo Ahmati

Datë: 06-11-2024

Objekti:NDERTIM TOMBINO BOX 2x(6.0x3.0), L=119.16m DHE MBUSHJA ME ZHAVORR (FAZA 1) NE FUNKSION TE AUTO-MOTOPARK

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>I. Punime per ndertimin e tombinos box 2x(6.0x3.0), L=119.16m</b>							
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3420		-	20%
2	3.111/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1952		-	20%
3	3.158/3 a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	5372		-	20%
4	3.352	Mbushje me gur kave	m3	280		-	20%
5	3.395	FV gjeotekstil 165g/m2	m2	1812		-	20%
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3489.2		-	20%
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1744.6		-	20%
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	260.4		-	20%
9	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	2529.54		-	20%
10	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	64.58		-	20%
11	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	240		-	20%
12	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	392.3		-	20%
13	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.11		-	20%
14	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	2682		-	20%
15	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	69		-	20%
16	AnAnali ze	Mbushje me zhavorr lumi perhapur e ngjeshur me makineri	m3	4800		-	20%
		<b>SHUMA 1:</b>				-	
<b>II. Punime dheu dhe mbushje me zhavorr ne zonen e pistes se Auto-Motopark, (Faza e I).</b>							
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	204,248.81		-	0.20
2	3.111/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	12,800.00		-	20%
3	3.158/3 a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	217,048.81		-	20%
4	AnAnali ze	Mbushje me zhavorr lumi perhapur e ngjeshur me makineri	m3	105,977.00		-	20%
		<b>SHUMA 2:</b>				-	
		<b>SHUMA 1+2:</b>				-	
<b>Shuma Analiza</b>						-	
<b>Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrolli)</b>						-	
<b>Shuma Analize+PSK</b>						-	
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						-	
<b>Shuma me TVSH</b>						-	
<b>Totali</b>						-	

\*\*\*\*\*