

Projektuesi: B.O.E. "TAULANT" sh.p.k. & "ABKONS" sh.p.k.

Datë: 28-10-2024

Objekti:

OBJEKTI: PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT: "NDËRHRYJE PËR PËRMIRËSIMIN E AKSESIT TURISTIK, RRUGË BICIKLETASH, MOTORRASH, SHTIGJE KËMBËSORËSH, VENDPUSHIMESH, PIKA TURISTIKE."
"SISTEMIMI DHE MBROJTJA E ARGJINATURES LINDORE TE LAGUNES SE KARAVASTASE PREJ EROZIONIT", FAZA II".

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	66519		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	2369		
3	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	17356		
4	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji $\sim 1\text{m}$, kategoria IV, me shk ne toke	m3	29600		
5	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	13304		
6	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembe	m3	31333		
7	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m ³	m2	29652		
8	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	180		
9	3.47/1b	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2147		
10	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	5233		
SHUMA 2:						
3. PUNIME DHEU						
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	8678		
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	7227.1		
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	6977.1		
SHUMA 3:						
4. PUNIME HEKUR BETONI						
14	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	2.6		
15	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	284.28		
SHUMA 4:						
5. PUNIME SHTRESASH						
16	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	16101		
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	16101		
18	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	250		
19	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	152		
SHUMA 5:						
6. URA DRURI DHE METALIKE						
20	3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese	m3	77.15		
21	3.415	Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave	m3	20.5		
22	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2	680.4		
23	3.416/1	Ura druri. Parmake me lende te sharruar	m	340.2		
SHUMA 6:						
7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
24	2.602/1	Pedane druri (binare+derrase+parket)	m2	73		
SHUMA 7:						

8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
25	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	25		
26	3.164/4 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	189		
SHUMA 8:						
9. PUNIME BOJATISJE						
27	2.418	Parmak me lende druri	m2	60		
SHUMA 9:						
10. ANALIZA JASHTE LISTE						
28	An.2 Ref. 401/2 (VKM Nr.216 dt.13.4. 2023)	Membranë gjeosintetike me argjile të papërshkueshme nga uji (GCL).	m2	63867.3		
29	An.3 Ref.395 /1 (VKM Nr.216 dt.13.4. 2023)	F.V. GeoCell për ndërtimin e strukturës të bllokut mbështetës të rrugës mbi kurorë dhe përforcimin skarpateve të argjinaturës. Thellësia qelizës 150mm, Rezistenca ndaj shpimit të shiritit 450N.	m2	50986.5		
30	An.4 Ref. 401/2 (VKM Nr.216 dt.13.4. 2023)	Batanije për kontrollin e erozionit me fara	m2	45082.8		
31	An.1 Ref. 401/2 (VKM Nr.216 dt.13.4. 2023)	F.V. Thasë gjeotekstili që mbushen me rërë.	m2	1958.4		
32	An.5 Ref. 3.379 (VKM Nr.216 dt.13.4. 2023)	Mbushje me rërë e thasëve të gjeotekstilit	m3	250		
SHUMA 10:						
Shuma Analiza						
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza +PSK						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: Inxh. Hekuran Rama

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit