

PERMBLEDHESE PREVENTIVASH

Nr	Emertimi	Vlera
1	PËRMIRËSIMI DHE REHABILITIMI I RRUGËS SË AKSESIT TË FSHATIT PILUR NGA RRUGA NACIONALE E LUMIT TË VLORËS	
	Shuma Analiza	
	SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
	Shuma Analiza +PSK	
	Fondi Rezervë (5.0%)	
	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
2	RRUGA E SPITALIT, PEQIN	
	Shuma Analiza	
	SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
	Shuma Analiza +PSK	
	Fondi Rezervë (5.0%)	
	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
	TOTAL pa TVSH	
	Shuma TVSH (20%)	
	TOTAL	

Projektuesi: BOE TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING & ERALED G

Datë: 27-07-2026

Objekti: PËRMIRËSIMI DHE REHABILITIMI I RRUGËS SË AKSESIT TË FSHATIT PILUR NGA RRUGA NACIONALE E LUMIT TË VLORËS

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm	m2	5872.5		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	15		
3	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	7		
4	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	50		
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	120		
6	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	90		
7	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	110		
8	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	16		
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	350		
10	3.400/4	Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli heksagonal 6x8 dhe diameter 2.2-2.4 mm te veshur me galfan(Zn-5%Al) me bordature anesore Ø 3.4/3.0 mm.	m2	8550		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
11	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4949.25		
12	3.128/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	13198		
13	3.124/1 a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	6599		
14	3.124/2 a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	4949.25		
15	3.124/3 a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m³ + transport	m3	3299.5		
16	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	26396		
17	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	23948		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
18	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	9047		
19	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	750		
20	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	27250		
21	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	27850		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	625		
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	485		
24	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	145		
25	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	33.6		
26	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	278		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
27	3.654	F.V. Tuba plastmasi Ø 100	m	327		
28	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	577		
29	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	1355		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHTRESASH 2				
30	2.261	Shtrese rere	m3	33.6		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				

31	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	20850		
32	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	20850		
		SHUMA 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
33	3.184	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W3	ml	3610		
34	3.919	F.V. Fundore guardrail me 2 valez.	copë	12		
35	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60	copë	35		
36	3.922	F.V. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	copë	8		
		SHUMA 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
37	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	7950		
38	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	50		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE				
39	3.766	Ankera ø ne tunele, periodik	ton	5.2		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Siguria ne Kantier (Plani i Sigurise se Koordinimit ne Kantier PSK Menaxhimi i trafikut dhe kontrollit) min 3.0% sipas vendimit nr.216 date 13.04.2023						
Shuma Analiza + PSK						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + PSK + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Projektuesi: "TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING "shpk
Objekti: RRUGA E SPITALIT, PEQIN

Datë: 27-07-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	125			20%
2	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	55			20%
		SHUMA 1:					
		2. PRISHJE					
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	450			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME GERMIMI					
4	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2950			20%
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2950			20%
6	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	455			20%
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	455			20%
8	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	716			20%
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	716			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME SHITESASH					
10	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	785			20%
11	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	6407			20%
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6407			20%
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4995			20%
		SHUMA 4:					
		5. ANALIZA TEKNIKE					
14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4995			20%
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4995			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME TE NDRYSHME					
16	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	1561			20%
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1025			20%
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	35			20%
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	62			20%
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	108.8			20%
21	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	65			20%
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	195			20%
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	10.2			20%
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME SHITESASH 2					
24	2.261	Shtrese rere	m3	22			20%
25	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	65			20%
26	2.261	Shtrese rere	m3	18			20%
27	2.261	Shtrese rere	m3	175			20%
28	2.261	Shtrese rere	m3	82			20%
		SHUMA 8:					
		9. PUNIME HEKUR BETONI 3					
29	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.5			20%
30	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.3			20%
		SHUMA 9:					
		10. PUNIME MURATURE TULLE					
31	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	212			20%
		SHUMA 10:					
		11. PUNIME HEKUR BETONI					
32	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	3.5			20%
		SHUMA 11:					
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
33	3.175	F.V. Ndricules Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	34			20%
34	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	34			20%

35	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	34		20%
36	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	34		20%
37	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		20%
38	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60	copë	22		20%
39	3.924	F.V. Sinjale "emër rrugë" LxH e vogël 60x20	copë	10		20%
40	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogël me A = 60	copë	5		20%
41	3.933/1	F.V. Tabela terekendore normal me A-B, 90-30	copë	5		20%
42	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	15		20%
43	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	405		20%
44	3.164/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	75		20%
45	3.164/4t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	224		20%
SHUMA 12:						
13. GAZ E NAFTESJELLES						
46	4.149/7	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.05		20%
SHUMA 13:						
14. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
47	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	14		20%
48	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	62		20%
49	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	22		20%
50	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	4		20%
SHUMA 14:						
15. B. SINJALET HORIZONTALE						
51	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	1750.9		20%
52	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	75		20%
SHUMA 15:						
16. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
53	2.274	Shterese çakelli i imet	m3	250		20%
54	2.274	Shterese çakelli i imet	m3	285		20%
SHUMA 16:						
17. ANALIZA JASHE LISTE						
55	An1	F.V. Rrethim me kangjella metalike me h=1m (sipas detajit)	ml	595		20%
56	An2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	1038		20%
57	An3	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=63mm per elektrik	ml	890		20%
58	An4	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per linjen rezerve (2 tuba)	ml	890		20%
59	An5	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250mm	ml	1450		20%
60	An6	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	126		20%
61	An7	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	145		20%
62	An8	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 1-1.5 m	copë	8		20%
63	An9	Pusete shkarkimi 80 x 80, h =1.5-2.0 m	copë	4		20%
SHUMA 17:						
Shuma Analiza						
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.202						
Shuma me PSK						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit