



BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

MIRATOHET
ERION VELIAJ
KRYETAR
VKT. Nr.....Datë...../...../.....

PROJEKT-ZBATIM
PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "Ndertimi i rruges lidhese nga Spitali Nr.5 (Rr.Kongresi Manastirit) deri te Rruga e Dibres"

Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim dheu	m ³	6,542.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	6,542.00		
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave t=40cm (2x20cm), perhapur e ngjeshur makineri	m ³	2,108.00		
2	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	5,270.00		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave , 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	4,451.00		
4	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave , 4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri e ngjeshur me makineri	m ²	4,451.00		
					Shuma 2	-
3 - PUNIME BORDURE + KUNETE						
1	3.244	Beton C20/25 per kunete	m ³	62.00		
2	3.244	Beton C20/25 per bordure monolite 20x40cm	m ³	46.00		
3	An	FV bordura betoni 20x30 cm perfshi beton per fiksime	ml	1,240.00		
4	An.164/1b	Mbushje me cakell pas bordure	m ³	34.00		
					Shuma 3	-
4 - PUNIME NE TROTUAR DHE KORSI BICIKLETASH						
1	An	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m ²	1,950.00		
2	2.261	F.V. Rere per shtrese t=4cm nen pllaka	m ³	78.00		
3	2.264	Llac cimento 2 cm 1: 2 per fiksime pllakash ne rampa	m ²	40.00		
4	3.244	Shtrese Beton C20/25 t=10cm	m ³	195.00		
5	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ³	578.00		
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	12.12		
7	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	936.00		
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m ²	936.00		
9	3.224/1a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyre, 3cm, me makineri	m ²	936.00		
					Shuma 4	-
5 - PUNIME PER STRUKTURA						
1	3.244	Beton C 20/25 per mure	m ³	781.00		
2	3.244	Beton C 20/25 per shkalle	m ³	3.00		
3	3.244	Shtrese betoni C 20/25, t=20cm	m ³	39.00		
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	22.40		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø12mm	ton	16.00		
6	An.164/1b	Mbushje me cakell	m ³	940.00		
7	An-10	Mbushje me argjile	m ³	78.00		
8	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	180.00		

11	3.209	Shtrese çakelli mbeturine nen mure, t=10cm	m ²	107.00		
12	2.310	Suva jashte mur b/a me krahe, M25	m ²	682.00		
13	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	682.00		
					Shuma 5	-
6 - PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	432.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	432.00		
3	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	53.00		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi reren per mbrojtjen e tubit)	ml	1,170.00		
5	2.258	Mbushje me zhavorr	m ³	70.00		
					Shuma 6	-
7 - PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	89.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	89.00		
3	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	53.00		
4	An	F.V. Ndricues rrugor II. Led-60w me aksesore	copë	53.00		
5	3.An/ksh	F.V. krah nje degesh (150cm)	cope	53.00		
6	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	53.00		
7	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	53.00		
8	AN	FV Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	53.00		
9	AN	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x10mm2	ml	1,197.00		
10	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	550.00		
11	2.519	Tub I brinjezuar Ø 90 mm	ml	1,150.00		
12	An-56/M3	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	45.00		
13	2.261	F.V. Rere per shtylla dhe tubacione + kompaktesim	m ³	31.00		
14	3.240	BetonC 12/15 per inkastrim shtylle	m ³	11.00		
15	An/M3	FV kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	2.00		
16	An-9.12	Ndricues ES 1537 LED 6W, 3000K,IP66 SPOTLIGHT Koala ES 1537 LED 6W, 3000K,IP66	cope	130.00		
					Shuma 7	-
8 - FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE						
1	3.89/a	Germim dheu	m ³	367.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	367.00		
3	3.654	Furnizim, vendosje tuba I brinjezuar fleksibel ø 100	ml	3,520.00		
4	An-56	F.V. Tub metalik D = 140mm	ml	270.00		
5	an + An - 19	Puse kontrolli 1x1x1m	cope	21.00		
6	2.261	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione + kompaktesim	m ³	170.00		
					Shuma 8	-
9 - PUNIME SINJALISTIKE						
1	An142	Vizime me boje bikomponente sprajt	m2	306.00		
2	An143	Vizime me boje bikomponente paste per kembesore	m2	60.00		
3	An144	Lyerje me boje akrilike te bodurave	m2	11.00		
4	AN158	F.V. Tabela 60x60cm	cope	12.00		
5	An97	F V tabela rrugore STOP	cope	3.00		
6	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	18.00		
7	An106	F.V. Tabela Trekendore 90cm	cope	2.00		
8	An37	Parapet metalik	ml	57.00		
9	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	5.00		
					Shuma 9	-
10 - PUNIME GJELBERIMI						
1	An	Mbushje me dhe vegjetal	m3	688.00		
2	3.643	Mbjellje bari	m2	1,410.00		
3	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	146.00		
4	3.619/a	Bordure gjelberimi C16/20	ml	324.00		
					Shuma 10	-
11 - PUNIME PRISHJE						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni + trasport (sheshe, bordure, kunete, mure ekzistues)	m ³	714.00		
2	2.426/2	Prishje mur tulle, guri ose blloqe + trasport	m ³	62.00		
					Shuma 11	-

Total (1-11)						-
		Fondi rezerve %	5%			-
		Shuma pa TVSH				-
		TVSH %	20%			-
		Shuma me TVSH				-

InfraKonsult
Drejtuesi Ligjor
Ing. Redi STRUGA