

LOTI 2 Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan

Nr.	Emertimi	Vlera ne leke
A	PUNIME NDERTIMI (SHUMA A)	
B	PUNIME HIDRAULIKE (SHUMA B)	
C	PUNIME ELEKTRIKE (SHUMA C)	
D	MONTIM PAJISJESH (SHUMA D)	
a	SHUMA (A+B+C+D)	
b	fond rezerve 5% *a	
c	SHUMA (a+b)	
d	TVSH 20% *c	
e	SHUMA (c+d)	
f	PAJISJE (me tvsh) (SHUMA E)	
	TOTALI (e+f) me tvsh	

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Fshati Cestije

Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1		
2	An	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ullugeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	32		
3	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	250		
4	An	Prishje shtrese dysHEMEJE (pllakash) ekzistuese	m2	28.6		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.4		
6	An	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	11		
7	An	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.5		
8	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	8		
9	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	8		
10	An	C'montim I rrjetit te kanalizimeve egzistuese	o.p	4		
11	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	2		
12	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	31		
13	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	6		
14	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	8		
15	2.1	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	9		
		Shuma 1				
		II. Punime Murature				
1	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	1.9		
		Shuma 2				
		III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.2		
2	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m3	16.5		
3	2.122/1a	Beton C 30/37 shkallë+ pandus	m3	2.13		
4	2.262/4a	Beton C 20/25 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	8.1		
5	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.2		
6	2.258/2	Nenshtrese zhavori	m3	10		
		Shuma 3				
		IV. Punime tarace				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25(parapeti)	m2	13		
2	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t=3cm	m2	32		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	60		
4	2.239/a	Material I lehtesuar izobeton per pjerrresi h=10cm	m2	32		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	32		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	25.8		

7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
		Shuma 4				
		V. Punime shtresash				
1	2.262/4	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	38		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	40		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	34		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	34		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.6		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike (Tualet)	m2	17.4		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej (Tualet)	m2	3.26		
8	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	36		
		Shuma 5				
		VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	34		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	138		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	164		
		Shuma 6				
		VII. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4.7		
2	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	1.7		
3	2.273	Pragje dritaresh mermeri 3cm	m2	1.9		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	3.4		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.2		
6	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.3		
		Shuma 7				
		VIII. Punime te jashtme				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	95		
2	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	16		
3	2.310	Suva mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	98		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	98		
		Shuma 8				
		IX. Punime te sistemimit te jashtem				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	90		
2	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	22		
3	2.261	Shtrese rere	m3	5		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	10.5		
5	2.412	Parapet shkalle e pandus me hekur Ø e korimano	ton	0.2		
		Shuma 9				
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		I.Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine xingat	cope	2		
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1		
4	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
		Shuma 1				
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	6		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	9		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
7	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	9		
8	An	F.V Minisaracineska 1/2 "	cope	9		
		Shuma 2				
		III.Furnizimi me uje (Uji I ngrohte)				
1		F.V Tubo kondesati PPR 20mm	ml	16		
2		F.V Rakorderi PPr	komplet	1		
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	7		
		Shuma 3				
		IV. Punime kanalizimi				

1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	6		
2	An	F.V Berryla PP Ø 110 mm - 90 grade	cope	2		
3	An	F.V Berryla PP Ø 50 mm - 45 grade	cope	2		
4	An	F.V Berryla PP Ø 50 mm - 90 grade	cope	3		
5	An	F.V Berryla Teknike PP Ø 50 mm - 90 grade (me gomina Ø 50x40mm)	cope	3		
6	An	F.V Reduksione PP Ø 110x50 mm	cope	2		
		Shuma 4				
		TOTALI B (1+2+3+4)				
		C. INSTALIME ELEKTRIKE, etj.				
		I.Kuadri elektrik				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	5		
		Shuma 1				
		II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	10		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	220		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	280		
8	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	150		
9	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150		
10	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	6		
11	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A	cope	8		
12	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	6		
13	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	3		
14	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1		
		Shuma 2				
		III.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
3	An	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, me ngjyre verdhe jeshile S=1x10mm2	ml	6		
4	An	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale S=25mm2	cope	4		
5	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	4		
		Shuma 3				
		IV. Sistemi kompjuterik & telefonik				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	4		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	8		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular Gevis	cope	6		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	6		
5	12, anx	F.V Kablo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	30		
6	12, anx	F.V Kablo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	40		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	20		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24		
		Shuma 4				
		TOTALI C (1-4)				
		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	5		
2	2.a-123	V Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	3		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 16	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
3	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				

1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	1		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
		TOTALI D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	F Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65	cope	5		
2	2.a-123	F Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	cope	3		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	1		
2	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohje sanitar	cope	1		
3	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An	F Fikese zjarri me pluhur (bombul)	kg	1		
2	An	F Tabela orientuese	cope	2		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
	f	TOTALI E (1+2+3+4)				
		SHUMA e+f) CESTIJE				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore "Gjocaj"						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	Sasite	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime prishjeje + germime				
1	An5	Prishje suvatim muri +tavane brenda + jashte	m2	820		
2	An7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	180		
3	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	18		
4	An14/15	Heqje dyer + dritare	m2	36		
5	An	Heqje davancale dyer + dritare dhe shkalle ekzistuese	m2	5		
6	An	C'montim te rrjetit elektrik + pajisje h/sanitare + rrjeti i kanalizimeve + zgara dritare	o.p	20		
7	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5 km	m3	40		
		Shuma 1				
		2. Punime tarace				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato Ø 100mm	ml	60		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	45		
3	2.218	Cati vendi e zakonshme HD-8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	200		
		Shuma 2				
		3.Punime shtresash				

1	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	16		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	200		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi porcelanato	m2	180		
4	2.324/b	Plintuese grez importi h=10cm	ml	170		
5	2.326	Veshje me pllaka majolike (WC)	m2	34		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej (WC)	m2	18		
7	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4.2		
		Shuma 3				
		4. Punime suvatimi + bojatisje				
1	2.310	Suva brenda muri tulle h=4m me krah, llac i perzier M25	m2	420		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	620		
3	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	180		
		Shuma 4				
		5. Punime dyer + dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m2	16		
2	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli me mbushje d/a	m2	2.8		
3	An3	Davancale dritare mermeri	m2	5.1		
4	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimensuara	m2	18		
5	2.386/2	Dyer te blintuara importi	m2	4		
6	2.413	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.2		
		Shuma 5				
		6. Punime te jashtme				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + kolle + grafiato	m2	170		
2	2.350	Suva xokoli me granil e cemento te zakonshme me spruco	m2	30		
3	2.310	Suva mur tulle h=4m me krah, llac i perzier M25	m2	170		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	170		
		Shuma 6				
		7. Punime te sistemimit te jashtem				
1	3.620	Trotuare me 6cm beton, me pllaka	m2	52		
2	3.617/1	F.V bordura betoni 15x30cm	ml	60		
3	2.261	Shtrese rere	m3	3		
4	3.183/a	Shtrese zhavori lumi t=10cm	m2	14		
5	2.425	Grope septike me V=6m3	cope	1		
6	2.412	Parapet shkalle e pandus me hekur Ø + korimano me tuba alumini	ton	0.15		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Punime hidraulike				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	7		
2	2.501	F.V WC allafranga komplet + kasete shkarkimi porcelan	cope	1		
3	2.515	F.V Pileta dysHEMEJE d=50mm	cope	1		
		Shuma 1				
		2. Punime furnizimi me uje (uje i ftohte + ngrohte)				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	20		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	40		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
7	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	20		
		Shuma 2				
		3. Punime kanalizimi				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	40		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	2		
4	An-18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
		C. PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Punime elektrike + ndricimi + sinjalizimi + tokezimi				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		

2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	5		
6	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	20		
7	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	330		
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	420		
9	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	400		
10	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	350		
11	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	20		
12	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A	cope	28		
13	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	60		
14	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	10		
15	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	5		
16	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
17	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
18	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	4		
		Shuma 1				
		II. Punime kompjuteri + telefoni				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	10		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	8		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular Gevis	cope	6		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	6		
5	12, anx	F.V Kablo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	80		
6	12, anx	F.V Kablo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	200		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	100		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24		
		Shuma 2				
		Totali C (1-2)				
		D. PUNIME MONTIMI				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
3	An	V Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	6		
4	An	V Tabela orientuese	cope	2		
5	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
6	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	13		
7	2.a-123	V Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	5		
		Shuma 1				
		Shuma D				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. PUNIME FURNIZIMI me tvsh				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
3	An	F Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	6		
4	An	F Tabela orientuese	cope	2		
5	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
6	2.a-127	F Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	13		
7	2.a-123	F Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	5		
		Shuma 1				
	f	Shuma E				
		Shuma Totale (e+f)				

PREVENTIV AMBULANCA TOGEZ

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqje dyer dritare ekzistuese	m2	21.7		
2	AN 40	Prishje cati me tjegulla	m2	101.0		
3	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
4	AN 6	Heqje shtrese +veshje me pllaka	m2	79.8		
5	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	10.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	45.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	16.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	41.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dyscheme	m2	65.0		
4	AN 50	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze (tjegulla e re dhe konst. drurit i ndruar 50%)	m2	101.0		
		SHUMA II				
		III. PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	15.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	4.2		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	73.8		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	57.4		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	63.3		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	30.0		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	40.4		
8	2.273	F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	6.7		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	3.0		
10	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	24.8		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	22.5		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	19.5		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25, riparim 40%	m2	80.0		
4	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	65.0		
5	2.326	Shtrim + veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m	m2	25.0		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	200.0		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	60.0		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	89.2		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.7		
2	2.394/a	F V Grila d/alumini me role per dritare.	m2	13.21		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	12.00		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	3.20		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	350.0		
		SHUMA VI				
		SHUMA A (I-VI)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PUJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	6		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	3		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	19		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	3		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	3		
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	3		
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	3		
12	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	4		
13	An - H05	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	10		
14	An - H06	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	10		
15	An - H07	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
16	An - H08	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	3		
17	An - H09	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "	copë	1		
18	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
19	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	4		
		SHUMA I				

		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H10	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	8		
6	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	17		
7	An - H13	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H14	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B(I+II)				
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 1.5 mm2	ml	80		
2	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 2.5 mm2	ml	220		
3	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 4 mm²	ml	60		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	85		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	AN -E16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	25		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	27		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	9		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F.V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m		2		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	70		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	6		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		III- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	3		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	80		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	80		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)	leke			
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	6		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	9		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	8		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			

		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	3		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				

	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE me tvsh				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	6		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	9		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	8		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	3		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	2		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	3		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI.TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	5		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E (I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Pajove						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	437		
2	An	Prishje shtrese dyshemeje (plakash) ekzistuese	m2	107		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	11		
4	An	Hegje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	24.6		
5	An	Hegje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.5		
6	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	8		
7	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	8		
8	An	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	4		
9	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	2		

10	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	62		
11	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	12		
12	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	12		
13	2.1	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	17		
		Shuma 1				
		II. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.122/1a	Beton C 30/37 shkallë+ pandus	m3	2		
2	2.262/4a	Beton C 20/25 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	11		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.5		
4	2.258/2	Nenshtrese zhavori	m3	10		
		Shuma 2				
		III. Punime tarace				
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	65		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	51		
4	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	240		
		Shuma 3				
		IV. Punime shtresash				
1	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	11		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	110		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	110		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	110		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike (Tualet)	m2	45		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej (Tualet)	m2	2.5		
8	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	110		
		Shuma 4				
		V. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	110		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	350		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	460		
		Shuma 5				
		VI. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	12.0		
2	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	1.5		
3	2.273	Pragje dritaresh mermeri 3cm	m2	2.5		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	10.3		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.3		
6	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.3		
		Shuma 6				
		VII. Punime te jashtme				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	188		
		Shuma 7				
		VIII. Punime te sistemimit te jashtem				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	22		
2	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	22		
3	2.261	Shtrese rere	m3	2		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	4		
5	2.425	Grope septike me V = 6 m3	cope	1		
		Shuma 8				
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		I.Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine xingat	cope	5		
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1		
4	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
		Shuma 1				
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	100		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	100		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	50		

4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
		Shuma 2				
		III.Furnizimi me uje (Uji I ngrohte)				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	100		
		Shuma 3				
		IV. Punime kanalizimi				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	30		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	50		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	2		
4	An-18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1		
		Shuma 4				
		TOTALI B (1+2+3+4)				
		C. INSTALIME ELEKTRIKE, etj.				
		I.Kuadri elektrik				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	5		
		Shuma 1				
		II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	20		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	440		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	560		
8	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	500		
9	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	440		
10	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	20		
11	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A	cope	28		
12	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	60		
13	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	10		
14	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5		
		Shuma 2				
		III.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	6		
		Shuma 3				
		IV Sistemi kompjuterik & telefonik				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	10		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	8		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	6		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	6		
5	12, anx	F.V Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	80		
6	12, anx	F.V Kabllo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	300		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	150		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24		
		Shuma 4				
		TOTALI C (1+2+3+4)				
		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	13		
2	2.a-123	V Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	5		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		

2	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	2		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
3		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2		
		Shuma 3				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	1		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
		TOTALI D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	F Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	13		
2	2.a-123	F Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	5		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
3	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	2		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An	F Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	1		
2	An	F Tabela orientuese	cope	2		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
	f	TOTALI E (1+2+3+4)				
		SHUMA (e+f)				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsore "Cerrik"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime Prishjeje				
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	941.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	73.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	528.0		
4	An 8	Hegje davancale	m2	15.8		
5	An 8/1	Hegje shkalle mermeri	m2	31.0		
6	An 9	Prishje catije	m2	666.0		
7	An21	Prishje tavan i varur	m2	499.0		
8	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	3.0		
9	An 13	Hegje lavamane	cope	23.0		
10	An 14	Hegje dyer	m2	69.0		
11	An 15	Hegje dritare	m2	58.1		
12	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	58.1		
13	An 17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
14	An 18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
15	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
16	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	140.0		
		Shuma 1				
		2. Punime catije				
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	660		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	499		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	70.0		

4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	33		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	10		
		Shuma 2				
		3. Punime Shtresash				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	528		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	570		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	510		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	42.4		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	100		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	31.0		
		Shuma 3				
		4. Punime suvatimi dhe lyerje				
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	941.0		
2	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	443.7		
3	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	31.0		
4	An 34	Injectim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	31.0		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	15.8		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	330.0		
7	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	499.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	940.0		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	474.7		
		Shuma 4				
		5. Punime dyer dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	58.1		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	68.20		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.5		
		Shuma 5				
		6. Punime sistemimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6.0		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	30.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	20.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	10.0		
		Shuma 6				
		7. Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	10.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	80.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	50.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	50.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	10.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	32.0		
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	32.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	2.0		
8	An	F.V Kondra valvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	26.0		
2	Anal	F.V Tub PP Ø 75 mm	ml	14.0		
3	Anal	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	28.0		
4	Anal	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	3.0		
5	Anal	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	4.0		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine inoks	cope	4.0		
3	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kasete shkarkimi poscelan	copë	4.0		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	3.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/g	F.V. Kuader elektrik kryesor metalik, montim brenda murit 48 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3.0		

3	An-E 02	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=125A 4P kl. C ; Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.a-106	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ; Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
5	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	3.0		
6	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	26.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	690.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	780.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	960.0		
4	An-E 04	F.V Tub flexibel Ø 76mm	ml	50.0		
5	An-E 14	F.V KABELL FG7OR 4*50+25mm²	ml	55.0		
6	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	570.0		
7	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	230.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	48.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	220.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	108.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	80.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	35.0		
		Shuma 2				
		3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	30.0		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	6.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	60.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	150.0		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	10.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	10.0		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	10.0		
		Shuma 3				
		4. Rrjeti kompjuterik, telefonik, kamera				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	15.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	300.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	300.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5.0		
		Shuma 4				
		Shuma C				
D		MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIKE DHE KAMERA				
		1. Pajisje hidraulike				
2	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
3	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	6.0		
4	An15/2	Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	2.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje elektrike				
1	An-E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	14.0		
2	An-E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	50.0		
3	An-E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	75.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje mekanike				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithet aksesoret+termostat ambient.	copë	5.0		
		Shuma 3				
		4. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	3.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	6.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D(1-4)				
a		Shuma A - D				
b		fond rezerve 5% *a		5%		
c		Shuma a+b				
d		TVSH *c		20%		
e		Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE				

1. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	6.0		
3		Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	2.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje elektrike						
1		Furnizim Ndricules LED 26W IP65	copë	14.0		
2		Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	50.0		
3		Furnizim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	75.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	5.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	6.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	10.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera						
1	An	Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Furnizim Kamera indoor	copë	3.0		
3	An	Furnizim Kamera te jashtme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
4	An	Furnizim NVR	copë	1.0		
6	An	Furnizim Telefona IP	copë	6.0		
8	An	Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 5				
		Shuma E				
f		Shuma (e+f) ME TVSH				

PREVENTIV AMBULANCA "11 JANARI" - KUCOVE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe gurmimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	256		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	85		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	85		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8		
5	2.426	Prishje mur tulle	m3	0.6		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	14		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	18.3		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	8		
9	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	5		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	18		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	8.0		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.4		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
4	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	0.8		
5	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	85.0		
6	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	8.5		
7	2.267/a	F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	8.2		
8	2.326	F.V. Veshje me pllake majolike	m2	28.0		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	77.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	106.0		
11	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	4.2		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	256.0		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	85.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	115.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	17.0		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	340.0		
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	80.0		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	35.0		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	115.0		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	6.0		
		Shuma 3				

4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	2		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	90		
3	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	90		
4	2.283	Shtrese stirobetoni	m2	90		
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingato	m2	28		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal xingato Ø 100	ml	7		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "Janina" per davancalet e dritareve, dyerve (Ekuivalente)	m2	7		
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a (per PAK)	m2	3.2		
3	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	14		
4	2.383/1	F V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	15		
5	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha	m2	6		
6	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.26		
7	2.386/1	F V dyer te blinduara	m2	2.4		
		Shuma 5				
		Shuma A (1-5)				
6. Punime hidraulike						
1	2.491	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	15		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	45		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	10		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10		
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	15		
6	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	45		
7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	10		
8	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	10		
9	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	4		
10	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	4		
		Shuma 6.1				
6.2		Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar				
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	12		
2	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	6		
3	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
4	An.24	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	6		
5	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
6	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	1		
7	An.27	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 6.2				
6.3		Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)				
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rudhosur d200 mm + rakorderi	ml	5		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110mm	ml	13		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 75mm	ml	10		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	6		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	13		
6	An.35	F.V Bryl 45° PP dhe Ø200	cope	2		
7	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	3		
8	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	12		
9	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	1		
10	An.39	FV Reduksione PP Ø75-Ø50	cope	3		
11	An.40	F.V Reduksione PP Ø 200-Ø110	cope	1		
12	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	5		
13	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	4		
14	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	1		
15	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	6		
16	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	5		
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5		
18	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	5		
19	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
20	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavamani	cope	1		
21	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 6.3				
		Shuma B (6.1+6.2+6.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
7.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	12		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	280		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	230		
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	120		

6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	250		
7	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	8		
8	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	5		
9	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	cope	15		
10	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	8		
11	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	6		
12	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	14		
13	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	2		
Shuma 7.1						
7.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	12		
3	480/2+AN	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	10		
Shuma 7.2						
7.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	48		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	4		
4	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	4		
5	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	24		
6	An.82	F.V. router"	cope	1		
7	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4		
8	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	24		
Shuma 7.3						
Shuma C (7.1+7.2+7.3)						
D. MONTIM PAJISJESH						
1	An.89	Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	2. a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	8		
3	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP65	cope	7		
4	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	6		
5	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	5		
6	An.100	V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
1	An.63	Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
2	2.508	V boiler 80 liter importi	cope	1		
3	An.62	Boiler12 litra per uje te ngrohite	cope	3		
4	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
Shuma D						
Shuma Totale (A+B+C+D)						
Fond rezerve 5% *a						
Shuma totale (a+b)						
T.V.SH 20% *c						
Shuma totale me T.V.SH (c+d)						
E.PAISJE (me T.V.SH.)						
11.1 Paisje Elektrike						
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	8		
3		Ndricues fluoreshent 2x36w,IP65	cope	7		
4		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	6		
5		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	5		
6		F. jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
Shuma 11.1						
11.2 Paisje Hidraulike						
1		F. Boiler 80 litra per uje te ngrohite	cope	1		
2		F. Boiler12 litra per uje te ngrohite	cope	3		
3		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
11	An-14	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
Shuma 11.2						
Shuma E(11.1 + 11.2)						
Shuma totale (e+f)						

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE "18 TETORI", URA-VAJGURORE

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A- PUNIME NDERTIMI						
I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE						
1	AN 14	Hegje dyer dritare ekzistuese	m2	70.1		
2	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	40.0		
3	AN 9	Hegje shtresa ne tarrace	m2	274.0		
4	AN 5	Prishje suvatimi brenshem	m2	733.2		
5	AN 6	Hegje shtrese +veshje me pllaka	m2	331.0		
6	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	80.0		
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	90.0		
SHUMA I						
II. PUNIME MURATURE						
1	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	11.4		
SHUMA II						
III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE						
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	43.0		
2	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm, streha e hyrjesse emergjences	ml	8.0		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	274.0		
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm(2 here)	m2	473.0		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.0		
6	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	13.7		
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	40.0		
8	AN 51	Riparimi i oxhakeve ne tarace(suva+mbulese me llamarine)	cope	2.0		
SHUMA III						
IV. PUNIME SHTRESASH						
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	26.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	17.3		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	183.3		
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dyscheme	m2	200.0		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	205.5		
6	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	183.3		
7	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit dhe sheshi para hyrjes ne ambulance	m2	173.0		
8	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	173.0		
9	2.273	F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	12.0		
10	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	24.5		
11	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoxi, h=80~90cm	ml	7.0		
SHUMA IV						
V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA						
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	19.4		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	19.4		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (riparime 20%)	m2	183.3		
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25, riparime 30%	m2	549.9		
5	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma	m2	148.0		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	549.9		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	183.3		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm+rrjete+suva	m2	249.5		
9	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m, parapeti taraces	m2	32.4		
10	AN 52	Veshje fasade me tulle dekorative	m2	130.5		
SHUMA V						
VI. PUNIME DYER DHE DRITARE						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	50.5		
2	2.394/a	Grla d/alumini me role per dritare.	ton	50.50		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	17.60		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.00		
SHUMA VI						
VII. PUNIME BOJATISJE						
1	2.404	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1,015.0		
SHUMA VII						
SHUMA A (I-VII)			leke			
B- INSTALIME HIDROSANITARE						
I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PêSHËM						
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	8		
5	An - H16	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	ml	2		
6	An - H18	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 40 mm PN 10 bar	ml	8		
7	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	36		
8	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	75		
9	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	40		
10	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	40		
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	2		

12	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	17		
13	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	4		
14	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	86		
15	An - H05	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	86		
16	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 1/4 "	copë	1		
17	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 1/4 "	copë	1		
18	An - H22	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 1/4 "	copë	1		
19	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
20	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	23		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H09	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H10	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	5		
6	An - H15	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 125 mm	ml	10		
7	An - H19	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 75 mm	mt	12		
8	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	72		
9	An - H12	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 125 mm	copë	2		
10	An - H20	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 50 mm	copë	2		
11	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	2		
12	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
13	An - H13	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	2		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	6		
3	An	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=100A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1		
4	2.a-106	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	2		
5	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	8		
6	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	18		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 1.5 mm2	ml	600		
2	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 2.5 mm2	ml	800		
3	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 4 mm²	ml	600		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	550		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	200		
6	AN -E04	F.V Tub flexibel Ø 76mm	ml	29		
7	AN -E05	F.V Tub flexibel Ø 40mm	ml	7		
8	AN- E15	F.V KABELL FG7OR 4*35+25mm²	ml	45		
9	AN -E12	F.V KABELL FG7OR 5*10mm²	ml	10		
10	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	34		
11	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	170		
12	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	64		
13	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	70		
14	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	34		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	21		
2	2.a-93	F.V Perçjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	70		
3	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
4	AN -E18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	7		
5	AN -E20	F.V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	6		
6	AN -E20	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	7		
7	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	120		
		SHUMA III				
		IV. Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	10		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	550		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	550		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	6		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	23		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	33		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	42		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				

1	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	17		
4	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohje sanitar	copë	1		
5	An - H14	V Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani	copë	1		
6	An- H21	V. Pllakë dushi porcelani importi 90 x 90 cm	copë	1		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	5		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	6		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	31		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashtme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	10		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				
	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	23		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	33		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60°60cm)	copë	42		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	17		
4	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohje sanitar	copë	1		
5	An - H14	F. Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani	copë	1		
6	An- H21	F. Pllakë dushi porcelani importi 90 x 90 cm	copë	1		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	5		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	6		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	31		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 24 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashtme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	10		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI.- TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglasi	cope	20		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	2		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E (I-VI)				

		TOTAL (e+f) me tvsh				
--	--	---------------------	--	--	--	--

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE "28 NENTORI" BERAT

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqje dyer dritare ekzistuese	m2	32.7		
2	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
3	AN 5	Prishje suvatimi brendshem	m2	131.0		
4	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	4.4		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	50.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	11.5		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h=3m, llaç perzier M15	m3	0.8		
		SHUMA II				
		III. PUNIME BETONI				
1	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15, t=10cm	m3	0.3		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	90.4		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.6		
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	78.0		
3	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	82.8		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm dhe kuneten	m3	8.8		
5	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	90.4		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	26.0		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	20.0		
8	2.273	F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	7.9		
9	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m2	3.9		
10	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	1.3		
11	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoxi, h=80~90cm	ml	6.7		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	8.0		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	78.0		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25, (30% e siperfaqes)	m2	101.0		
4	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma	m2	59.7		
5	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	306.2		
6	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	78.0		
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m (50% e siperfaqes)	m2	22.0		
8	2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike importi	m2	23.1		
9	2.355/b	Veshje xokoli me pllaka guri	m2	6.0		
10	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	67.7		
11	2.409	Korimano druri + llak	ml	19.4		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	17.9		
2	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	11.00		
3	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.80		
4	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	0.06		
		SHUMA VII				
		VIII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	422.6		
		SHUMA VIII				
		SHUMA A (I-VIII)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PÛSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	ml	2		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	ml	7		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	ml	28		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	ml	7		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	7		
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	3		

11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	3		
12	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	5		
13	An - H05	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	13		
14	An - H06	F.V. Minisaraçneska me filtër DN 1/2"	copë	13		
15	An - H07	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
16	An - H08	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
17	An - H09	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "	copë	1		
18	2.501	WC allafrenga importi	copë	1		
19	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	6		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H11	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	ml	25		
5	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	ml	8		
6	An - H13	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	ml	37		
7	An - H14	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	1		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H15	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A/2P kl. C ;lcc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; lcc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; lcc=6KA, Un=230V	copë	7		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	90		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	220		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm²	ml	100		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	AN - E 17	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	58		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	25		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	11		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	3		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	5		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	10		
4	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	1		
5	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	1		
6	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	1		
		SHUMA III				
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	5		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	200		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	200		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN - E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	3		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	8		
3	AN - E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	17		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	5		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				

1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	5		
6	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
7	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				

	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma (a+b)				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	3		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	8		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	17		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
4	An - H16	Boiler V = 12 litra	copë	4		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	5		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI- TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	5		
2	An.	Tabela emertuese QSH /Ambulances	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	SHUMA E (I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE BOGOVE VENDRESH SKRAPAR

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	23.2		
2	AN 40	Prishje cati me tjegulla	m2	101.9		
3	AN 8	Heqie davanciale granili	m2	4.0		

4	AN 42	Prishje tavani me kallama	m2	65.0		
5	AN 5	Prishje suvatimi brenshem	m2	200.0		
6	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	30.0		
7	AN 6	Hegje shtrese +veshje me pllaka	m2	87.0		
8	2.1/a	Germim dhe e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	16.4		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	70.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	10.0		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	20.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	40.4		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	70.0		
4	2.219	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marseleze (tjegulla e re dhe konst. drurit i ndruar 50%)	m2	101.9		
5	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm korniza catise	m2	28.3		
		SHUMA III				
		V. PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	6.2		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	8.0		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	80.0		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	64.3		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	79.9		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	41.0		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	41.0		
8	2.273	F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	5.3		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	3.0		
10	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoxi, h=80-90cm	ml	9.0		
		SHUMA IV				
		VI. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
26	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	15.0		
27	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	15.0		
28	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krah,llaç perzier M 25,	m2	200.0		
29	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	64.3		
30	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	29.0		
31	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	200.0		
32	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	64.3		
33	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	92.6		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME DYER DHE DRITARE				
34	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	11.2		
35	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.35		
36	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	8.60		
37	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	3.40		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME BOJATISJE				
38	2.404	Boje hidroplastike	m2	356.9		
		SHUMA VII				
		SHUMA A (I-VII)	leke			
		B. INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	8		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	7		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	20		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	6		
8	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	6		
9	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	1		
10	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	2		
11	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	13		
12	An - H05	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	13		
13	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
14	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
16	2.501	WC allafrenga importi	copë	1		
17	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	4		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H09	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H10	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	9		

6	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	13		
7	An - H12	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	1		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H13	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	85		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	220		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm²	ml	60		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	90		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	An. - E16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	10		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	32		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	22		
11	2.487/i	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	11		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	2		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	70		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	4		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	150		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	150		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	4		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	9		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	10		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	2		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termoslat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	4		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		

8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				

	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE me tvsh				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	4		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	9		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60°60cm)	copë	10		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
4	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	2		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambianti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	4		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI- TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	5		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E (I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

PREVENTIV QSH CEKIN - ELBASAN						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	350		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	130		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	130		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	16.5		
5	2.426	Prishje mur tulle	m3	1		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	13.5		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	18.5		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	5		
9	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	3		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	22		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	16.5		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.5		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4		
4	2.71/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	0.8		
5	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	130.0		
6	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	18.0		
7	2.267/b	F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	15.0		
8	2.326	F.V. Veshje me pllake majolike	m2	29.0		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	115.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	120.0		

11	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	3.2		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	350.0		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	130.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	135.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	22.0		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	480.0		
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	110.0		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	45.0		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	165.0		
9	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	10.0		
10	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	6.0		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	2		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	148		
3	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	140		
4	2.203	Veshje kornize llamarine xingato	m2	52		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal xingato Ø 100	ml	7		
6	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	140		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve	m2	7		
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a (per PAK)	m2	5		
3	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	13.5		
4	2.383/1	F V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	11		
5	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha	m2	5		
6	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.46		
7	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	3.15		
		Shuma 5				
6. Punime sistemime te jashtme						
1	3.89	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5		
2	2.261	Shtrese rere	m3	4		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=20cm	m3	9		
4	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm (per trotuar)	m2	65		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus + trotuar)	m3	1.5		
6	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m2	20		
7	2.41	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	4		
8	3.An/1t	F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm	ml	15		
9	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	2		
10	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	1.7		
11	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	85		
12	3.617	Bordura betoni 15x25cm	ml	45		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	15		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	45		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	10		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10		
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	15		
6	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	45		
7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	10		
8	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	10		
10	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	4		
11	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	4		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	8		
2	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	3		
3	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
4	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
5	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2		
		Shuma 7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrulosur d200 mm + rakorderi	ml	5		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110mm	ml	13		

3	An.31	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 75mm	ml	10		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	6		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	13		
6	An.35	F.V Bryl 45° PP dhe Ø200	cope	2		
7	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	3		
8	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	12		
9	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	1		
10	An.39	FV Reduksione PP Ø75-Ø50	cope	3		
11	An.40	F.V Reduksione PP Ø 200-Ø110	cope	1		
12	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	5		
13	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	4		
14	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	1		
15	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	4		
16	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	3		
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m³	1		
18	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
19	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	5		
20	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
21	An.60	F.V Lavaman per banjo handicap+ mishelator + strukture lavamani	cope	1		
22	An.61	F.V Kasete WC per banjo handicap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 + 7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	12		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	281		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	230		
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	120		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	142		
7	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	8		
8	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	5		
9	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	15		
10	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	8		
11	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	6		
12	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	14		
13	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	2		
		Shuma 8.1				
8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	12		
3	480/2+AN	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	10		
		Shuma 8.2				
8.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	48		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	4		
4	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	4		
5	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	24		
6	An.82	F.V. router"	cope	1		
7	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4		
8	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	24		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1+8.2+8.3				
D Punime montimi						
1	An.89	Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	2. a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	8		
3	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP65	cope	3		
4	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
5	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriqara llampe led	cope	3		
6	An.100	V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
1	An.63	Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
2	2.508	V bolier 80 liter importi	cope	1		
3	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
12	An-12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma D				
		Shuma Totale (A+B+C+D)				
		Fond rezerve 5% *a				

	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E. PAISJE (me T.V.SH.)				
		9.1 Paisje Elektrike				
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	7		
3		Ndricues fluoreshent 2x36w,IP65	cope	3		
4		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4		
5		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriqara llampe led	cope	3		
6		F. Vendosje jashte e tabele me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
		Shuma 9.1				
		9.2 Paisje Hidraulike				
1		F. Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	3		
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2		
		Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	copë	1		
		Shuma 9.2				
	f	Shuma E (9.1 + 9.2)				
		Shuma totale (e+f)				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsore "Gjergjan"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime Prishjeje				
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	292.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	15.6		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	146.0		
4	An 8	Hegje davancale	m2	1.7		
5	An 8/1	Hegje shkalle mermeri	m2	1.9		
6	An 9	Prishje catije	m2	338.0		
7	An21	Prishje tavan i varur	m2	112.0		
8	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
9	An 13	Hegje lavamane	cope	5.0		
10	An 14	Hegje dyer	m2	20.5		
11	An 15	Hegje dritare	m2	6.5		
12	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	6.5		
13	An 17	Hegje e instalimeve ekzistues elektrike	komplet	1.0		
14	An 18	Hegje e instalimeve ekzistues hidraulike	komplet	1.0		
15	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
16	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	61.0		
		Shuma 1				
		2. Punime catije				
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	338		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	112		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	23.1		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	16		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 2				
		3. Punime Shtresash				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	112		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	156		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	141		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	9.2		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	19		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.9		
		Shuma 3				
		4. Punime suvatimi dhe lyerje				
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	292.0		
2	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	152.6		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	14.0		
4	An 1	Veshje fasade me kapote	m2	152.6		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	1.7		
6	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	112.0		
7	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	385.0		
8	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	166.6		
		Shuma 4				
		5. Punime dyer dritare				

1	2.375/a	Dritare d'alumini dyfish xham.	m2	6.5		
2	2.395/a	Dere d'alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	11.90		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.06		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	8.6		
		Shuma 5				
		6.Punime sistemimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.5		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	8.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.5		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	4.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	24.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	65.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	8.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	3.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	16.0		
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	16.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	16.0		
2	An	F.V Tub PP Ø 75 mm	ml	28.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	5.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	5.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	2.0		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine inoks	cope	3.0		
3	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3.0		
3	An	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	2.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	10.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	220.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	350.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	120.0		
4	An	F.V Tub flexibel Ø 40mm	ml	10.0		
5	An	F.V KABELL FG7OR 5*10mm²	ml	15.0		
6	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	170.0		
7	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	55.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	10.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	50.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	20.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	20.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	9.0		
		Shuma 2				
		3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15.0		
2	An	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	30.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	35.0		

5	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	5.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	5.0		
		Shuma 3				
4. Rrjeti kompjuterik, telefonik, kamera						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	15.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	300.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	300.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA						
1. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An -15/1	Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
3	An15/2	Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje elektrike						
1	An	Montim Ndricules LED 26W IP65	copë	4.0		
2	2.a-131	Montim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	7.0		
3	An	Montim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	12.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	2.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	6.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5% *a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH *c		20%		
	e	Shuma c+d				
E FURNIZIM PAJISJE me tvsh						
1. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
3		Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje elektrike						
1		Furnizim Ndricules LED 26W IP65	copë	4.0		
2		Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	7.0		
3		Furnizim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	12.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	2.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	3.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1	An	Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Furnizim Kamera indoor	copë	2.0		

3	An	Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
4	An	Furnizim NVR	copë	1.0		
5	An	Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Furnizim Telefona IP	copë	6.0		
7	An	Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Furnizim Rack 16U, +Power Bar 6shK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		Shuma (e+f)				

Objekti: "Rikonstruksioni I ambulances Starove"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
<i>1. Punime Prishjeje</i>						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	278.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	23.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	74.0		
4	An 8	Hegje davancale	m2	8.6		
5	An 9	Hegje shtresa ne tarace	m2	94.0		
6	An 11	Hegje ulluke vertikale	ml	12.0		
7	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	2.0		
8	An 13	Hegje lavamane	cope	2.0		
9	An 14	Hegje dyer	m2	23.0		
10	An 15	Hegje dritare	m2	8.4		
11	An 17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
12	An 18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
13	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	26.0		
		Shuma 1				
<i>2. Punime tarace</i>						
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	94		
2	An 33	Shtrese termpoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm	m2	94		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	94		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	106		
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	94		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	15.6		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	12		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 2				
<i>3. Punime Shtresash</i>						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	74		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	82		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	65		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	15		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	38.4		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.4		
		Shuma 3				
<i>4. Punime suvatimi dhe lyerje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	204.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	74.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	124.0		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	20.0		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	3.4		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	70.0		
7	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	20.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	239.6		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	3.0		
		Shuma 4				
<i>5. Punime dyer dritare</i>						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	8.3		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	23.00		
		Shuma 5				
<i>6. Punime sistemimi</i>						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.1		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	6.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	6.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.0		
		Shuma 6				
<i>7. Punime te ndryshme</i>						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	6.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				

B		PUNIME HIDROSANITARE				
		<i>1. Furnizimi me uje</i>				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	12.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	18.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	20.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	4.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	16.0		
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	16.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
		<i>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</i>				
1	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	8.0		
2	An	F.V Tub PP Ø 75 mm	ml	6.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	6.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	6.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		<i>3. Aparate hidrosanitare</i>				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	2.0		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine inoks	cope	3.0		
3	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		<i>1. Kuadrot elektrike</i>				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llambe sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6.0		
		Shuma 1				
		<i>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</i>				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	100.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	310.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	45.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	105.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	27.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An-E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	31.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	24.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	9.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	7.0		
		Shuma 2				
		<i>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</i>				
1	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An-E 20	F.V Shtizë rrufepritesi L=0.5-1m	copë	4.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	21.0		
4	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	60.0		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
		<i>4. Punime rrjeti kompiuterik, telefonik, kamera</i>				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	120.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120.0		
		Shuma 4				
		SHUMA C ((1-4)				
D		MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		<i>1. Pajisje hidraulike</i>				
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An -15/1	Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
3	An15/2	Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
		Shuma 1				
		<i>2. Pajisje elektrike</i>				

1	An-E 23	MontimNdricules LED 26W IP65	copë	7.0		
2	An-E 25	MontimNdricules emergjence 1x18W IP66	copë	10.0		
3	An-E 24	MontimNdricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	14.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	3.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6sh 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	Fond rezerve 5%* a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c				
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE				
1. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
3		Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricules LED 26W IP65	copë	7.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	10.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	14.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	2.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	3.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	3.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6sh 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E(1-5)				
TOTALI (e+f)						

OBJEKTI : AMBULANCA ORENJE

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqje dyer dritare ekzistuese	m2	24.6		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.00		

3	AN 9	Hegje shtresa ne tarrace	m2	127.0		
4	AN 8	Hegje davanciale granili	m2	3.4		
5	AN 5	Prishje suvatimi brenshem	m2	296.5		
6	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
7	AN 6	Hegje shtrese +veshje me pllaka	m2	98.5		
8	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	20.0		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	40.0		
		SHUMA I	leke			
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15, parapet tarace	m3	1.2		
2	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 , shpatullim dyer dritare	m3	3.0		
		SHUMA II	leke			
		III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10.0		
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.0		
3	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (2 here)	m2	254.0		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	6.4		
5	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	24.6		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	32.8		
7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	127.0		
8	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm korniza catise	m2	49.2		
9	2.283	Shtrese stirobetoni per pendence 10cm	m2	127.0		
10	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare	ton	0.2		
		SHUMA III	leke			
		IV. PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	20.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	5		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dyscheme	m2	67.7		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	67.7		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	60.8		
6	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	66.8		
7	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	47.6		
8	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	47.6		
9	2.273	F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	3.4		
10	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	4.0		
11	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	20.2		
		SHUMA IV	leke			
		V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	12.0		
2	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	104.0		
3	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	12.0		
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	228.8		
5	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	67.7		
6	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	37.7		
7	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	228.8		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	67.7		
9	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm+rrjete+suva	m2	104.2		
		SHUMA V	leke			
		VI. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	8.4		
2	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.25		
3	2.383/2	F V dyer te brenshme druri importi cilesi e II-te.	m2	14.00		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.20		
		SHUMA VI	leke			
		VII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	400.7		
2	AN 47	Lyerje me solucion antimyk siperfaqet e brendeshme	m2	296.5		
		SHUMA VII	leke			
		VIII. PUNIME TE NDRYSHME				
1	AN 35	Grope septike me V = 3 m3	cope	1.0		
		SHUMA VIII	leke			
		SHUMA A (I-VIII)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	8		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	5		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	23		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	7		
8	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	7		
9	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	1		
10	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 20 mm	copë	3		

11	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	16		
12	An - H05	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	16		
13	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
14	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
15	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
16	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	4		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H09	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H10	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	18		
6	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	15		
7	An - H12	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	2		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H13	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	2		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	90		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	220		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	75		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	95		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	An. -E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	32		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	23		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	11		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F.V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shiriti zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	70		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	5		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	180		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	180		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	6		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	10		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	10		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2		
		SHUMA III	leke			

		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	5		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				
	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		F-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	6		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	10		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	10		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambientit.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	5		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI. TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglasit	cope	6		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	SHUMA E (I-VI) me tvsh				
		Shuma(e+f) me tvsh				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Fshati Zavaline						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime prishje				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.2		
3	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	525		
4	An	Prishje shtrese dysHEMEJE (pillakash) ekzistuese	m2	94		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.4		
6	An	Heqje dritaresh dhe dyershe+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	13.60		
7	An	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	6.4		

8	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	10		
9	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	10		
10	An	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	10		
11	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	8		
12	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	32		
		Shuma 1				
		2. Punime Murature				
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	1.2		
2	2.71/1	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	2.2		
		Shuma 2				
		3. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (10cm)	m3	22		
		Shuma 3				
		4. Punime shtresash				
1	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	19.5		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	94		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	94		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	94		
5	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	94		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	12		
7	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3.4		
		Shuma 4				
		5. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	28		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	607.2		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	607.2		
		Shuma 5				
		6. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	8.40		
2	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	1.4		
3	2.273	Pragje dritaresh mermeri 3cm	m2	28		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	1.8		
		Shuma 6				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine xingat	cope	6		
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1		
		Shuma 1				
		2. Furnizimi me uje (Uji i ftohte)				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	24		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	65		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	8		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
		Shuma 2				
		3. Furnizimi me uje (Uji i ngrohte)				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	30		
		Shuma 3				
		Shuma B (1+2+3)				
		C. PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Punime elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	4		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	2		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	2		

5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	8		
		Shuma 1				
		2. Punime te sistemit te fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	38		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	350		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	389		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	284		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	265		
6	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	18		
7	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A	cope	45		
8	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	10		
9	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	4		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3		
		Shuma 2				
		3. Punime kompjuterike & telefonike				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	6		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	6		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular Gevis	cope	6		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	6		
5	12, anx	F.V Kablo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	60		
6	12, anx	F.V Kablo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	60		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	30		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	12		
		Shuma 3				
		4. Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	6.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1+2+3+4)				
		D. PUNIME MONTIMI				
		1. Montime hidraulike				
1	An	V bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	5		
		Shuma 1				
		2. Montime elektrike				
1	2.a-127	V Ndrices fluoreshent 2x36W IP65	cope	11		
2	2.a-123	V Ndrices fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2		
3	2.a-135	V Ndrices fluoreshent 2x18w	cope	5		
4	2.a-137	V Ndrices fluoreshent 4x18w, IP40	cope	5		
5	2.a-134	V Ndrices plafoniere braceto 1x40W	cope	1		
		Shuma 2				
		3. Montime MNZ				
1	An	V Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	2		
2	An	V Tabela orientuese	cope	4		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 3				
		Shuma D (1+2+3)				
	a	SHUMA A - D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. PUNIME FURNIZIMI ME TVSH				
		1. Furnizime hidraulike				
1	An	F bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	5		
		Shuma 1				
		2. Furnizime elektrike				
1	2.a-127	F Ndrices fluoreshent 2x36W IP65	cope	11		
2	2.a-123	F Ndrices fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2		

3	2.a-135	F Ndricues fluoreshent 2x18w	cope	5		
4	2.a-137	F Ndricues fluoreshent 4x18w, IP40	cope	5		
5	2.a-134	F Ndricues plafoniere braceto 1x40W	cope	1		
		Shuma 2				
		3. Furnizime MNZ				
1	An	F Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	2		
2	An	F Tabela orientuese	cope	4		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 3				
	f	Shuma E (1+2+3+4)				
		TOTALI (E+F) ME TVSH				

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE RRAJCE

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Hegje dyer dritare ekzistuese	m2	48.57		
2	AN 40	Prishje e catise me tjegulla	m2	179.70		
3	AN 8	Hegje davanciale granili	m2	12.1		
4	AN 5	Prishje suvatimi brenshem	m2	507.5		
5	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	30.0		
6	AN 6	Hegje shtrese +veshje me pllaka	m2	169.5		
7	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	25.0		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	40.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME HIZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	21.1		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	62.0		
3	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze (tjegulla e re dhe konst. drurit i ndruar 50%)	m2	180.0		
4	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm korniza catise	m2	17.2		
		SHUMA II				
		III. PUNIME SHTRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	5.6		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	3.7		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	134.0		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	134.0		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	121.2		
6	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	145.6		
7	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	37.0		
8	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	37.0		
9	2.273	F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	13.2		
10	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	1.9		
11	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	6.3		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	16.4		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	16.4		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,	m2	507.5		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	134.0		
5	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	74.0		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	507.5		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	134.0		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	151.9		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	22.4		
2	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.65		
3	2.383/2	F V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te.	m2	22.60		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	3.58		
		SHUMA V				
		VI PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	793.4		
		SHUMA VI				
		SHUMA A (I-VI)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		

4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 40 mm PN 10 bar	mt	7		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	5		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	6		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	34		
9	An - H05	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	8		
10	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	8		
11	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	3		
12	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	7		
13	An - H06	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	8		
14	An - H07	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	8		
15	An - H08	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 1/4"	copë	1		
16	An - H09	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 1/4 "	copë	1		
17	An - H10	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 1/4 "	copë	1		
18	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
19	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	8		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje ,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H12	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H13	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	16		
6	An - H14	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	30		
7	An - H15	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	2		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	2		
10	An - H16	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	2		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3		
3	An	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	2		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	10		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 1.5 mm2	ml	200		
2	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 2.5 mm2	ml	330		
3	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 4 mm²	ml	100		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	130		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	45		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	25		
7	AN -E12	F.V kabell FG70R 5*10mm²	ml	30		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	18		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	62		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	36		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	22		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	8		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15		
2	An-E 20	F.V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	2		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	30		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	35		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	5		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	5		
		SHUMA III				
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	7		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	340		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	340		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	6		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	18		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	20		
		SHUMA I				

II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE					
1	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	copë	1	
2	An - 14	V rezervuari zingato 500 litra	copë	1	
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	6	
		SHUMA II			
III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE					
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2	
		SHUMA III	leke		
IV. MONTIM PAJISJE MKZ					
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2	
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	12	
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1	
		SHUMA IV	leke		
V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE					
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1	
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	2	
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1	
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1	
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1	
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	7	
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1	
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1	
		SHUMA V			
SHUMA D (I-V)					
	a	Shuma A-D			
	b	Fondi rezerve 5% * b			
	c	Shuma a+b			
	d	TVSH 20% * c			
	e	Shuma c+d			
E-FURNIZIM PAJISJE me tvsh					
I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE					
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	6	
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	18	
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	20	
		SHUMA I			
II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE					
1	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1	
2	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	copë	1	
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	6	
		SHUMA II			
III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE					
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2	
		SHUMA III	leke		
IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ					
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2	
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	12	
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1	
		SHUMA IV	leke		
V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE					
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 16 porta POE	copë	1	
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	2	
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1	
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1	
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1	
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	7	
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1	
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1	
		SHUMA V			
VI. TE TJERA					
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	12	
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1	
		SHUMA VI			
f		SHUMA E (I-VI) me tvsh			
		Shuma (e+f) me tvsh			

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE "TAFIL SKENDO + 11 SHKURTI" - KUÇOVE

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
-----	--------	-----------------	--------	-------	-------	-------

		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Hegje dyer dritare ekzistuese	m2	23.9		
2	AN 5	Prishje suvatimi brendshem	m2	410.1		
3	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
4	AN 6	Hegje shtrese +veshje me pllaka	m2	128.9		
5	AN 8	Hegje mermere shkalle+davanciale	m2	7.3		
6	AN 46	Prishje veshje me tjegulla ne fasade	m2	30.0		
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	45.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	48.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	44.0		
3	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze (riparim 50% e siperfaqes totale te catise)	m2	75.0		
4	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm korniza catise	m2	22.0		
		SHUMA II				
		III. PUNIME SHTRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	12.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	8.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	95.0		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	95.0		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	95.0		
6	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	88.3		
7	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	90.0		
8	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	52.0		
9	2.273	F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	7.3		
10	2.268a	Shkalle mermer montazhi 3cm + plintusa 10cm	m2	9.0		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	23.0		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	23.0		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	315.1		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	95.0		
5	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	48.8		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	315.1		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	95.0		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva (3 katet)	m2	320.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	9.0		
2	2.383/2	F V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te.	m2	12.2		
3	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.7		
4	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.3		
5	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoxi, h=80~90cm	ml	13.4		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	681.4		
		SHUMA VI				
		SHUMA A (I-VI)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	13		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	11		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	9		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	6		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	5		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	31		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	6		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	6		
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	1		
11	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	6		
12	An - H05	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	14		
13	An - H06	F.V. Minisaracineska me filtër DN 1/2"	copë	14		
14	An - H07	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
15	An - H08	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
16	An - H09	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "	copë	1		
17	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
18	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	6		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	22		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	17		

3	3.182/c	F.V Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	10		
4	An - H11	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	11		
6	An - H13	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	32		
7	An - H14	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H15	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	2		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	160		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	450		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4mm²	ml	120		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	180		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	55		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	An. - E17	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	10		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	45		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	22		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	17		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	10		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	3		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	5		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	10		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	1		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	1		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	1		
		SHUMA III				
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	10		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	440		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	440		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	6		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	10		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	11		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	9		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	6		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termoslat ambientit.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	8		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 24 porta. POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		

6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	10		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				

	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE me tvsh				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	10		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	11		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	9		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	6		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambianti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	8		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 24 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashtme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulose antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	10		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI.TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese pecigласi	cope	8		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E(I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore bashkia BELSH						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	2421.5		
2	An	Prishje shtrese dysHEMEJE (pllakash) ekzistuese	m2	521.2		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.4		
4	An	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	114.5		
5	An	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	28		
6	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	18		
7	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	10		
8	An	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	10		
9	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	8		
10	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	37		
		Shuma 1				
		II. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	116		
		Shuma 2				

		III. Punime tarace				
1	2.218	Cati vendi e zakonshme HD -8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	680.85		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat Ø 33 mm	ml	148.2		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	60.8		
		Shuma 3				
		IV. Punime shtresash				
1	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	52.2		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	254.8		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	521.2		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	521.2		
5	2.326	Veshje me pllaka majotike (tualet)	m2	120		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	25		
7	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	45		
		Shuma 4				
		V. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	521.2		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1200		
3	2.297/a	Tavan me kartonxhez	m2	50		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1540		
		Shuma 5				
		VI. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	64.40		
2	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	6.8		
3	2.273	Pragje dritaresh mermeri 3cm	m2	28		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	29		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	14.3		
6	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.8		
		Shuma 6				
		VII. Punime te jashtme				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	1110.4		
2	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	129.8		
3	2.310	Suva mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	980.6		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1110.4		
		Shuma 8				
		IX. Punime te sistemimit te jashtem				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	100		
2	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	100		
3	2.261	Shtrese rere	m3	5		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	10		
5	2.412	Parapet shkalle e pandus me hekur Ø e korimano	ton	0.5		
		Shuma 9				
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		I.Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine xingat	cope	7		
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	2		
4	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		
		Shuma 1				
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	44		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	67		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	2		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	2		
		Shuma 2				
		III.Furnizimi me uje (Uji I ngrohte)				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	44		
		Shuma 3				
		IV. Punime kanalizimi				

1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	24		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	38		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	7		
4	An-18	Pusetete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	2		
		Shuma 4				
		TOTALI B (1+2+3+4)				
		C. INSTALIME ELEKTRIKE, etj.				
		I.Kuadri elektrik				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	4		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	2		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	2		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	8		
		Shuma 1				
		II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	38		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	650		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	685		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	490		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	480		
6	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	58		
7	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A	cope	132		
8	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	130		
9	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	60		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	15		
		Shuma 2				
		III.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	6.0		
		Shuma 3				
		IV. Sistemi kompjuterik & telefonik				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	22		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	22		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	6		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	6		
5	12, anx	F.V Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	280		
6	12, anx	F.V Kabllo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	290		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	390		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24		
		Shuma 4				
		SHUMA C (I-IV)				
		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	23		
2	2.a-123	V Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2		
3	2.a-135	V Ndricues fluoreshent 2x18w	cope	5		
4	2.a-134	V Ndricues plafoniere brace 1x40W	cope	3		
5	2.a-137	V Ndricues fluoreshent 4x18w.IP40	cope	6		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 16	V bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	5		
2	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	2		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	2		
2	An	V Tabela orientuese	cope	4		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	7		

			Shuma 3				
			TOTALI D (1+2+3)				
	a	SHUMA A -D					
	b	FOND REZERVE 5%*a					
	c	SHUMA a+b					
	d	TVSH 20%*c					
	e	SHUMA c+d					
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH					
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE					
1	2.a-127	F Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	23			
2	2.a-123	F Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2			
3	2.a-135	F Ndricues fluoreshent 2x18w	cope	5			
4	2.a-134	F Ndricues plafoniere brace 1x40W	cope	3			
5	2.a-137	F Ndricues fluoreshent 4x18w.IP40	cope	6			
		Shuma 1					
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE					
1	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	6			
2	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	4			
		Shuma 2					
		III. FURNIZIM PAJISJE MKZ					
1	An	F Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	2			
2	An	F Tabela orientuese	cope	4			
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	7			
		Shuma 3					
	f	TOTALI D (1+2+3)					
		TOTALI (e+f)					

			Shuma 4				
		V. Punime dyersh e dritaresh					
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	18.5			
2	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	1.42			
3	2.273	Pragje dritaresh mermeri 3cm	m2	5.3			
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	18.4			
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.4			
6	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.2			
		Shuma 5					
		VI. Punime te jashtme					
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	15.6			
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	72			
		Shuma 6					
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6)					
		B. PUNIME HIDROSANITARE					
		I.Aparate hidrosanitare					
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2			
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine xingat	cope	4			
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	2			
4	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2			
		Shuma 1					
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)					
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	25			
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	49			
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	12			
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2			
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	2			
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	2			
7	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	26			
8	An	F.V Minisaracineska 1/2 "	cope	26			
		Shuma 2					
		III.Furnizimi me uje (Uji I ngrohte)					
1		F.V Tubo kondesati PPR 20mm	ml	20			
2		F.V Rakorderi PPr	komplet	2			
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	30			
		Shuma 3					
		IV. Punime kanalizimi					
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	12			
2	An	F.V Berryla PP Ø 110 mm - 90 grade	cope	6			
3	An	F.V Berryla PP Ø 50 mm - 45 grade	cope	10			
4	An	F.V Berryla PP Ø 50 mm - 90 grade	cope	15			
5	An	F.V Berryla Teknike PP Ø 50 mm - 90 grade (me gomina Ø 50x40mm)	cope	14			
6	An	F.V Reduksione PP Ø 110x50 mm	cope	4			
		Shuma 4					
		TOTALI B (1+2+3+4)					
		C. INSTALIME ELEKTRIKE, etj.					
		I.Kuadri elektrik					
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1			
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	1			
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	1			
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	1			
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	5			
		Shuma 1					
		II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit					
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	10			
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200			
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	210			
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	145			

5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150		
6	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	12		
7	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A	cope	22		
8	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	6		
9	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	3		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2		
		Shuma 2				
		III. Sistemi kompjuterik & telefonik				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	12		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	8		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	24		
5	12, anx	F.V Kablo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	190		
6	12, anx	F.V Kablo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	45		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	98		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24		
		Shuma 3				
		SHUMA C (1-3)				
		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	5		
2	2.a-123	V Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	6		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2		
2	An - 16	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	4		
3	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambient.	cope	2		
		Shuma 3				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	2		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
		TOTALI D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%* c				
	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	F Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	5		
2	2.a-123	F Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	6		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2		
2	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	4		
3	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambient.	cope	2		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				

1	An	F Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	2		
2	An	F Tabela orientuese	cope	2		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
	f	SHUMA E (1+2+3+4) me tvsh				
		TOTALI (e+f) ME TVSH				

PREVENTIV VITHKUQ						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
<i>1. Punime prishjeje dhe germimi</i>						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	1,050		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	300		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	300		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
5	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	22		
6	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	38		
7	An.6	Prishje Catie	m2	360		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	6		
9	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	5		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	180		
		Shuma 1				
<i>2. Punime ndertimore dhe shtresash</i>						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2.0		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.2		
3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		
4	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.5		
5	2.264	F.V Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	280		
6	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	18		
7	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	18		
8	2.326	F.V Veshje me pllaka majolike	m2	40		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	280		
10	2.324/b	Plintuse grez,importi h=10cm	ml	200		
11	2.268/a	Shkalle mermeri montazhi	m2	6		
		Shuma 2				
<i>3. Punime suvatimi, veshjem bojatisje</i>						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1,050		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	300		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	230		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	33		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	790		
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga toka	m2	260		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	300		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	230		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	30		
		Shuma 3				
<i>4. Punime Tarace/Catie</i>						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	4		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato Ø 110	ml	16		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingato	m2	40		
4	2.295	Tavan,rrjete teli +suva	m2	300		
5	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	360		
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (Streha jashte)	ton	0.3		
2	2.256/b	Mbulim catie me panel sandwich (Streha)	m2	4.0		
		Shuma 4				
<i>5. Dyer dritare</i>						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve(EKUIVALENTE)	m2	5		
2	2.383/2	F.V Dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	26		
3	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a	m3	4		
4	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	22		
5	2.390/1	Dyer metalike me llamarine te zeze 27.75kg/m2	m2	8		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha	m2	5		
7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham me mbushje d/a (per PAK)	m2	2		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.2		
		Shuma 5				
<i>6. Punime sistemime te jashtme</i>						
5	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I ashpër t= 10 cm pandus)	m3	0.3		

6	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	2		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDROSANITARE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	45		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	3		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	5		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 X 6.7 mm, PN 16	ml	10		
5	2.535/a	F.V Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	30		
6	2.535/b	F.V Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	2		
7	2.535/c	F.V Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	5		
8	2.535/d	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armofleks (d42x9)	ml	8		
9	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
10	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	8		
11	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	22		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	10		
2	An.14/1	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)	ml	10		
3	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
4	An.23	F.V Galexhand elektrik per H/Z	cope	1		
5	2.493	F.V Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	15		
7	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2		
8	An.27	F.V Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullorur d200 mm + rakorderi	ml	15		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	8		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	15		
4	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	3		
5	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	2		
6	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
7	2.501	F.V WC allafrenga importi e aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuar.	cope	1		
8	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavamani	cope	1		
9	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 + 7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
9.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	800		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1000		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	550		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	16		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	50		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	14		
10	2.485/4	F.V Çelesa 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	13		
11	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	10		
12	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	24		
		Shuma 9.1				
9.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.17/a	F.V pusete elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V Tub PVC fleksibel i forte vetshuare Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V kabell telefonie	ml	10		
		Shuma 9.2				
9.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuare Ø 25mm	ml	60		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	7		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	7		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	150		
6	An.83	F.V Kutu per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	7		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	150		
		Shuma 9.3				
		Shuma C+C165 (9.1 +9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5)				
D. MONTIM PAJISJESH						
1	An-13	V. Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
2	An.62	V. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	7		

3	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	An.86/1	V. Panel elektrik,jashte murit,metalik,24module,sipas skemes	cope	1		
5	2490+AN	V. Ndriques i varur nga tavani,me llampa led IP40,,1x25w	cope	4		
6	An.90	V. Ndriques me llampa led IP40,,1x40w	cope	14		
7	An.93/1	V. Panel ndriques me llampe led 40w,IP40	cope	6		
8	An.93	V. Ndriques i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndricim emergjence,S.E.1x10w,autonomi 6 ore	cope	13		
9	2a-131	V. Ndriques tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	3		
12	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	15		
13	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT"(DALJE) te ndriqara llampe led	cope	3		
14	An.100	Vendosje jashte e tabeles me emertimin e QSH ose e Ambulances	cope	1		
15	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
16		V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
17		V. Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambientin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1		
		SHUMA D (10)				
	a	Shuma Totale pa T.V.SH. (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH. 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH.)				
		11.1 Paisje Elektrike				
1		F. Panel elektrik,jashte murit,metalik,24module,sipas skemes	cope	1		
2		F. Ndriques i varur nga tavani,me llampa led IP40,,1x25w	cope	4		
3		F. Ndriques me llampa led IP40,,1x40w	cope	14		
4		F. Panel ndriques me llampe led 40w,IP40	cope	6		
5		F. Ndriques i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndricim emergjence,S.E.1x10w,autonomi 6 ore	cope	13		
6		F. Ndriques tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	3		
7		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	15		
8		F.Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriqara llampe led	cope	3		
9		F. e tabelas jashte me emertimin e QSH ose e Ambulances	cope	1		
		Shuma 11.1				
		11.2 Paisje Hidraulike				
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	7		
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma 11.2				
		11.3 Paisje MNZ				
1		F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
2		F. Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambientin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1		
		Shuma 11.3				
		11.4 Paisje HVAC				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
2	An-13	F. Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E (11.1 + 11.2+ 11.3+ 11.4)				
		Shuma totale (e+f)				

PREVENTIV MBORJE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	500		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	140		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	140		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
5	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	11		
6	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	18		
7	An.6	Prishje cati me drase dhe heqje tjegulla vendi	m2	170		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	4		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	120		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3		

2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.4		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	140		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	8		
6	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	8		
7	2.326	F.V. Veshje me pllaka majolike	m2	40		
8	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	132		
9	2.324/b	Plintuse grez importi,h=10cm	ml	120		
10	2.268/a	Shkalle mermeri montazhi	m2	9		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	450		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	140		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	150		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	21		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	475		
6	An.8	Lyerje me boj akrilik 90cm nga toka	m2	108		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	100		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	115		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	15		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100mm	ml	16		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	26		
4	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	170		
5	2.295	Tavan,rrjet Teli+Suva	m2	140		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve (EKUIVALENTE)	m2	3.0		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	14		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	11		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75kg/m2	m2	2		
5	2.395/a	F.V Dere d/alumini pa xham me mbushje d/a (PAK)	m2	2		
6	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.4		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
1	2.41	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	5		
2	2.262	Shtrese betoni C 16/20 per kuneta	m³	3		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	40		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	40		
4	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
6	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	6		
7	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	12		
		Shuma 7.1				
8.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	5		
2	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
		Shuma7.2				
8.3 Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullusur d200 mm + rakorderi	ml	6		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	18		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	12		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	5		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	5		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	4		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	4		
12	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		

13	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110 dhe Ø 50 mm	cope	2		
14	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	9		
15	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	8		
16	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1		
17	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
18	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
19	2.501	F.V WC allafenga importi ë aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuar.	cope	1		
20	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavamani	cope	1		
21	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 +7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	F.V.Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	450		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	750		
5	480/5	F.V tub Plastmasi Ø31-36mm	ml	20		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	10		
9	2.485	F.V Celesa 10 A, 250 V	cope	11		
10	2.485/4	F.V.Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	9		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	10		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	26		
		Shuma 8.1				
8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.17/a	F.V.Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	ml	10		
		Shuma 8.2				
8.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	80		
2	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	4		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	4		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	60		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4		
9	An.84	F.V.Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	60		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1+8.2+8.3)				
D (9) MONTIM PAJISJESH						
1	An-12	V. Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
2	An.62	V.Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		
3	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	2490+AN	V.Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
5	2490+AN	V.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	2		
6	An.91	V.Ndricues mural llampa Led 2X10w IP67	cope	1		
7	An.90	V.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	3		
8	An.93	V.Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S,E 1x10, autonomi 6 ore	cope	5		
9	An.93/1	V.Panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
10	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3		
11	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	3		
12	An.100	V.Vendosje jashte e tabelas me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
13	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	cope	2		
		SHUMA D (9)				
	a	Shuma Totale pa T.V.SH. (A+D+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH. 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
E.PAISJE (me T.V.SH.)						
10.1 Paisje Elektrike						
1	oferte	F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		

2	oferte	F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3	oferte	F.Ndricues mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4	oferte	F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5	oferte	F.Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S,E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6	oferte	F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
7	oferte	F.Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	8		
8	oferte	F. Sinjalistike Tabele "EXIT"(DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	3		
9	oferte	F. Vendosje jashte e tableme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1		

		Shuma 10.1				
	10.2	10.2 Paisje Hidraulike				
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	1		
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma 10.2				
	10.3	10.3 Paisje MNZ				
1		F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	5		
		Shuma 10.3				
	10.4	10.4 Paisje HVAC				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2		
2	An-12	F.Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma 10.4				
	f	Shuma E (10.1 + 10.2+10.3+10.4)				
		Shuma totale (e+f)				

PREVENTIV VRANISHT						
Nr.	Nr analizet	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1		
2	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	620		
3	An.2	Prishje suva solete	m2	155		
4	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	155		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.2		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	12.3		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	18		
8	An.6	Prishje cati me drase dhe heqje tjegulla vendi	m2	110		
9	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	8		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	60		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4.2		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.4		
3	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	2		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
5	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	155		
6	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	10		
7	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	10		
8	2.326	F.V. Veshje me pllaka majolike	m2	40		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	135		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	168		
11	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	8		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	650		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	155		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	210		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	17		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	680		
6	An.8	Lyerje me boj akrilik 90cm nga toka	m2	153		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	110		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	210		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	10		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	4		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100mm	ml	20		

3	2.203	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	21		
4	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	110		
5	2.295	Tavan,rrjete teli+suva	m2	85		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve (EKUIVALENTE)	m2	4		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	12		
3	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a (per PAK)	m2	2		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75kg/m2	m2	2		
5	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham		13		
6	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.2		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
1	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus)	m3	3		
2	2.41	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	5		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~3.4mm, PN 16	ml	30		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25~4.2mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	30		
4	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	3		
6	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	7		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	10		
2	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9)	ml	3.5		
3	An.16	F.V Valvol nderprerese DN 32(Ø11/4")	cope	2		
4	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
5	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
6	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2		
		Shuma7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrulosur d200 mm + rakorderi	ml	15		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	6		
3	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	6		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	3		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	9		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	1		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	3		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	3		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	1		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	2		
12	2.515	F.V Pileta Ø 50mm	cope	1		
13	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	20		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	10		
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m³	1		
16	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
17	2.425	Grope septike me dy ndarje V=6m3	cope	1		
18	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
19	2.501	F.V WC allafrenga importi e aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuar.	cope	1		
20	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavamani	cope	1		
21	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 + 7.2 + 7.3)				
C Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	180		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	240		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	150		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	16		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	2		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	8		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	2		

10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	2		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	2		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	10		
		Shuma 8.1				
		8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet				
1	3.17/a	Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	1		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	ml	10		
		Shuma 8.2				
		8.3 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	4.164/d	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	20		
2	480/2+AN	F.V Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	2		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	2		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	2		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	40		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	11		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	40		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1+8.2+8.3)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	An-11	V. Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
1	An.62	V. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	8		
2	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	cope	2		
1	2490+AN	V. Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	2490+AN	V. Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	1		
3	An.90	V. Ndricues me llampa Led IP40, 1X40w	cope	2		
4	An.91	V. Ndricues mural llampa Led 2X10w IP67	cope	3		
5	An.93	V. Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	2		
6	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	7		
7	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriqara llampe led	cope	3		
8	An.100	V. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1		
		shuma D				
	a	Shuma Totale pa T.V.SH. (A-D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH. 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
		E .PAISJE (me T.V.SH.)				
		9.1 Paisje Elektrike				
1	oferte	F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	oferte	F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3	oferte	F.Ndricues mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4	oferte	F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5	oferte	F.Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6	oferte	F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
7	oferte	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	7		
8	oferte	F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriqara llampe led	cope	3		
9	oferte	F. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1		
		Shuma 9.1				
		9.2 Paisje Hidraulike				
1	oferte	F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	1		
2	oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma 9.2				
		9.3 Paisje MNZ				
1	oferte	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
2	oferte	F. Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambientin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1		
		Shuma 9.3				
		9.4 Paisje HVAC				

1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
2	An-11	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma 9.4				
	f	Shuma E (9.1 + 9.2+9.3+9.4)				
		Shuma totale(e+f)				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore MPF, Pogradec						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime prishje				
1	An	Prishje cati me tjegulla (deri 30%)	m2	200		
2	An	Heqje pllaka shtrese + veshje (tualet)	m2	25		
3	An	Cmontim heqje dyer dhe dritare	m2	84		
4	An	Prishje suvatim mure	m2	315		
5	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5.0 km	m3	80		
		Shuma 1				
		2. Punime shtresash				
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe nje shtrese katrama ne WC	m2	120		
2	2.264	Shtrese lluster ne dysheme	m2	120		
3	2.267/3	Shtrese pllaka grez 30x30	m2	120		
4	2.326	Veshje pllaka ne WC + tek lavamani mjekut	m2	150		
5	An	Shirita druri me gjeresi 15cm ne ambientet e brendshme te ambulances	ml	58		
		Shuma 2				
		3. Punime suvatimi				
1	An	Suvatim shpatulla	ml	88		
2	2.31	Suvatim mur tulle	m2	1215		
		Shuma 3				
		4. FV dyer/dritare				
1	2.375/a	F.V dritare dopjo xham	m2	48		
2	2.333/1	F.V dyer te brendshme druri	m2	36		
3	2.395/a	F.V dyer duralumini me mbushje	m2	2		
4	2.386/2	F.V dere e jashtme e blinduar	cope	1		
		Shuma 4				
		5. Punime bojatisje				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	1215		
2	2.404/1	Lyerje fasade me boje plastike (akriliko)	m2	240		
3	2.268/a	F.V Bazamak shkalle mermeri	m2	7		
4	An	F.V Davanciale mermeri ne dritare	m2	8		
5	An	F.V Pragje mermeri tek dyert	m2	7		
6	2.262/4	Shtrese betoni t=10cm	m3	1.5		
		Shuma 5				
		Shuma A (1+2+3+4+5)				
		B. PUNIME HIDRAULIKE				
		1. Punime hidraulike				
1	An	F.V Saracineske te rezervuari	cope	2		
2	An.18	Pusete me Saracineske (ne hyrje) 50x50, h-100cm	cope	1		
3	2.491/a	F.V Tuba plastik polipropilen PE d20	ml	10		
4	2.494/1	F.V Saracineska kromato (uji i ftohte+ngrohthe)	cope	2		
5	2.501	F.V WC allafranga + kasete shkarkimi	cope	1		
6	2.495	F.V Lavaman + grupi	cope	10		
7	2.515	F.V Pilete Ø 50	cope	1		
		Shuma 1				
		Shuma B				
		C. PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Punime elektrike				
1	2.a-73	F.V Elektroda togezimi zingato, L50x50x5mm	cope	3		
2	2.a-93	F.V Shirit togezimi zingato - 25x4mm	ml	18		
3	2.481/1	F.v Percjelles bakri fleksibel 1x1.5mm2	ml	65		

4	2.481/2	F.v Percjelles bakri fleksibel 1x2.5mm2	ml	65		
5	480/5	F.V Tub fleksibel vetshuares seria e rende Ø 40mm	ml	20		
6	2.487/b	F.V Kuti 3 module per celsa e priza	cope	12		
7	2.487/c	F.V Suport e pllake per kutite tremodule	cope	12		
8	2.487/a	F.V Kuti derivacioni brenda murit PT-2	cope	2		
9	2.487	F.V Kuti derivacioni brenda murit PT-5	cope	6		
10	2.485	F.V Celes ndricimi brenda murit modular 16A 250V	cope	6		
11	2.485/e	F.V Prize 1 fazore me togezim 2P - T10/16.A250 shuko universale	cope	4		
12	2.4985/4	F.V Celes 2 polar me sinjalizim drite, brenda murit modular 16A.250V per kondicioneret	cope	2		
13	2.490/a	F.V Kuader elektrik brenda murit me 4 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve module	cope	1		
14	2.a-73	F.V Elektroda togezimi zingato, L50x50x5mm	cope	3		
15	2.a-93	F.V Shirit togezimi zingato - 25x4mm	ml	12		
16	An	Kuti shpendarese	cope	2		
		Shuma 1				
		Shuma C				
		D. MONTIM PAJISJE				
1	An326	V. Rezervuar uji V=500 litra (komplet)	cope	2		
2	An	V. Elektropompe per furnizim me uje	cope	1		
3	An	V. Bombul me shkume	cope	1		
4	An	V. Mater uji kontator d=20 (komplet)	cope	1		
5	An	V. Bolier 80l + uje i ngrohte	cope	1		
6	2.a-130	V. Ndricues plafonier me llampa floreshente 2x18w	cope	3		
7	2.a-133	V. Ndricues plafonier me llampa floreshente 1x18w	cope	1		
12	An. 100	V. Logo ne hyrje	cope	1		
13	An.	V. Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	5		
14	An. 102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma 1				
		Shuma D				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		1. Pajisje me TVSH				
1	An326	F. Rezervuar uji V=500 litra (komplet)	cope	2		
2	An	F. Elektropompe per furnizim me uje	cope	1		
3	An	F. Bombul me shkume	cope	1		
4	An	F. Mater uji kontator d=20 (komplet)	cope	1		
5	An	F. Bolier 80l + uje i ngrohte	cope	1		
6	2.a-130	F. Ndricues plafonier me llampa floreshente 2x18w	cope	3		
7	2.a-133	F. Ndricues plafonier me llampa floreshente 1x18w	cope	1		
12	An. 100	F. Logo ne hyrje	cope	1		
13	An.	F. Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	5		
14	An. 102	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma 1				
	f	Shuma E				
		TOTALI (e+f) me tvsh				

OBJEKTI : AMBULANCE DERSNIK (KIOSKE)

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	8.2		
3	AN 23	Prishje catie mbuluar me llamarine	m2	44.0		
4	AN 43	Prishje mure ne panelet prej llamarine	m2	9.0		
5	AN 44	Heqie veshje me dru nga jashte	m2	21.6		

6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	22.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.108/3	Ndertim muri me knauf t=10cm me 2 shtresa, kunder lageshtires ne banjo	m2	11.0		
2	AN 39	Veshje me 1 shtrese k/xhes muret ekzistuese nga brenda	m2	31.0		
3	AN 39/1	Veshje me 1 shtrese k/xhes kunder lageshtires muret ekzistuese ne banjo	m2	16.1		
4	AN 45	Veshje me lesh guri muret e brendeshme t=5cm	m2	11.0		
		SHUMA II				
		III. PUNIME HEKUR BETONI				
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per catine	ton	1.2		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	14.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	22.8		
4	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	44.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	15.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 ne sistemin e jashtem	m3	15.0		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	22.8		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20.5		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	40.0		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	30.0		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	40.0		
8	2.273	F.V. davanciale + pragje mermeri t=3cm	m2	2.2		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	3.0		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.326	Shtrim + veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m	m2	15.0		
2	2.326	Veshje me pllake imitacion druri ne koridor	m2	5.0		
3	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	71.0		
4	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	23.0		
5	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	23.0		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	20.0		
7	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	17.0		
8	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	15.0		
9	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva .	m2	54.6		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F. V. dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	1.96		
2	2.394/a	F.V. Grila d/alumini me role per dritare.	m2	2.5		
3	2.383/2	F. V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	5.0		
4	2.386/1	F.V. Dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.15		
		SHUMA VII				
		VIII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	150.0		
		SHUMA VIII				
		IX. PUNIME TE NDRYSHME				
1	AN 35	Grope septike me V = 3 m3	cope	1.0		
		SHUMA IX				
		SHUMA A (I-IX)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	5		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	4		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	5		
8	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	5		
9	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2" = 20 mm	copë	6		
10	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	7		
11	An - H05	F.V. Minisaracineska me filtër DN 1/2"	copë	7		
12	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1/2"	copë	1		
13	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1/2 "	copë	1		
14	An - H08	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1/2"	copë	1		
18	2.501	WC allafrenga importi	copë	1		
19	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	3		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		

2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	15		
3	3.182/c	F.V Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	8		
4	An - H10	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	8		
6	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	4		
7	An - H13	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	1		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H14	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	4		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 1.5 mm2	ml	40		
2	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 2.5 mm2	ml	110		
3	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 4 mm²	ml	25		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	35		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	5		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	AN -E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	5		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	14		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	7		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	6		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	1		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F.V Shtize rrufepitesi l=0.6-1m		4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	2		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	50		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	50		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	1		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	3		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	5		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	3		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
4	An - H15	V Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani	copë	1		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	1		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	3		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		

6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	2		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				

	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	3		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,,IP66	copë	5		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	3		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H15	F. Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani	copë	1		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	1		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	3		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	2		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI- TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	3		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E (I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsores "Mollas"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
		<i>1. Punime Prishjeje</i>				
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	218.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	33.2		
3	An 7	Prishje pllaka dyschemeje	m2	79.3		
4	An 8	Hegje davancale	m2	2.1		
5	An 9	Prishje catije	m2	155.0		
6	An21	Prishje tavan i varur	m2	77.0		
7	An10/1	Hegje ulluke llamarine catije	ml	23.5		
8	An 11	Hegje ulluke vertikale	ml	7.0		
9	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
10	An 13	Hegje lavamane	cope	2.0		
11	An 14	Hegje dyer	m2	15.2		
12	An 15	Hegje dritare	m2	13.7		
13	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	13.7		
14	An 17	Hegje e instalimeve ekzistues elektrike	komplet	1.0		
15	An 18	Hegje e instalimeve ekzistues hidrulike	komplet	1.0		
16	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	30.0		
		Shuma 1				
		<i>2. Punime catije</i>				
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	155.0		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	77.0		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	23.5		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	7		

5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	79.3		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	86.7		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	71		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	14		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	35		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4.5		
7	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	7.6		
		Shuma 3				
4. Punime suvatimi dhe lysterje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	218.0		
2	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	121.0		
3	An 32	Veshje muri me polistiren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	11.6		
4	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	11.6		
5	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	78.0		
6	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	2.1		
7	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	77.0		
8	2.404	Lysterje e brendshme me hidromat	m2	260.0		
9	2.404/1	Lysterje e jashme fasada	m2	121.0		
		Shuma 4				
5. Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	13.7		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	15.30		
3	2.413	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion mesatar	ton	0.120		
4	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.0		
		Shuma 5				
6. Punime sistemimi						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.3		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	41.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	36.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5.1		
5	2.261	Shtrese rere	m3	2.0		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	51.0		
7	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	68.7		
		Shuma 6				
7. Punime te ndryshme						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	6.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)				
B PUNIME HIDROSANITARE						
1. Furnizimi me uje						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	25.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	20.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	14.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	8.0		
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	8.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
9	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
10	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Punime kanalizimi i ujerave te zeza						
1	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	5.0		
2	An	F.V Tub PP Ø 75 mm	ml	2.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	1.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	1.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	2.0		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine inoks	cope	1.0		
3	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kasete shkarkimi poscelan	copë	2.0		
6	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1+2+3)				
C PUNIME ELEKTRIKE						

1. Kuadrot elektrike							
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0			
2	2.a-120	F.V. Llambe sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0			
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0			
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0			
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5.0			
		Shuma 1					
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit							
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	130.0			
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	285.0			
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	75.0			
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	110.0			
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	40.0			
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0			
7	An-E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25.0			
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	9.0			
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	24.0			
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	15.0			
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	9.0			
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	7.0			
		Shuma 2					
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi							
1	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	9.0			
2	An-E 20	F.V Shtizë rrufepritesi	copë	2.0			
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	21.0			
4	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	60.0			
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0			
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	3.0			
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	3.0			
		Shuma 3					
4. Rrjeti kompjuterik, telefonik, kamera							
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	6.0			
2	An	FV Cable Cat 6	ml	90.0			
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	90.0			
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0			
		Shuma 4					
		Shuma C (1+2+3+4)					
D		MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIKE DHE KAMERA					
1. Pajisje hidraulike							
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0			
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	1.0			
3	An15/2	Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0			
		Shuma 1					
2. Pajisje elektrike							
1	An-E 23	MontimNdricules LED 26W IP65	copë	8.0			
2	An-E 25	MontimNdricules emergjence 1x18W IP66	copë	10.0			
3	An-E 24	MontimNdricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0			
		Shuma 2					
3. Pajisje mekanike							
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2.0			
		Shuma 3					
4. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera							
1	An	MontimSwitch L2, 16 porta POE	copë	1.0			
2	An	MontimKamera indoor	copë	1.0			
3	An	MontimKamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0			
4	An	MontimNVR	copë	1.0			
5	An	MontimCentral Telefonik	copë	1.0			
6	An	MontimTelefona IP	copë	2.0			
7	An	MontimUPS 1000 VA	copë	1.0			
8	An	MontimRack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0			
		Shuma 4					
		Shuma D (1-4)					
a		Shuma A - D					
b		fond rezerve 5%*a		5%			
c		Shuma a+b					
d		TVSH *c		20%			
e		Shuma c+d					
E		FURNIZIM PAJISJE					

1. Pajisje hidraulike						
2		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
3		Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
4		Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje elektrike						
1		FurnizimNdricues LED 26W IP65	copë	8.0		
2		FurnizimNdricues emergjence 1x18W IP66	copë	10.0		
3		FurnizimNdricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera						
1		F. Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		F. Kamera indoor	copë	1.0		
3		F. Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		F. NVR	copë	1.0		
5		F.Central Telefonik	copë	1.0		
6		F. Telefona IP	copë	2.0		
7		F. UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		F. Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma F (1-5)				
		Shuma (e+f)				

OBJEKTI : AMBULANCE LUMALAS (KIOSKE)

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	12.8		
3	AN 23	Prishje catie mbuluar me llamarine	m2	74.6		
4	AN 43	Prishje mure ne panelet prej llamarine	m2	28.0		
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me aut deri 5.0 km	m3	35.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	15.4		
2	2.108/3	Ndetim muri me knauf t=10cm me 2 shtresa, kunder lageshtires ne banjo	m2	12.0		
3	AN 39	Veshje me 1 shtrese k/xhes muret ekzistuese nga brenda	m2	122.1		
4	AN 39/1	Veshje me 1 shtrese k/xhes kunder lageshtires muret ekzistuese ne banjo	m2	14.6		
5	AN 45	Veshje me lesh guri muret e brendeshme t=5cm	m2	77.0		
		SHUMA II				
		III. PUNIME HEKUR BETONI				
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per catine	ton	1.8		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	21.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	56.0		
4	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	75.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	4.1		
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	56.0		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	50.0		
4	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	60.0		
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	28.0		
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	35.2		
7	2.273	F.V. davanciale + pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	5.0		
8	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	1.5		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				

1	2.326	Shtrim + veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m	m2	38.0		
2	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	155.0		
3	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	50.0		
4	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	50.0		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva .	m2	88.0		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME DYER DHE DITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.7		
2	2.394/a	Grila d/alumini me role per dritare.	m2	8.1		
3	An .	Riparim + lyerje +montim dyert e brendeshme	m2	8.4		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	1.9		
		SHUMA VII				
		VIII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	293.0		
		SHUMA VIII				
		IX. PUNIME TE NDRYSHME				
1	2.425	Grope septike me V = 6 m3	cope	1.0		
		SHUMA IX				
		SHUMA A (I-IX)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PêSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	13		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	11		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	9		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	8		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	2		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	26		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	3		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	3		
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	3		
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	3		
12	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	3		
13	An - H05	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	10		
14	An - H06	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	10		
15	An - H07	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
16	An - H08	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
17	An - H09	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "	copë	1		
18	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
19	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	4		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	22		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	17		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	10		
4	An - H11	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	11		
6	An - H13	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	18		
7	An - H14	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H15	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim jashte murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 1.5 mm2	ml	60		
2	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 2.5 mm2	ml	200		
3	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 4 mm²	ml	75		
4	AN -E07	F.V tub rigid Ø 25 mm	ml	90		
5	AN -E08	F.V tub rigid Ø 32 mm	ml	27		
6	AN -E16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	33		
7	2.485/3	F.V. Celes 1polar j.m, 10A, 220V	copë	8		
8	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " jashte murit 25A	copë	26		
9	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, komplet	copë	14		
10	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, komplet	copë	10		
11	AN: E-09	F.V Kuti derivacioni-rigid aksesor +.L	copë	45		

			SHUMA II				
III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI							
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7			
2	An-E 20	F.V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	cope	2			
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15			
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40			
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4			
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7			
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4			
		SHUMA III					
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera					
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	3			
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	70			
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	70			
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2			
		SHUMA IV					
		SHUMA C (I-IV)					
		D-MONTIM PAJISJE					
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE					
1	AN -E 23	Ndricules LED 26W IP65	copë	5			
2	2.a-131	Ndricules tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	8			
3	AN -E 24	Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	7			
		SHUMA I					
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE					
1	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	copë	1			
2	An - 14	V rezervuari zingato 500 litra	copë	1			
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3			
		SHUMA II					
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE					
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	1			
		SHUMA III	leke				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ					
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1			
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	4			
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1			
		SHUMA IV	leke				
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE					
1	An.-A09	Montin Switch L2, 8 porta POE	copë	1			
2	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1			
3	An.-A05	Montin NVR	copë	1			
4	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1			
5	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	3			
6	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1			
7	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1			
		SHUMA V					
		SHUMAD (I-V)					

	a	Shuma A-D					
	b	Fondi rezerve 5% * a					
	c	Shuma a+b					
	d	TVSH 20% * c					
	e	Shuma c+d					
		E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH					
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE					
1	AN -E 23	Ndricules LED 26W IP65	copë	5			
2	2.a-131	Ndricules tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	8			
3	AN -E 24	Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	7			
		SHUMA I					
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE					
1	An - 17	F pompe me pulmon 24 litra	copë	1			
2	An - 14	F rezervuari zingato 500 litra	copë	1			
4	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3			
		SHUMA II					
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE					
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	1			
		SHUMA III	leke				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ					
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1			
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	4			

3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
3	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
4	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
5	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	3		
6	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
7	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI- TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglasi	cope	4		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E (I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsore "qender Kolonje" "						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
		<i>1. Punime Prishjeje</i>				
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	209.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	1.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	61.0		
4	An 8	Heqje davancale	m2	2.9		
5	An 9	Prishje catije	m2	220.0		
6	An21	Prishje tavan i varur	m2	53.0		
7	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
8	An 13	Heqje lavamane	cope	1.0		
9	An 14	Heqje dyer	m2	13.5		
10	An 15	Heqje dritare	m2	6.1		
11	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	13.0		
12	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
13	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
14	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	16.0		
		Shuma 1				
		<i>2. Punime catije</i>				
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	220.0		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	53.0		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	44.0		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	12		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 2				
		<i>3. Punime Shtresash</i>				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	56		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	61		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	50		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	16.4		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	34.5		
		Shuma 3				
		<i>4.Punime suvatimi dhe lyerje</i>				
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	209.0		
2	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	68.0		
3	An 1	Veshje fasade me kapote	m2	68.0		
4	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	2.9		
5	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	53.0		
6	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	174.5		
7	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	68.0		
		Shuma 4				
		<i>5.Punime dyer dritare</i>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.1		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	13.50		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.15		
		Shuma 5				
		<i>6.Punime sistemimi</i>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.6		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	23.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	21.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.6		
		Shuma 6				
		<i>7.Punime te ndryshme</i>				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	4.0		
2	An	F.V. tabele informuese	cope	1.0		

3	An	F.V. tabelle ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		<i>1. Furnizimi me uje</i>				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	50.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	30.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	4.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	10.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	10.0		
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	10.0		
7	An	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
		<i>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</i>				
1	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	6.0		
2	An	F.V Tub PP Ø 75 mm	ml	3.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	3.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	3.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		<i>3. Aparate hidrosanitare</i>				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	2.0		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine inoks	cope	2.0		
3	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		<i>1. Kuadrot elektrike</i>				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llambe sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5.0		
		Shuma 1				
		<i>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</i>				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	90.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	275.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	95.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	150.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	25.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An-E 17	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	10.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	28.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	18.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	10.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	7.0		
		Shuma 2				
		<i>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</i>				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	21.0		
2	An-E20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	35.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	70.0		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	7.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	7.0		
		Shuma 3				
		<i>4. Punime rrjeti kompiuterik, telefonik, kamera</i>				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	120.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma C(1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		<i>1. Pajisje elektrike</i>				

1	An-E 23	MontimNdricules LED 26W IP65	copë	12.0		
2	An-E 25	MontimNdricules emergjence 1x18W IP66	copë	9.0		
3	An-E 24	MontimNdricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	5.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	MontimSwitch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	MontimKamera indoor	copë	1.0		
3	An	MontimKamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	MontimNVR	copë	1.0		
5	An	MontimCentral Telefonik	copë	1.0		
6	An	MontimTelefona IP	copë	3.0		
7	An	MontimUPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	MontimRack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	Fond rezerve 5%*a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	Shuma c+d				
E FURNIZIM PAJISJE ME TVSH						
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricules LED 26W IP65	copë	12.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	9.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	5.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	3.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		TOTALI (e+f)				

OBJEKTI : AMBULANCE F/LIBONIK (KIOSKE)

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				

		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Hegje dyer dritare ekzistuese	m2	5.3		
3	AN 23	Prishje catie mbuluar me llamarine	m2	95.0		
4	AN 44	Hegje veshje me dru nga jashte	m2	10.0		
5	AN 43	Prishje mure ne panelet prej llamarine	m2	10.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	60.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	5.0		
2	2.108/3	Ndertim muri me knauf t=10cm me 2 shtresa, kunder lageshtires ne banjo	m2	6.0		
3	AN 39	Veshje me 1 shtrese k/xhes muret ekzistuese nga brenda	m2	190.0		
4	AN 39/1	Veshje me 1 shtrese k/xhes kunder lageshtires muret ekzistuese ne banjo	m2	29.0		
5	AN 45	Veshje me lesh guri muret e brendeshmeme 2 shtresa k/xhes t=5cm	m2	11.0		
		SHUMA II				
		III. PUNIME HEKUR BETONI				
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per catine	ton	2.2		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	69.0		
4	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	95.1		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	5.3		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 ne sistemimin e jashtem	m3	10.0		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	69.0		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	63.8		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	83.2		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	35.0		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	35.0		
8	2.273	F.V. davanciale +pagje dyersh mermeri t=3cm	m2	5.2		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	4.5		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.326	Shtrim + veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m	m2	30.0		
2	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	210.0		
3	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	64.0		
4	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	64.0		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva .	m2	91.0		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.6		
2	2.394/a	Grla d/alumini me role per dritare.	m2	6.8		
3	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	1.9		
		SHUMA VII				
		VIII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	365.0		
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike dyert	m2	22.0		
		SHUMA VIII				
		SHUMA A (I-VIII)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	13		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	11		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	9		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	5		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	2		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	13		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	3		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	3		
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	3		
11	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	3		
12	An - H05	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	10		
13	An - H06	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	10		
14	An - H07	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
15	An - H08	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
16	An - H09	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "	copë	1		
17	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
18	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	4		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				

1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	22		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	17		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	10		
4	An - H11	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	7		
6	An - H13	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	12		
7	An - H14	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H15	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim jashte murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; lcc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; lcc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; lcc=6KA, Un=230V	copë	5		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	60		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	200		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	81		
4	AN -E07	F.V tub rigid Ø 25 mm	ml	90		
5	AN -E08	F.V tub rigid Ø 32 mm	ml	20		
6	AN -E17	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	25		
7	2.485/3	F.V. Celes 1polar j.m, 10A, 220V	copë	9		
8	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " jashte murit 25A	copë	38		
9	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, komplet	copë	17		
10	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, komplet	copë	15		
11	AN: E-09	F.V Kuti derivacioni-rigid aksesor +.L	copë	50		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	cope	2		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	55		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV. Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	5		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	180		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	180		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	4		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	13		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	10		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesorët+termostat ambientit.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		

3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	5		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				

	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	4		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	13		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	10		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambientit.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	5		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	5		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI- TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglasit	cope	5		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E(I-VI)				
		TOTALI (e+f)				

PREVENTIV PROGER						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
<i>1. Punime prishjeje dhe germimi</i>						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	370		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	165		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	160		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
5	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	16		
6	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	13		
7	An.6	Prishje cati me drase dhe heqje tjegulla vendi	m2	190		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	4		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	65		
		Shuma 1				
<i>2. Punime ndertimore dhe shtresash</i>						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.4		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	160		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	10		

6	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	10		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	30		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	150		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	120		
10	2.268/a	Shkalle mermeri montazhi	m2	11		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	370		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	165		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	168		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	85		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	535		
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga toka	m2	108		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	65		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	168		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	15		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	4		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100mm	ml	20		
3	2.203	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	20		
4	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	190		
5	2.295	Tavan ,rrjet teli+suva	m2	160		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve (EKUIVALENTE)	m2	3.2		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	8		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	15.8		
4	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a (Per PAK)	m2	2		
5	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.3		
6	2.386/1	FV Dyer metalike te blinduara	m2	2.4		
		Shuma 5				
6. Punime sistemime te jashtme						
1	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I ashpër t= 10 cm pandus)	m3	2.5		
2	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10		
		Shuma 6				
		ShumaA (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	40		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	40		
4	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	6		
6	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	12		
		Shuma 7.1				
7.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar					
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	5		
2	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3	Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullorur d200 mm + rakorderi	ml	6		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	18		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	12		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	5		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	5		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	4		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	4		
12	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		
13	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	9		
14	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	8		
15	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1		
16	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
17	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
18	2.501	F.V WC allafrenga importi e aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuar.	cope	1		

19	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavamani	cope	1		
20	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 +7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
9.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	450		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	750		
5	480/5	F.V tub Plastmasi Ø31-36mm	ml	20		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	10		
9	2.485	F.V Celesa 10 A, 250 V	cope	11		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe boj	cope	9		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	10		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	26		
		Shuma 9.1				
9.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.17/a	Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	1		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	ml	10		
		Shuma 9.2				
9.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	80		
2	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	4		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	4		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	60		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	60		
		Shuma 9.3				
		SHUMA C (9.1+9.2+9.3)				
D Punime montimi(elektrike)						
1	2490+AN	Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	2490+AN	Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	2		
3	An.91	Ndricues mural llampa Led 2X10w IP67	cope	1		
4	An.90	Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	3		
5	An.93	Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	5		
6	An.93/1	Panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
7		V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
8	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	3		
9	An.100	V. Vendosje jashte e tabelme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1		
10	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2		
11	An.62	V.Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		
12	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma D				
	a	Shuma Totale pa T.V.SH. (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH. 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
E..PAISJE (me T.V.SH.)						
10.1 Paisje Elektrike						
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3		F.Ndricues mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4		F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5		F.Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6		F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
7		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
8		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	3		
9		F. Vendosje jashte e tabelme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1		
		Shuma 10.1				
10.2 Paisje Hidraulike						

1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqja e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma 11.2				
10.3		10.3 Paisje MNZ				
1		F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
		Shuma 10.3				
10.4		10.4 Paisje HVAC				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqja elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2		
		Shuma 10.4				
	f	Shuma E (10.1 + 10.2+10.3+10.4)				
		Shuma totale(e+f)				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsore "Bucimas"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	330.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	38.9		
3	An 7	Prishje pllaka dyschemeje	m2	117.0		
4	An 8	Hegje davancale	m2	4.3		
5	An 9	Prishje catije	m2	236.4		
6	An21	Prishje tavan i varur	m2	114.0		
7	An10/1	Hegje ulluke llamarine catije	ml	29.5		
8	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	2.0		
9	An 13	Hegje lavamane	cope	5.0		
10	An 14	Hegje dyer	m2	21.9		
11	An 15	Hegje dritare	m2	17.6		
12	An 15/1	Hegje vetrare	m2	8.6		
13	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	17.6		
14	An 17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
15	An 18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
16	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	26.0		
		Shuma 1				
2. Punime catije						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	236.4		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	114.0		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	29.5		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	14		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	117		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	133		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	105		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	19.4		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	39		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3.600		
7	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	6.1		
		Shuma 3				
4. Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	330.0		
2	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	173.0		
3	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	29.0		
4	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	29.0		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	3.3		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	120.0		
7	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	114.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	444.0		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	202.0		
		Shuma 4				
5. Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	17.6		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	21.90		
3	2.413	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion mesatar	ton	0.15		
		Shuma 5				
6. Punime sistemimi						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.5		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	41.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	39.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.4		
5	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	64.0		

6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	64.0		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	7.0		
2	An	F.V. tebele informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. tebele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	50.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	29.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	4.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	10.0		
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	10.0		
6	An - 9	F.V Minisarcineska me filter 1/2 "	cope	10.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	2.0		
8	Anal	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	Anal	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	6.0		
2	Anal	F.V Tub PP Ø 75 mm	ml	3.0		
3	Anal	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	3.0		
4	Anal	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	3.0		
5	Anal	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	3.0		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine inoks	cope	3.0		
3	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llambe sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A 2P kl. C ;Icc=10KA, Un=220V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	2.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm²	ml	250.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm²	ml	470.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	135.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	215.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	80.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	14.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	49.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	27.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	18.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	10.0		
		Shuma 2				
		3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	9.0		
2	An	F.V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	30.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	35.0		
5	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	3.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	3.0		
7	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	3.0		
		Shuma 3				
		4. Rrjeti kompjuterik, telefonik, kamera				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	10.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	150.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	150.0		

4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		<i>1. Pajisje hidraulike</i>				
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An -15/1	Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
3	An15/2	Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
		Shuma 1				
		<i>2. Pajisje elektrike</i>				
1	An	MontimNdricules LED 26W IP65	copë	11.0		
2	2.a-131	MontimNdricules emergjence 1x18W IP66	copë	15.0		
3	An	MontimNdricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	14.0		
		Shuma 2				
		<i>3. Pajisje mekanike</i>				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	4.0		
		Shuma 3				
		<i>4. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</i>				
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Telefona IP	copë	4.0		
6	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
7	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	<i>a</i>	Shuma A - D				
	<i>b</i>	fond rezerve 5% *a		5%		
	<i>c</i>	Shuma a+b				
	<i>d</i>	TVSH *c		20%		
	<i>e</i>	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE me tvsh				
		<i>1. Pajisje hidraulike</i>				
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
3		Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
		Shuma 1				
		<i>2. Pajisje elektrike</i>				
1		FurnizimNdricules LED 26W IP65	copë	11.0		
2		FurnizimNdricules emergjence 1x18W IP66	copë	15.0		
3		FurnizimNdricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	14.0		
		Shuma 2				
		<i>3. Pajisje mekanike</i>				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	4.0		
		Shuma 3				
		<i>4. Pajisje MNZ</i>				
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	3.0		
		Shuma 4				
		<i>5. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera</i>				
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Telefona IP	copë	4.0		
6		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
7		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 5				
	<i>f</i>	Shuma E(1-5)				
		Shuma (e+f) me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni I ambulances "Pojan" Korce						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
<i>1. Punime Prishjeje</i>						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	377.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	18.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	120.0		
5	An 9	Prishje catije	m2	212.0		
6	An21	Prishje tavan i varur	m2	117.0		
7	An10/1	Hegje ulluke llamarine catije	ml	49.5		
8	An 11	Hegje ulluke vertikale	ml	2.0		
9	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
10	An 13	Hegje lavamane	cope	4.0		
11	An 14	Hegje dyer	m2	20.3		
12	An 15	Hegje dritare	m2	11.0		
13	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	11.0		
14	An 17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
15	An 18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
18	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	40.0		
		Shuma 1				
<i>2. Punime catije</i>						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	212.0		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	117.0		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	49.5		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	12		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 2				
<i>3. Punime Shtresash</i>						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	120		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	133		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	112		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	12.8		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	35		
		Shuma 3				
<i>4.Punime suvatimi dhe lyerje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	377.0		
2	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	117.0		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	14.6		
4	An 1	Veshje fasade me kapote	m2	131.6		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	2.1		
6	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	117.0		
7	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	459.0		
8	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	131.6		
		Shuma 4				
<i>5.Punime dyer dritare</i>						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	11.0		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	20.30		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.10		
		Shuma 5				
<i>6.Punime sistemimi</i>						
1	An 3	Germim dheu me makineri	m3	12.0		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	7.8		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.9		
4	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	6.0		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	34.5		
		Shuma 6				
<i>7.Punime te ndryshme</i>						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	9.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
<i>1. Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	12.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	12.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	20.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	4.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	10.0		
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	10.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
9	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		

10	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza						
1	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	3.0		
2	An	F.V Tub PP Ø 75 mm	ml	3.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	3.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	3.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	1.0		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine inoks	cope	2.0		
3	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
1. Kuadrot elektrike						
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llambe sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3.0		
3	2.a-106	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	4.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	8.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	388.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	323.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	250.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	45.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	55.0		
7	An	F.V kabell FG70R 5*10mm2	ml	60.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	14.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	52.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	30.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	18.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	14.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15.0		
2	An	F.V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	4.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	100.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	200.0		
5	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	5.0		
7	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	5.0		
		Shuma 3				
4. Rrjeti kompjuterik, telefonik, kamera						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	10.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	150.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	150.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJESH				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1.0		
2	An15/2	Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	2.0		
3	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
4	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
5	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1.0		
6	An	Montim NVR	copë	1.0		
8	An	Montim Telefona IP	copë	4.0		
9	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
10	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
11	An	MontimNdricues LED 26W IP65	copë	12.0		
12	2.a-131	MontimNdricues emergjence 1x18W IP66	copë	19.0		
13	An	MontimNdricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	17.0		
4	An - 15	V Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
5	An - 15/1	V Bolier 10l ne banja	copë	1.0		

		Shuma D				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5% *a		5%		
	c	Shuma (a+b)				
	d	TVSH *c		20%		
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
1. Pajisje elektrike						
1		FurnizimNdricues LED 26W IP65	copë	12.0		
2		FurnizimNdricues emergjence 1x18W IP66	copë	19.0		
3		FurnizimNdricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	17.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	Cope	1.0		
2	An15/2	Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	2.0		
3.4	An - 15	F. Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
5	An - 15/1	F. Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	2.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	4.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	4.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
	f	Shuma E (1-4)				
		shuma (e+f) me tvsh Pojan Korce				