

LOTI 3 Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet KUKES, LEZHE, SHKODER

Nr.	Emertimi	Vlera
A	PUNIME NDERTIMI (SHUMA A)	
B	PUNIME HIDRAULIKE (SHUMA B)	
C	PUNIME ELEKTRIKE (SHUMA C)	
D	MONTIM PAJISJESH (SHUMA D)	
a	SHUMA (A+B+C+D)	
b	fond rezerve 5% *a	
c	SHUMA (a+b)	
d	TVSH 20% *c	
e	SHUMA (c+d)	
f	PAJISJE (me tvsh) (SHUMA E)	
	TOTALI (e+f) me tvsh	

RIKONSTRUKSIONI I AMBULANCES NE FSHATIN GOLAJ

Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Çmontim çati vendi me tjegulla mersejeze si dhe prishje strehes se catise	m2	106.00		
2	analize	Prishje mur guri themel e xokol	m3	1.50		
3	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	234.80		
4	analize	Prishje tavani plastik ose me derase	m2	80.00		
5	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	22.20		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.50		
7	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	11.60		
8	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	6.30		
9	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	17.00		
10	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	6.00		
11	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	73.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krahe kategoria e III per themele H deri 1.5 m	m3	1.20		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.50		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	2.00		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.50		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	80.00		
6	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	4.40		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	76.80		
8	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	310.00		
9	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	2.36		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1.20		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	219.00		
2	2.297/b	Tavan me pllaka gipsi 60x60cm	m2	80.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	121.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	15.80		
5	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cimento pergatitur me dy komponente A+ B per ambjent te jashtem per xokol	m2	15.80		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	121.00		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	22.20		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	9.10		

9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	229.00		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemeja	m2	70.00		
11	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	70.00		
12	An.9	F.V shirit mbrojtës prej dërrase të punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m në koridore dhe në lartësi të karrikeve	ml	70.00		
13	2.410/a	Parapet shkallë e ballkone me tuba inoxi ngjyrë e verdhë ose metalizato, h=80~90cm (Rampa për PAK)	ml	3.10		
14	analize	F.V tubi inoxi 1 1/2 " në holl dhe koridore për personat me aftësi të kufizuara	ml	6.00		
15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashtme e fasades)	m2	136.80		
		Shuma 3				

4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	11.00		
4	2.218	Ndertim çati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	106.00		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	2.50		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	1.90		
3	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m2	4.40		
4	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	11.60		
5	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	2.20		
6	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.20		
7	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitesse ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.20		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.21		
		Shuma 5				
6. Rampa per antikapat						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	1.45		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.90		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.84		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	2.52		
5	2.200	Shtrese lluster cemento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	8.50		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	13.00		
7	analize	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinohen vend parkimin vetem i per personat me aftesi te kufizuar.	cope	1.00		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1.45		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. Punime hidraulike						
7.1	Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje					
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	16.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	28.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	5.00		
4	2.535/a	Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)	ml	8.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	2.494	F.V. saracineska bronzi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet , 1/2 "	cope	7.00		
8	analizet	FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	1.00		
9	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3.00		
10	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
		Shuma 7.1				
7.2	Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	12.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	12.00		
3	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	1.00		
6	analize	FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	1.00		
		Shuma 7.2				
		Shuma B (7.1+7.2)				

C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	420.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	360.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	45.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	138.00		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	138.00		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	10.00		
7	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	12.00		
8	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	5.00		
9	An.83	F.V Kutit per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	20.00		
10	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	3.00		
11	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar" ose me specifikime ekuivalente	cope	4.00		
12	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A	cope	1.00		
13	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	1.00		
14	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	9.00		
23	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.00		
24	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	15.00		
Shuma 8.1						
8.2 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	32.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	4.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	2.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	2.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	cope	24.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	60.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	1.00		
Shuma 8.2						

		Shuma C(8.1+8.2)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	analize	Montim Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	2.00		
2	An-12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
3	analize	Montim pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
1	analize	Montim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
2	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
4	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	3.00		
6	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
7	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente, 2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
8	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	5.00		
9	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.00		
10		Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	copë	2.00		
		SHUMA D				
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	SHUMA TOTALE(a+b)				
	d	T.V.SH 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH)				
		10.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	3.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	5.00		
12	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.00		
		Shuma 10.1				
		10.2 Paisje te MNZ				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
		Shuma 10.2				
		10.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 12 litra per uje te ngrohje	cope	2.00		
2	Oferte	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim Pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		

		Shuma 10.3				
		10.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Oferte	Furnizim tabelle e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	5.00		
2	Oferte	Furnizim tabelle me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 10.4				
	f	Shuma E (10.1+10.2+10.3+10.4) me tvsh				
		Shuma totale (e+f)				

Rikonstruksion Ambulance Fshati Grile						
Nr.	Nr analizet	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	655		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	140		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	140		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
5	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	11		
6	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	20		
7	An 6	Prishje cati me drase dhe heqje tjegulla vendi	m2	170		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	10		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	200		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.5		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.8		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	140		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	14		
6	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	14		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	36		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	126		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	160		
10	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	480		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	140		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	168		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	25		
5	An 8	Lyerje me boj akrilik 90 cm nga toka	m2	152		
6	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	475		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	160		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	168		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	18		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	30		
4	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	170		
5	2.295	Tavan,rrjete teli +suva	m2	140		
6	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.50		
7	2.256/b	Mbulim catie me panel sandwich (Streha)	m2	3.00		
		Shuma 4				

5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve(Ekujvalent)	m2	2.50		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	12.00		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	10.50		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.00		
5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m2	2.00		
6	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.60		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
1	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus)	m3	10		
2	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7.1 Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	40		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	40		
4	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
6	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	6		
7	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	12		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullosur d200 mm + rakorderi	ml	6		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	18		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	12		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	5		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	5		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	4		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	4		
12	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		
14	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	9		
15	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	8		
16	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1		
17	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
18	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
19	2.501	F.V WC allafrenga importi e aksesueshme nga personat me aftësi	cope	1		
20	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavama	cope	1		
21	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1+7.2+7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	450		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	750		
5	480/5	F.V tub Plastmasi Ø31-36mm	ml	20		

6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	10		
9	2.485	F.V Celesa 10 A, 250 V	cope	11		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	9		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	10		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	26		
13	An.77/1	F.V Panel elektrik jashte murit metalik 36 module siaps skemes		1		
		Shuma 8.1				
		8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet				
1	3.17/a	Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	ml	10		
		Shuma 8.2				
		8.3 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	80		
2	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kutu derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	4		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	4		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	60		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	60		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1 +8.2 + 8.3)				
		D. (9)MONTIM PAJISJESH				
1	An-11	V. Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
2	An.62	V. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		
3	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	2490+AN	Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
5	2490+AN	Ndricules i varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	2		
6	An.91	Ndricules mural llampa Led 2X10w IP67	cope	1		
7	An.90	Ndricules mural llampa Led 1X40w IP40	cope	3		
8	An.93	Ndricules i Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	5		
9	An.93/1	Panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
10	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
11	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	3		
12	An.100	V. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1		
13		Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
14		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2		
		SHUMA D (9)				
	a	SHUMA TOTALE(A+B+C+D)				

	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	SHUMA TOTALE(a+b)				
	d	T.V.SH. 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
E.PAISJE (me T.V.SH.)						
10.1	10.1 Paisje Elektrike					
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3		F.Ndricues mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4		F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5		F.Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6		F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
7		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
8		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	3		
		Shuma 10.1				
10.2	10.2 Paisje Hidraulike					
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	1		
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 10.2				
10.3	10.3 Paisje MNZ					
1		F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
		Shuma 10.3				
10.4	10.4 Kartela sinjalizimi					
1	Oferte	Furnizim Kartele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	22.00		
2	Oferte	Furnizim tabelle me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 10.4				
f	Shuma E (10.1 + 10.2+10.3+10.4)					
		Shuma totale (e+f)				

Rikonstruksion QSH Fshati Qafe Mali						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	450		
3	An.2	Prishje suva solete	m2	95		
4	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	130		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	12		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	22		
8	An.6	Prishje cati me drase dhe heqje tjegulla vendi	m2	100		
9	An.6/1	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfshire shtresat	m2	37		
10	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	6.0		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	130.0		
		Shuma 1				

2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.50		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.30		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	5		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	5		
6	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	5		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	30		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	90		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	100		
10	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3		
Shuma 2						
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	330		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	95		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	120		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	20		
5	An 8	Lyerje me boj akrilik 90 cm nga toka	m2	90		
6	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	335		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	100		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	120		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	10		
Shuma 3						
4. Punime Tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	110		
2	2.200	Shtrese lluster cemento1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)	m2	110		
3	2.310	Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	24		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm ne solete	m2	110		
5	2.283	Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)	m3	11		
6	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	4		
7	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	20		
8	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	20		
9	2.407	Pllaka betonarme granili mbi parapetin e tarraces	m2	16		
10	2.64/2	Mur me tulla te plota me lartesi deri ne 3m me llaç te perzier M=25(Parapet)	m3	24		
Shuma 4						
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve(ose Ekuivalent)	m2	3.4		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	13.8		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	4.2		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2		
5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m2	2		
6	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.3		
Shuma 5						
6. Punime per PAK						
1	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus)	m3	3		
2	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10		
Shuma 6						
Shuma A (1-6)						
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						

1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	40		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	40		
4	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
6	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	6		
7	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	12		
		Shuma 7.1				
	7.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik (rezervuret + pompat) sanitar				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	5		
2	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
		Shuma 7.2				
	7.3	Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)				
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullsur d200 mm + rakorderi	ml	6		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	18		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	12		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	5		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	5		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	4		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	4		
12	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		
13	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikale Ø 110 dhe Ø 50 mm	cope	2		
14	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	9		
15	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakoneshme	m³	8		
16	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1		
17	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
18	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
19	2.501	F.V WC allafrenga importi e aksesueshme nga personat me aftësi	cope	1		
20	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavama	cope	1		
21	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 + 7.2 + 7.3)				
		C. Punime elektrike telefoni internet				
		8.1 Punime elektrike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	450		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	750		
5	480/5	F.V tub Plastmasi Ø31-36mm	ml	20		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	10		
9	2.485	F.V Celesa 10 A, 250 V	cope	11		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	9		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	10		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	26		
13	An.77/1	F.V Panel elektrik jashte murit metalik 36 module siaps skemes		1		
		Shuma 8.1				
		8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet				
1	3.17/a	Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuare Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	ml	10		
		Shuma 8.2				

		8.3 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	80		
2	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	4		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	4		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	60		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	60		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1 +8.2 + 8.3)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	An.62	V. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		
2	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3	2490+AN	Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
4	2490+AN	Ndricules I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	2		
5	An.91	Ndricules mural llampa Led 2X10w IP67	cope	1		
6	An.90	Ndricules mural llampa Led 1X40w IP40	cope	3		
7	An.93	Ndricules I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	5		
8	An.93/1	Panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
9	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
10	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	3		
11	An.100	V. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSH ose Ambulancë	cope	1		
12	An. M1	Njesi e jasthme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2.00		
13		Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	copë	3.00		
		SHUMA D				
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	T.V.SH. 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH.)				
		10.1 Paisje Elektrike				
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		F.Ndricules I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3		F.Ndricules mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4		F.Ndricules mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5		F.Ndricules I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6		F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
7		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
8		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	3		
9		F.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSH ose Ambulancë	cope	1		
		Shuma 10.1				

10.2 Paisje Hidraulike						
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	1		
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.00		
		Shuma 10.2				
10.3Paisje MNZ						
1		F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3		
		Shuma 10.3				
10.4 Kartela sinjalizimi						
1	Oferte	Furnizim Kartele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne	cope	22.00		
2	Oferte	Furnizim tablete me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 10.4				
	f	Shuma E (10.1 + 10.2+10.3+10.4)				
		Shuma totale (e+f)				

Rikonstrukcion Ambulance Fshati Tamare						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	2,129		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	500		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	500		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3		
5	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	72		
6	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	56		
7	An 6	Prishje cati me drase dhe heqje tjegulla vendi	m2	320		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	20		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	320		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	5		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1.0		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	500		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	20		
6	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	20		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	150		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	480		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	270		
10	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	25		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1,700		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	500		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	429		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	40		
5	An 8	Lyerje me boj akrilik 90 cm nga toka	m2	250		
6	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	1,950		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	250		

8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	429		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	50		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	33		
4	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	320		
5	2.295	Tavan,rrjete teli +suva	m2	500		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve(Ekujvalent)	m2	17.00		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	44.00		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	72.00		
4	An.10/1	F.V rrjete teli per mizat	m2	72.00		
5	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.00		
6	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m2	2.00		
7	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	1.200		
		Shuma 5				
6. Punime per PAK						
1	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus)	m3	8		
2	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	20		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	65		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	5		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	10		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 X 6.7 mm, PN 16	ml	20		
5	2.535/a	F.V Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	65		
6	2.535/b	F.V Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	5		
7	2.535/c	F.V Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	10		
8	2.535/d	F.V Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	20		
9	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
10	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	8		
11	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	22		
		Shuma 7.1				
7.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik (rezervuret + pompat) sanitar					
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	25		
2	An.14/1	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)	ml	10		
3	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
4	An.23	F.V Galexhand elektrik per H/Z	cope	1		
5	2.493	F.V Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	50		
6	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
7	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2		
8	An.27	F.V Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3	Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullosur d200 mm + rakorderi	ml	25		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	13		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	25		
4	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	3		

5	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	2		
6	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
7	2.501	F.V WC allafrenga importi ë aksesueshme nga personat me aftësi	cope	1		
8	An.60	F.V Lavaman per banjo handicap+ mishelator + strukture lavamani	cope	1		
9	An.61	F.V Kasete WC per banjo handicap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 + 7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	800		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1000		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	550		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	16		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	cope	50		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	14		
10	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	13		
11	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	10		
12	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	24		
		Shuma 8.1				
8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.17/a	F.V pusete elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V kabell telefonie	ml	10		
		Shuma 8.2				
8.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	60		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	7		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	7		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	150		
7	An.83	F.V Kutit per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	7		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	150		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1 +8.2 + 8.3)				
D. MONTIM PAJISJESH						
1	An-13	V rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		
2	An.62	V. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	7		
3	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	2490+AN	V. Ndricues i varur nga tavani,me llampa led IP40,.1x25w	cope	4		
5	An.90	V. Ndricues me llampa led IP40,.1x40w	cope	14		
6	An.93/1	V. Panel ndricues me llampe led 40w,IP40	cope	6		
7	An.93	V. Ndricues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndricim emergjence,s	cope	13		
8	2a-131	V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	3		
9	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	15		
10	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT"(DALJE) te ndricuara llampe led	cope	3		
11	An.100	V. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSH ose e Ambula	cope	1		
12	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2		

13	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	4		
		SHUMA D				
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5%*a				
	c	SHUMA TOTALE(a+b)				
	d	T.V.SH. 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH.(c+d)				
E.PAISJE (me T.V.SH.)						
10.1 Paisje Elektrike						
1	Oferte	F. Ndricues i varur nga tavani, me llampa led IP40, 1x25w	cope	4		
2	Oferte	F. Ndricues me llampa led IP40, 1x40w	cope	14		
3	Oferte	F. Panel ndricues me llampe led 40w, IP40	cope	6		
4	Oferte	F. Ndricues i inkasuar ne tavan, (plafonier) ndricim emergjence, S.E. 1x10w, autonomi 6 ore	cope	13		
5	Oferte	F. Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w, IP65	cope	3		
6	Oferte	F. Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
7	Oferte	F. Sirene e jashtme	cope	1		
8	Oferte	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	15		
9	Oferte	F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara me llampe led	cope	3		
10	Oferte	F. Vendosje jashte e tabelave me emertimin e QSH ose e Ambulancave	cope	1		
		Shuma 10.1				
10.2 Paisje Hidraulike						
1	Oferte	F. Boiler 12 litra per uje te ngrohte	cope	7		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 1 1/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3	An-13	F rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		
4	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostati ambientit.	cope	2		
		Shuma 10.2				
10.3 Paisje MNZ						
1	Oferte	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	7		
		Shuma 10.3				
	f	Shuma E (10.1+10.2+10.3)				
		Shuma totale (e+f)				

RIKONSTRUKSIONI I AMBULANCES NE FSHATIN SHEMRI						
Nr.	Nr analizes	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Çmontim çati vendi me tjegulla mersejeze si dhe prishje strehes se catise	m²	120.00		
2	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	306.50		
3	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	78.00		
4	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	40.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.50		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	14.60		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	10.60		
8	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	16.00		
9	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	6.00		
10	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	103.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	78.00		

2	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	4.40		
3	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	4.40		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	76.00		
6	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	91.00		
7	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	1.70		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	287.00		
2	2.297/b	Tavan me pllaka gipsi 60x60cm	m2	78.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	118.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	19.50		
5	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cemento pergatitur me dy komponente A+ B per ambjent te jashtem per xokol	m2	19.50		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	118.00		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	40.00		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	10.00		
9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	284.00		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	81.00		
11	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	81.00		
12	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	3.60		
13	analize	F.V tubi inoxi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftësi te kufizuar	ml	14.00		
14	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	137.50		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	18.00		
4	2.218	Riparim çati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m²	120.00		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	3.10		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	2.10		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	14.60		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	6.30		
5	2.373	F.V Vettrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.20		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitesë ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.20		
7	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.05		
		Shuma 5				
7. Rampa per antikapat						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	1.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80		
3	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	0.80		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	3.50		
5	2.2	Shtrese lluster cemento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	8.40		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.40		

7	analize	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dyscheme, qe destinohen vend parkimin vetem i per personat me aftesi te kufizuar.	cope	1.00		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1.70		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B. Punime hidraulike						
8.1	Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje					
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	16.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	42.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	5.00		
4	2.535/a	Termozolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	16.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494	F.V saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet , 1/2 "	cope	11.00		
7	analize	FV kontravalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	1.00		
8	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	5.00		
9	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
		Shuma 8.1				
8.2	Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	12.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20.00		
3	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	3.00		
4	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	4.00		
5	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2.00		
6	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	2.00		
7	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	3.00		
8	An.46	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	2.00		
9	An.47	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	2.00		
10	An.48	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	1.00		
11	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	1.00		
12	2.513	F.V pilete dyschemeje Ø 30 mm	cope	1.00		
		Shuma 8.2				
		Shuma B (8.1 +8.2)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
		9.1 Punime elektrike				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	420.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	360.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	45.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	138.00		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	138.00		
6	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	20.00		
7	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	12.00		
8	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	5.00		
9	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	3.00		
10	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar" ose me specifikime ekuivalente	cope	5.00		
11	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	17.00		
12	analize	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
13	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.00		
14	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	15.00		
		Shuma 9.1				
		9.2 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80.00		
2	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	4.00		
3	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	4.00		
4	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	44.00		
5	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
6	An.83	F.V Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4.00		

7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	120.00		
8		F V Kasete telefonike KT-2	cope	1.00		
		Shuma 9.2				
		Shuma C (9.1 +9.2)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohje	cope	2.00		
2	An-13	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
3	analize	Montim pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
4	analize	Montim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
5	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
6	analize	Montim tabele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	4.00		
7	analize	Montim tabele me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
8	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
9	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	2.00		
10	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
11	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
12	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	5.00		
13	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2.00		
14	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	5.00		
		SHUMA D (10)				
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH)				
		11.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	2.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	5.00		
9	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2.00		
10	An-13	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
		Shuma 11.1				
		11.2 Paisje te MNZ				

1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	5.00		
		Shuma 11.2				
		11.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		
2	Oferte	Furnizim Pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
		Shuma 11.3				
		11.4 Kartela sinjalizimi				
1	Oferte	Furnizim tabelle e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	4.00		
2	Oferte	Furnizim tabelle me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E (11.1+11.2+11.3+11.4)				
		Shuma totale (e+f)				

PREVENTIV TREGTAN						
Nr.	Nr analizes	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Çmontim çati vendi me tjegulla mersejeze si dhe prishje strehes se catise	m2	65.30		
2	analize	Prishje mur guri themel e xokol	m3	12.00		
3	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	46.40		
4	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	203.20		
5	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	14.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.50		
7	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	5.40		
8	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	7.88		
9	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	8.00		
10	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	6.00		
11	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	65.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krahe kategoria e III per themele H deri 1.5 m	m3	0.50		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.30		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	2.90		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.50		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	46.40		
6	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	5.90		
7	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	2.30		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	39.30		
9	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	53.50		
10	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	3.30		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	0.50		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	189.00		
2	2.297/b	Tavan me pllaka gipsi 60x60cm	m2	46.40		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	90.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	14.20		
5	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cemento pergatitur me dy komponente A+ B per ambient te jashtem per xokol	m2	14.20		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	90.00		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	14.00		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	6.00		

9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	187.40		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemeja	m2	48.00		
11	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	48.00		
12	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	48.00		
13	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	5.50		
14	analize	F.V tubi inoksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftësi te kufizuar	ml	6.00		
15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	104.20		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	9.50		
4	2.218	Ndertim çati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	65.30		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	1.20		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	1.90		
3	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a. (Per PAK)	m2	6.60		
4	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	5.40		
5	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	3.78		
6	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.20		
7	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitesë ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.20		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.15		
		Shuma 5				
		ShumaA (1-5)				
B. Punime hidraulike						
9.1	Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje					
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	8.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	28.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	5.00		
4	2.535/a	Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)	ml	8.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	2.494	F.V. saracineska bronzi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet , 1/2 "	cope	7.00		
8	analize	FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	1.00		
		Shuma 9.1				
9.2	Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	12.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	12.00		
3	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	1.00		
		Shuma 9.2				
9.3	Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)					
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
		Shuma 9.3				
		Shuma B (9.1 +9.2 + 9.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
		10.1 Punime elektrike				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	252.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	216.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	45.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	78.00		

5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	78.00		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	10.00		
7	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	2.00		
8	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	8.00		
9	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	1.00		
10	An.83	F.V Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	2.00		
11	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	3.00		
12	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar" ose me specifikime ekuvalente	cope	1.00		
13	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A	cope	1.00		
14	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	1.00		
15	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	9.00		
16	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.00		
17	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	12.00		
		Shuma 10.1				
		10.2 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	32.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	1.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	2.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	cope	24.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	60.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	1.00		
		Shuma 10.2				
		Shuma 10 (10.1 +10.2)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.00		
2	analize	Montim Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	2.00		
3	An-13	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
4	analize	Montim pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
5	analize	Montim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
6	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
7	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
8	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
9	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	2.00		
10	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
11	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	4.00		
12	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	1.00		
13	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	6.00		
14	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		SHUMA D				
	a	Shuma Totale (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5%				
	c	Shuma totale				
	d	T.V.SH 20%				
	e	Shuma totale me T.V.SH				
		E.PAISJE (me T.V.SH)				
		11.1 Paisje Elektrike				

1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	2.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	4.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	1.00		
9	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.00		
10	An-13	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
		Shuma 11.1				
		11.2 Paisje te MNZ				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
		Shuma 11.2				
		11.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 12 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		
2	Oferte	Furnizim Pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
		Shuma 11.3				
		11.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	6.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E (11.1+11.2+11.3+11.4)				
		Shuma totale (e+f)				

RIKONSTRUKSIONI I QENDRES SHENDETESORE NE FSHATIN BUSHTRICE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Çmontim çati vendi me tjegulla mersejeze si dhe prishje strehes se catise	m2	245.00		
2	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	502.00		
3	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	162.00		
4	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	62.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	4.70		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	23.50		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	33.60		
8	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	38.00		
9	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	17.00		
10	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	384.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.20		
2	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per shkallet ne hyrje	m3	4.70		
3	2.264	F.V Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	162.00		
4	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	162.00		
5	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	62.00		

6	2.267/a	F.Vshitrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	27.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	162.00		
8	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	165.00		
9	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	3.90		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	502.00		
2	2.297/b	Tavan me pllaka gipsi 60x60cm	m2	162.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	190.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	46.00		
5	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cimento pergatitur me dy komponente A+ B per ambient te jashtem per xokol	m2	46.00		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	190.00		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	62.00		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	27.00		
9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	518.00		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	146.00		
11	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	146.00		
12	An.9	F.V shirit mbrojtes prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	146.00		
13	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	6.20		
14	analize	F.V tubi inoksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar	ml	20.00		
15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	236.00		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	16.00		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	20.00		
4	2.218	Ndertim çati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	245.00		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	5.80		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	6.30		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	23.50		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	18.90		
5	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	8.40		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	8.40		
7	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret dhe dera kryesore)	ton	0.44		
		Shuma 5				
		Shuma A(1-5)				
B. Punime hidraulike						
6.1	Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje					
1	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10 per ujin e ngrohste	ml	100.00		
2	2.491/b	F.V. tubo e rakorderi ujesjellesi PE d= 25 mm , t= 2.2 mm dhe P	ml	112.00		
3	2.491/c	F.V. tubo e rakorderi ujesjellesi PE d= 32 mm , t= 2.4 mm dhe P	ml	32.00		
4	2.535/a	Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)	ml	68.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		

7	2.494	F.V saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	29.00		
8	analize	FV kontravalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	1.00		
		Shuma 6.1				
	6.2	Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)				
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	60.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	80.00		
3	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	3.00		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	5.00		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	3.00		
6	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	4.00		
7	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	2.00		
8	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	2.00		
9	An.46	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	3.00		
10	An.47	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	4.00		
11	An.48	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	3.00		
12	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	2.00		
13	Oferte	Furnizim mates uji 1/2" nga ndermarrja e ujesjellesit	cope	1.00		
		Shuma 6.2				
	6.3	Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	13.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	3.00		
3	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
4	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
		Shuma 6.3				
		Shuma B (6.1+6.2+6.3)				
		C. Punime elektrike telefoni internet				
		7.1 Punime elektrike				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1,150.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,200.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	75.00		
4	analize	F.V Percjelles bakri fleksibel PVC (N07V-K) 10 mm² ose me specifikime ekuivalente	ml	80.00		
5	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	350.00		
6	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	300.00		
7	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	25.00		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	53.00		
9	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	48.00		
10	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	11.00		
11	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	14.00		
12	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	8.00		
13	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A	cope	2.00		
14	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	31.00		
15	analize	Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.00		
23	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.00		
24	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	12.00		
		Shuma 7.1				
		7.2 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	130.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	9.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	9.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	50.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	110.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	1.00		
		Shuma 7.2				
		Shuma C(7.1+7.2)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		

2	An-12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
3	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
4	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
5	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	17.00		
6	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
7	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	3.00		
8	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
9	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	22.00		
10	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	12.00		
11	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	13.00		
12	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		SHUMA D (8)				
a		Shuma Totale (A+B+C+D)				
b		Fond rezerve 5% *a				
c		Shuma totale (a+b)				
d		T.V.SH 20%*c				
e		Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH)				
		9.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	17.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	3.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	22.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	12.00		
		shuma 9.1				
		9.2Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
3	An-12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
4		F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3		
		Shuma 9.2				
		9.3 Kartela sinjalizimi				
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	13.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 9.3				
f		Shuma E (9.1+9.2+9.3)				

		Shuma totale (e+f)				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

Rikonstruksion QSH Fshati Luf						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	1,068		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	240		
3	2.426	Prishje mur tulle	m3	0.3		
4	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	280		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	26		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	38		
8	An.6/1	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfshire shtresat	m2	120		
9	2.426	Prishje mur tulle	m3	0.3		
10	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	11		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	190		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.60		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	280		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	27		
6	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	27		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	45		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	113		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	125		
10	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	9		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	780		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	240		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	288		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	20		
5	An 8	Lyerje me boj akrilik 90 cm nga toka	m2	112		
6	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	788		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	125		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	288		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	20		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	125		
2	2.200	Shtrese lluster cimento1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)	m2	125		
3	2.310	Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	27		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm ne solete	m2	125		
5	2.283	Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)	m3	12		
6	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine	cope	4		
7	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	30		
8	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	40		
9	2.407	Pllaka betonarme granili mbi parapetin e tarraces	m2	45		
10	2.64/2	Mur me tulla te plota me lartesi deri ne 3m me llac te perzier M=25(Parapet)	m3	5.6		
		Shuma 4				

5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve(ose Ekuivalent)	m2	9		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	24		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	27		
4	An.10/1	F.V rrjete teli per mizat	m2	27		
5	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2		
6	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m2	2		
7	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.4		
		Shuma 5				
6. Punime per PAK						
1	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I ashpër t= 10 cm pandus)	m3	10		
2	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~3.4mm, PN 16	ml	30		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25~4.2mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	30		
4	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
6	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	3		
7	An.14	F.V Mini valvula nderperrese per paisjet sanitare	cope	7		
		Shuma 7.1				
7.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar					
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	10		
2	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	4		
3	An.16	F.V Valvol nderperrese DN 32(Ø11/4")	cope	2		
4	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
5	An.23	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1		
6	An.24	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple	kg	20		
7	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
8	An.26	F.V Valvol nderperrese DN40 mm	cope	2		
9	An.27	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3	Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullosur d200 mm + rakorderi	ml	15		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	6		
3	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	6		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	3		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	9		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	1		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	3		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	3		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	1		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	2		
12	2.515	F.V Pileta Ø 50mm	cope	1		
13	An.47	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	4		
14	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	1		
15	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	20		
16	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	10		
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m³	1		
18	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		

19	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
20	2.501	F.V WC allafrenga importi ë aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuar.	cope	1		
21	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavama	cope	1		
22	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 + 7.2 + 7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	180		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	240		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	150		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	16		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	2		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	8		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	2		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	2		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	2		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	10		
		Shuma 8.1				
8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.17/a	Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	ml	10		
		Shuma 8.2				
8.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	4.164/d	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	20		
2	480/2+AN	F.V Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	2		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	2		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	2		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	40		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	11		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	40		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1+8.2+8.3)				
D. MONTIM PAJISJESH						
23	An-13	V rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		
1	An.62	V. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	1		
2	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		V. Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
1	2490+AN	V. Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	1		
2	2490+AN	V. Ndricues me llampa Led IP40, 1X40w	cope	2		
3	An.90	V. Ndricues mural llampa Led 2X10w IP67	cope	3		
4	An.91	V. Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	2		
5	An.93	V. Sirene alarmi	cope	2		
6	An.96		cope	2		

8	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	7		
9	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	3		
10	An.100	V. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSH ose Ambulanc	cope	1		
11		Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.0		
12		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2.0		
		SHUMA D				
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	T.V.SH. 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
E.PAISJE (me T.V.SH.)						
9.1 Paisje Elektrike						
1	Oferte	F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	Oferte	F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3	Oferte	F.Ndricues mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4	Oferte	F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5	Oferte	F.Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6	Oferte	F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
7	Oferte	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	7		
8	Oferte	F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	3		
9	Oferte	F. tabelës me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1		
		Shuma 9.1				
9.2 Paisje Hidraulike						
1	Oferte	F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	1		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2		
		Shuma 9.2				
9.3 Paisje MNZ						
2	Oferte	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3		
		Shuma 9.3				
	f	Shuma E (9.1 + 9.2+9.3+9.4)				
		Shuma totale(e+f)				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Lagja Skenderbeg, Lezhe						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishje						
1	An 2.300	Prishje suvatim tavani	m2	17		
2	An 2.310	Prishje suvatim ne ambientet e brendshme te godines	m2	79		
3	An 2.331	Prishje suvatim te fasades	m2	80		
4	An 2.267/a	Prishje veshje & shtrim me pllaka	m2	17		
5	2.426	Prishje mur tulle	m3	0.45		
6	An	Heqje dyer/dritare	m2	7.8		

7	An	Prishje instalime hidrosanitare ekzistuese perfshire edhe aparate	dp	1		
8	An	Prishje instalime elektrike ekzistuese	dp	1		
9	2.37/5a	Transport matmateriale ndertimi, dhe me auto deri ne 5.0 km	m3	6		
10	2.5/a	Germim dheu per themele	m3	6		
11	An 2.196	Prishje shtrese hidroizolimi + shtrese lluster cemento	m2	21		
12	2.1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubave dhe pusetave te	m3	2		
13	An	Germim transport dhe mbushje dheu per shkarkimet elektrike	m3	2		
14	2.1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubave dhe pusetave te	m3	0.4		
		Shuma 1				
		2. Punime murature, betoni, shtresa, suvatime & veshje				
1	2.110/2	Themele butobetoni	m3	1.64		
2	2.114/1	Plinta beton arme	m3	4		
3	2.118/1	Kollona beton arme	m3	1.5		
4	2.125	Soleta B/ arme monolite	m2	2.4		
5	2.71/2	Mure tulle 25 cm	m3	10.4		
6	2.167	FV hekur te ndryshem	ton	0.56		
7	2.200	Shtrese mbrojtese lluster cemento 1:2	m2	30		
8	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama, 4 mm, & parapeti	m2	42		
9	2.203	Veshje kornize parapeti me llamarine xingat	m2	7		
10	2.331	Suvatim I prapetit te soletes (brenda+jashte)	m2	13		
11	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
12	2.209	F.V ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat diameter 110 mm	ml	29		
13	2.308/a	Suvatim fasade me grafiato h>4 m	m2	102		
14	2.31	Suvatim brenda muri tulle h=4 m me krah, llac I perzier M25	m2	148		
15	2.328	Patinim mure te brendshme me stuko importi	m2	64		
16	2.300	Suvatim tavani me drejtues me krah	m2	40		
17	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum te gjithe siperfaqen e katit perdhe dhe tek muret deri ne lartesine h=0.5 m mbi dyscheme	m2	6		
18	2.267/1	Shtrese me pllaka grez porcelanato (hyrje, korridor, dhoma)	m2	32		
19	2.267/1	Shtrese me pllaka grez porcelanato me siperfaqe poroze (tualet)	m2	2.5		
20	2.267/1	Veshje pllaka grez porcelanato (tualet)	m2	13		
21	2.324/b	Plintusa grez importi h=10 cm	ml	24		
22	2.273/6	Veshje shkalle me pllake mermeri t=3 cm	m2	16.00		
		Shuma 2				
		3. Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se I-re per lyerje e fasades se godines	m2	102		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se I-re per lyerje e ampjenteve te brendshme te godines	m2	212		
3	3 An 144	Boje akrilike per lyerje e pjese se poshtme te mureve te brendshme (deri ne lartesine 150 cm)	m2	64		
4	2.401	Boje vaji siperfaqe matalike per kangjellat e dritareve te katit perdhe	m2	1.7		
		Shuma 3				
		4. Punime dyer/dritare & te tjera				
1	2.388	F.V Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	3.6		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini pa xham me mbushje d/a (1 dere per tualetet 80cm x 200cm)	m2	1.6		
3	2.375/1	F.V Dritare d/alumini plastike me dopio xham, hapje me rrotullim	m2	3.6		
4	2.386/2	F.V Dere e blinduar importi (dera e hyrjes kryesore)	m2	3.6		
5	2.413	F.V Zgara metalike e thjeshte per kangjellat e dritareve te katit perdhe	ton	0.046		
6	2.273/6	F.V Pragje dritare pllaka mermeri t=3 cm	m2	14		
7	2.96/b	F.V Shirit muri perimetral ne dhoma dhe korridore MDF ne lartesine nga dyschemeja 75 cm me t=20 cm	m2	4.6		
8	An	F.V Rrjete teli ne dritare	m2	3.6		
9	3.643	Mbjellje me bar	m2	76		
10	An 163	F.V Fidane lule dekorative	cope	50		

			Shuma 4				
			Shuma A (1+2+3+4)				
			B. PUNIME HIDRAULIKE				
			1. Punime hidraulike				
1	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t=4.5 mm, PN 20	ml	14			
2	An	F.V Rakorderi (brryla, ti, reduksion, etj)	komplet	1			
3	2.494/6	F.V Valvol nderprerese me sferë DN 40(2")	cope	1			
4	An	F.V Filter uji me rrjete DN 40, PN 6 bar	cope	1			
5	An	F.V Valvol moskthimi DN 40, PN 6 bar	cope	1			
6	An	F.V Tubo PE-Xa, DN 25 (Ø32x3.0)mm	ml	10			
7	An	F.V Tubo PE-Xa, DN 15 (Ø26x2.8)mm	ml	8			
8	An	F.V Tubo PE-Xa, DN 12 (Ø16x2.2)mm	ml	6			
9	An	F.V Rakorderi (brryla, ti, reduksion, etj)	komplet	1			
10	2.535/c	F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN 25 (Ø32x3.0)mm	ml	10			
11	2.535/c	F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN 15 (Ø26x2.8)mm	ml	8			
12	2.535/b	F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN 12 (Ø16x2.2)mm	ml	6			
13	An	F.V Kolektor shperndares 3/4" -3" dalje, perfshire valvulen ndarese 3/4", tap mbyllesë 3/4", reduksione 1/2"x16mm dhe 1/2"x20mm	komplet	1			
14	An	F.V Kuti kolektoresh shperndarese te ujit sanitar, perfshire sistemin e mberthimit te kolektoreve	cope	1.0			
15	2.495	F.V lavaman me mishelator	cope	3			
16	2.501	F.V WC allafranga + kuti shperndarese	cope	2			
17	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø50 mm	cope	2			
18	2.494	F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet sanitare Ø1/2"	cope	16			
			Shuma 1				
			2. Punime shkarkimi I brendshem I ujrave te zeza				
1	2.52	F.V Tub Kanalizimi PVC Ø 110mm	ml	5			
2	An	F.V Tubo shkarkimi RAU-PP d75	ml	8			
3	An	F.V Tubo shkarkimi RAU-PP d50	ml	3			
4	An	F.V Brryla RAU-PP d110, kendi 45	cope	2			
5	An	F.V Brryla RAU-PP d50, kendi 46	cope	2			
6	An	F.V Reduksion RAU-PP d110/d75	cope	4			
7	An	F.V Manikota RAU-PP (HTU) d110	cope	4			
8	An	F.V Brag kendi 45 d110/110	cope	2			
9	An	F.V Brag kendi 45 d110/75	cope	1			
10	An	F.V Brag kendi 45 d75/50	cope	1			
11	An	F.V Brag kendi 45 d50/50	cope	6			
			Shuma 2				
			3. Punime shkarkimi I jashtem I ujrave te zeza, drenazhimi				
1	2.261	F.V Shtrese rere + transport	m3	0.4			
2	An-19	F.V Pusete betoni 80x80cm, me kapak gize Ø60mm	cope	1			
3	An	F.V Pusete plastike shiu me kapak gize 40x25cm	cope	1			
4	An	F.V Tubo shkarkimi Ø110mm	ml	8			
5	An	F.V Elemente dhe rakorderi per tuba shkarkimi	komplet	1			
			Shuma 3				
			SHUMA B (1+2+3)				
			C. PUNIME ELEKTRIKE				
			1. Instalime elektrike				
1	2.490/h	F.V Kuader plastik, komplet me kit zbata 63A & aksesore B/M, me 54 module	cope	1			
2	An	F.V Llamba sinjalizimi me sigures te brendshme 3w, 220V	cope	1			
3	An	F.V Automat magneto-termik, In=63A/4P kl. C; lcc=10 KA, Un=400V	cope	1			
4	2.490/1d	F.V Automat magneto-termik diferencial, tip C120N, In=40A kl. C; lcc=6 KA, Un=400V	cope	2			

5	2.490/1c	F.V Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=32A/2P kl. C; lcc=6 KA, Un=220V	cope	3		
6	2.490/1b	F.V Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C; lcc=6 KA, Un=220V	cope	3		
7	An	F.V Morseta "Neuter-Toke" per kuadrin e katit	cope	1		
8	An	F.V Kuader, morseteri, kabllime, kanaline, aksesore etj	set	1		
9	2.481/1	F.V Percjelles I veshur, flex; k.z; S=1.5 mm2	ml	8		
10	An	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje me PVC m; K.Z FG7-OR; S=3x2.5 mm2	ml	42		
11	An	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje me PVC m; K.Z FG7-OR; S=3x1.5 mm2	ml	45		
12	An	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares (d=16) dj=20m/m	ml	8		
13	An	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares (d=20) dj=25m/m	ml	45		
14	An	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares (d=28) dj=32m/m	ml	42		
15	4.154/1	F.V Frut celes 1 polare, 10A	cope	10		
16	4.154/3	F.V Prize 1 fazore + nulifikim (bivalente) 16A	cope	5		
17	4.154/3	F.V Prize "Schucko" 16A te bardha	cope	10		
18	An	F.V Kuti per celesa e priza 3-modulare suport, kapak, tapa ne mure	cope	15		
19	An	F.V Kuti shperndarese b/m me kapak PT-2-4 dim., 150x100x50 mm	cope	6		
20	An	F.V Panel shperndares per Rack, kompletuar me dy shuko, me dy priza monofaze 16A, dy priza monofaze 32A	cope	1		
21	An	F.V Rele me dy gjendje Finder, In=16A, Un=250V	cope	1		
		Shuma 1				
		2. Punime telefoni, kompjuter				
1	An	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ-45 cat 6e	cope	4		
2	An	F.V Kablla rrjeti, Tip FTP-cat6e	ml	40		
		Shuma 2				
		3. Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike				
1	An	F.V Elektroda togezimi te zinguar L=1.5m	cope	15		
2	4.167	F.V Shirit zing dim D=10 mm	ton	0.03		
3	An	F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universal	cope	4		
4	An	F.V Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	cope	15		
5	An	F.V Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"	cope	4		
6	An	F.V Morseta kryq per shirit D=10mm	cope	12		
7	An	F.V Tulla betoni 150x100x70mm	cope	4		
		Shuma 3				
		Shuma C (1+2+3)				
		D. PUNIME MONTIMI				
		1. Punime elektrike				
1	An	V. Ndricuesa luminishent FL 4x18w, IP 20 inkaso	cope	14		
2	An	V. Ndricuesa luminishent FL 1x60w, IP 40	cope	6		
3	An	V. Ndricuesa luminishent FL 1x40w, IP 65 PAR, tualet	cope	2		
4	An	V. Ndricuesa luminishent IP 40, FL 1x8w (me mbishkrimin dalje) bat NiCd me autonomi 2 ore	cope	2		
5	An	V. Ndricuesa emergjence IP 40, FL 1x8w bat NiCd me autonomi 2 ore	cope	2		
6	An	V. Switch 10/100 Mbps, 24 porta RJ-45, FTP cat6e	cope	1		
7	An	V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat6e	cope	1		
		Shuma 1				
		2. Punime MKZ				
1	An	V. Fikese zjarri me pluhur Code Al -5204	cope	1		
		Shuma 2				
		3. Punime hidraulike				
1	An	V. Pompe uji, prurja:3.5m3/h	cope	1		
2	An.12	V. Rezervuar 500 litra	cope	2		
3	An-16	V. Bolier 12 litra, uji I ngrohte	cope	3		
		Shuma 3				
		4. Punime sinjalistika				
1	An. 100	V. Logo ne hyrje	cope	1		
2	An.	V. Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	5		

3	An. 102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma 4				
		5. Punime ngrohje				
1	An.63	V. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma 5				
		Shuma D (1+2+3+4+5)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. PUNIME FURNIZIMI me tvsh				
		1. Punime elektrike				
1	An	F. Ndricuesa luminishent FL 4x18w, IP 20 inkaso	cope	14		
2	An	F. Ndricuesa luminishent FL 1x60w, IP 40	cope	6		
3	An	F. Ndricuesa luminishent FL 1x40w, IP 65 PAR, tualet	cope	2		
4	An	F. Ndricuesa luminishent IP 40, FL 1x8w (me mbishkrimin dalje) bat NiCd me autonomi 2 ore	cope	2		
5	An	F. Ndricuesa emergjence IP 40, FL 1x8w bat NiCd me autonomi 2 ore	cope	2		
6	An	F. Switch 10/100 Mbps, 24 porta RJ-45, FTP cat6e	cope	1		
7	An	F. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat6e	cope	1		
		Shuma 1				
		2. Punime MKZ				
1	An	F. Fikese zjarri me pluhur Code AI -5204	cope	1		
		Shuma 2				
		3. Punime hidraulike				
1	An	F. Pompe uji, prurja:3.5m3/h	cope	1		
2	An.12	F. Rezervuar 500 litra	cope	2		
3	An-16	F. Bolier 12 litra, uji I ngrohje	cope	3		
		Shuma 3				
		4. Punime sinjalistika				
1	An. 100	F. Logo ne hyrje	cope	1		
2	An.	F.Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	5		
3	An. 102	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma 4				
		5. Punime ngrohje				
1	An.63	F. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1+2+3+4+5)				
		TOTALI (e+f) me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsores Gruemire"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A PUNIME NDERTIMI						
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	416.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	2.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	148.0		
4	An 9	Prishje catije	m2	168.0		
5	An 21	Prishje tavan i varur	m2	143.0		
6	An 10/1	Hegje ulluke llamarine catije	ml	50.0		
7	An 10/1	Prishje mbulesa llamarine e vazeuar	ml	9.0		

8	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	2.0		
9	An 13	Heqje lavamane	m2	2.0		
10	An 14	Heqje dyer	m2	20.5		
11	An 15	Heqje dritare	m2	11.2		
12	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	11.2		
13	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
14	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
15	An 11	Heqje ulluke vertikale	ml	26.00		
16	2.426/7	Prishje kolona, trare b/a	m3	0.50		
17	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	2.20		
18	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	25.0		
		Shuma 1				
2. Punime catije						
1	An 30	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, tjegulla importi	m2	177		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	147		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	59.0		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	26		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	148		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	162		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	72		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	17.5		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	43.4		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	13.5		
7	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	14		
		Shuma 3				
4. Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suvatim mur te brendshem	m2	416.0		
2	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	266.0		
3	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	24.0		
4	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	5.2		
5	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	147.0		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	150.0		
7	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	24.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	519.6		
9	2.404/1	Lyerje e jashtme fasada	m2	275.0		
		Shuma 4				
5. Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	11.2		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	12.0		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	m2	0.1		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	8.6		
		Shuma 5				
6. Punime te ndryshme						
1	An	Montim depozite uji	cope	1.0		
2	An	Sistemim shpatulla dritare	ml	20.4		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	1.0		
4	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	1.2		
5	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	3.1		
6	2.167	F V hekur betoni periodik	ton	0.7		
		Shuma 6				
7. Punime te ndryshme						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	8.0		
2	An	F.V. tabele informuese	cope	2.0		
3	An	F.V. tabele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				

B PUNIME HIDROSANITARE						
<i>1. Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	20.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	6.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	10.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	14.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	14.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	2.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
<i>2. Punime kanalizimi i ujerave te zeza</i>						
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	25.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	15.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	30.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	10.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	4.0		
		Shuma 2				
<i>3. Aparate hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	6.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi porcelan	copë	2.0		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C PUNIME ELEKTRIKE						
<i>1. Kuadrot elektrike</i>						
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	2.0		
2	2.a-120	F.V. Llama sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	6.0		
3	An	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.a-108	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
5	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	6.0		
6	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	10.0		
		Shuma 1				
<i>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</i>						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	250.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	365.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	320.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	250.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	75.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	25.0		
7	An	F.V kabell FG70R 5*10mm ²	ml	25.0		
8	An	F.V kabell FG70R 5*6mm ²	ml	5.0		
9	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	15.0		
10	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	72.0		
11	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	35.0		
12	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	26.0		
13	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	12.0		
		Shuma 2				
<i>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</i>						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15.0		
2	An	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	30.0		

4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	35.0		
5	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	5.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4mm me kapak te forte	cope	5.0		
7	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	5.0		
		Shuma 3				
4.PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	4.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	60.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	60.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		1. Pajisje elektrike				
1	An	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	8.0		
2	2.a-131	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	10.0		
3	An	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	14.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	3.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				
1	An	Montim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbuluese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	2.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
		4. Pajisje hidraulike				
1		montim Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
a		Shuma A - D				
b		fond rezerve 5% *a		5%		
c		Shuma a+b				
d		TVSH *c		20%		
e		Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE me tvsh				
		1. Pajisje elektrike				
1		Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	8.0		
2		Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	10.0		
3		Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	14.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				

1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	3.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	copë	6.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		F Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2		F.Kamera indoor	copë	1.0		
3		F.Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1.0		
4		F. NVR	copë	1.0		
5		F. Central Telefonik	copë	1.0		
6		F. Telefona IP	copë	2.0		
7		F. UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		F. Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Aparat Ujematose 1/2"	cope	1.0		
2		Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 5				
f		Shuma E (1-5)				
		Shuma (e+f) me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni I qendres shendetsore Balldren"						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	478.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	28.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	230.0		
4	An 8	Hegje davancale	m2	6.8		
5	An 9	Prishje catije	m2	170.0		
6	An 21	Prishje tavan i varur	m2	103.0		
7	An 10/1	Hegje ulluke llamarine catije	ml	43.0		
8	2,426/4	Prishje soleta b/a	m3	2.6		
9	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	2.0		
10	An 13	Hegje lavamane	cope	8.0		
11	An 14	Hegje dyer	m2	22.0		
12	An 15	Hegje dritare	m2	27.0		
13	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	27.0		
14	An 17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
15	An 18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
16	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
17	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
18	An 20/1	Cmontim parapet metalik	ml	14.0		
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	37.0		
		Shuma 1				
2. Punime catije						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	184		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	45.6		
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	24		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	221		

2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	246		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	131		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	15.5		
5	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	103.0		
6	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	40.0		
		Shuma 3				
4.Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	506.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	250.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	250.0		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	32.0		
5	An 34	Injectim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	32.0		
6	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	6.8		
7	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	180.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	683.0		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	250.0		
		Shuma 4				
5.Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	27.0		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	16.2		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.2		
		Shuma 5				
6.Punime sistemimi						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.5		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	8.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	6.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.0		
		Shuma 6				
7.Punime te ndryshme						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	5.0		
2	An	F.V. tebele informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. tebele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
1. Furnizimi me uje						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	20.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	6.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	4.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	4.0		
5	An al	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	14.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	14.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	2.0		
8	An al	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An al	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza						
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	20.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	20.0		
3	An al	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	20.0		
4	An al	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	4.0		
5	An al	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	6.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				

		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llama sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	7.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	90.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	220.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	150.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An	F.V kabell FG70R 5*10mm2	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	58.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	25.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	11.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5.0		
		Shuma 2				
		3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	3.0		
2	An	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	4.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	5.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	10.0		
5	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	1.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	1.0		
		Shuma 3				
		4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	10.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	150.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	150.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		1. Pajisje elektrike				
1	An	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	3.0		
2	2.a-131	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	8.0		
3	An	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	17.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	5.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				

1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	4.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	MontimRack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5% *a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH *c		20%		
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE me tvsh				
1. Pajisje elektrike						
1		Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	3.0		
2		Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	8.0		
3		Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	17.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	5.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	4.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	6.0		
		Shuma 3				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	4.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
1. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E(1-5)				
		Shuma e+f				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetssore "Shtoj i ri"						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera

A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	197.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	35.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	79.0		
4	An 8	Hegje davancale	m2	2.8		
5	An 9	Prishje catije	m2	137.0		
6	An 21	Prishje tavan i varur	m2	64.0		
7	An 10/1	Hegje ulluke llamarine catije	ml	17.0		
8	An 10/2	Hegje llamarine	ml	33.0		
9	An 11	Hegje ulluke vertikale	ml	16.0		
10	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
11	An 13	Hegje lavamane	cope	2.0		
12	An 14	Hegje dyer	m2	15.5		
13	An 15	Hegje dritare	m2	14.5		
14	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	14.5		
15	An 17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
16	An 18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
17	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	45.0		
		Shuma 1				
2. Punime catije						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	137		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	64.0		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	17.0		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	16		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	19.8		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	74		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	11.1		
3	2.261	Shtrese rere	m3	5.18		
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	85		
5	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	71		
6	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	14.7		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	37.5		
8	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3.4		
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose me	ml	5.0		
		Shuma 3				
4. Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	232.0		
2	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	161.0		
3	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	17.0		
4	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	17.0		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	4.6		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	82.0		
7	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	64.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	197.0		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	185.3		
		Shuma 4				
5. Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	14.5		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	15.50		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.130		
		Shuma 5				
6. Punime sistemimi						
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	20.0		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	40.0		
		Shuma 6				
7. Punime te ndryshme						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	6.0		
2	An	F.V. tabele informuese	cope	1.0		

3	An	F.V. tabele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
1. Furnizimi me uje						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	20.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	7.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	5.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An al	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	10.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	10.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An al	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An al	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza						
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	35.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An al	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	10.0		
4	An al	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	An al	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	4.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kasete shkarkimi poscelan	copë	2.0		
3	2.515	F.V Pileta dysHEMEJE d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
1. Kuadrot elektrike						
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 m	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llama sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc	copë	6.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	100.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	310.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm253	ml	60.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	110.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	27.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An-E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	31.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	24.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	9.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	7.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An-E20	F.V Shtizë rufepritesi	copë	4.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	21.0		
4	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	60.0		
5	An -E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		

7	An -E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
		4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	120.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		1. Pajisje elektrike				
1	An -E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	2.0		
2	An -E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	6.0		
3	An -E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	13.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbuluese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	3.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 16sh 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
		4. Pajisje hidraulike				
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A -D				
	b	Fond rezerve 5%* a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c				
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE me tvsh				
		1. Pajisje elektrike				
1		Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	2.0		
2		Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	6.0		
3		Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	13.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje MNZ				

1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	3.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 16sh 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		totali (e+f) me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsore "Gruda e re"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	353.0		
2	An6	Prishje pllaka mure	m2	40.6		
3	An7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	121.0		
4	An9	Prishje catije	m2	246.0		
5	An21	Prishje tavan i varur	m2	118.0		
6	An10/1	Hegje ulluke llamarine catije	ml	62.2		
7	An11	Hegje ulluke vertikale	ml	18.0		
8	An12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	2.0		
9	An13	Hegje lavamane	cope	6.0		
10	An14	Hegje dyer	m2	14.3		
11	An15	Hegje dritare	m2	21.7		
12	An16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	21.7		
13	An17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
14	An18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidraulike	komplet	1.0		
15	An19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
16	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.4		
17	An20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
18	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	26.0		
		Shuma 1				
2. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	121		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	132		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	118		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	12.7		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	40.6		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	394.0		
2	An31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	126.0		
3	An32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	49.0		
4	An3	Davancale dritareje mermeri	m2	5.0		
5	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	132.0		
6	An34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	49.0		
7	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	471.0		
8	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	126.0		

		Shuma 3				
		4.Punime dyer dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	21.7		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	14.30		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.2		
		Shuma 4				
		Shuma A (1-4)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	30.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	4.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	4.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	4.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	18.0		
6	An- 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	18.0		
7	An- 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
9	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
10	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
11	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	An- 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	20.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	24.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	5.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	8.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	3.0		

4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	2.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	4.0		
3	2.a-108	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	3.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	9.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	244.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	450.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	177.0		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 25 mm	ml	50.0		
5	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	150.0		
6	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	75.0		
7	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
8	An	F.V kabell FG70R 5*6mm²	ml	25.0		
9	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	13.0		
10	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	56.0		

11	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	27.0		
12	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	21.0		
13	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	8.0		
		Shuma 2				
		3. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	127.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		Shuma 2				
		SHUMA C (1-2)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		1. Pajisje elektrike				
1	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	2.0		
2	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	3.0		
3	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	3.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambienti.	Cope	3.0		
12	An	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	5.0		
13	2.a-131	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	13.0		
14	An	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	19.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	6.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
4	An- 15	V Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma D (1-3)				
a		Shuma A - D				
b		fond rezerve 5%*a		5%		
c		Shuma a+b				
d		TVSH *c		20%		
e		Shumac+d				
E		FURNIZIM PAJISJE				
		1. Pajisje elektrike				
1		FurnizimNdricues LED 26W IP65	copë	5.0		
2		FurnizimNdricues emergjence 1x18W IP66	copë	13.0		
3		FurnizimNdricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	19.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambienti.	Cope	3.0		
		Shuma 2				-

3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	2.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	8.0		
4	An- 15	F.Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	6.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
	f	Shuma E (1-4)				
		shuma e+f				
Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsore "Hajmel"						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	720.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	12.4		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	173.0		
4	An 8	Hegje davancale	m2	4.1		
5	An 9	Hegje shtresa ne tarace	m2	234.0		
6	An 10	Hegje ulluke llamarine	ml	67.5		
7	An 11	Hegje ulluke vertikale	ml	6.0		
8	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
9	An 13	Hegje lavamane	cope	3.0		
10	An 14	Hegje dyer	m2	20.7		
11	An 15	Hegje dritare	m2	17.8		
12	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	17.8		
13	An 17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
14	An 18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
15	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
16	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
17	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	43.0		
		Shuma 1				
2. Punime tarace						
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	234		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	234		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	234		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	234		
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	234		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	62.5		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	6		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	173		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	186		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	163		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	13		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	26		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3.4		
		Shuma 3				
4.Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	554.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	167.0		

3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	202.0		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeteer te themelit) sistemi ETICS	m2	36.3		
5	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	36.3		
6	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	4.1		
7	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	197.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	151.1		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	238.3		
		Shuma 4				
		5.Punime dyer dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	17.8		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	18.70		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.160		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.0		
		Shuma 5				
		6.Punime sistemimi				
1	An 3	Germim dheu me makineri	m3	60.0		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	47.0		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	8.0		
4	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.7		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	10.0		
2	An	F.V. tabele informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. tabele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	30.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	4.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	4.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	4.0		
5	An al	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	18.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	18.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An al	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An al	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	20.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An al	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	25.0		
4	An al	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	5.0		
5	An al	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	8.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1.0		

2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3.0		
3	An -E 01	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	3.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	10.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	200.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	330.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	120.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	210.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	45.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An -E 12	F.V kabell FG70R 5*10mm²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	18.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	62.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	36.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	22.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	8.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15.0		
2	An -E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	30.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	35.0		
5	An -E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	5.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An -E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	5.0		
		Shuma 3				
4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	160.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	160.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		SHUMA 4				
		Shuma C (1-4)				
D MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA						
1. Pajisje elektrike						
1	An -E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	4.0		
2	An -E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	15.0		
3	An -E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	18.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	6.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		

8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5%* a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c				
	e	Shuma c+d				
E FURNIZIM PAJISJE						
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	4.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	15.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	18.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	2.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	3.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	6.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		TOTALI (e+f) me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsore Ishull Lezhe"						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	208.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	15.8		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	77.0		
4	An 8	Heqje davancale	m2	1.6		
5	An 9	Prishje catije	m2	157.0		
6	An 21	Prishje tavan i varur	m2	75.0		

7	An 10/1	Heqje ulluke llamarine catije	ml	4.6		
8	2,426/4	Prishje soleta b/a	m3	6.5		
9	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
10	An 13	Heqje lavamane	cope	1.0		
11	An 14	Heqje dyer	m2	9.5		
12	An 15	Heqje dritare	m2	11.7		
13	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	11.7		
14	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
15	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
16	An 20	Cmontim strukture metalike	m2	6.5		
17	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	12.0		
		Shuma 1				
		2. Punime catije				
1	An 30	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, tjegulla importi	m2	157		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	75		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	30		
4	An	Montim llamarine	m2	6.5		
5	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	m2	0.2		
6	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	9.4		
		Shuma 2				
		3. Punime Shtresash				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	81.6		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	8.2		
3	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	87.7		
4	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	67		
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	4.1		
6	2.326	Veshje pllaka ne WC	m2	15		
		Shuma 3				
		4.Punime suvatimi dhe lyerje				
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	208		
2	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	77		
3	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	18		
4	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	1.6		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	5.4		
6	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	75		
7	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	78		
8	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	18		
9	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	283		
10	2.404/1	Lyerje e jashtme fasada	m2	77		
		Shuma 4				
		5.Punime dyer dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	11.7		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	6.1		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.1		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	3.3		
		Shuma 5				
		6.Punime sistemimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.5		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	4.5		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.0		
		Shuma 6				
		7. Punime te ndryshme				
1	An	Montim depozite uji	cope	1.0		
2	An	Sistemim shpatulla dritare	ml	28.0		
3	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	4.0		
4	An	F.V. tabele informuese	cope	1.0		
5	An	F.V. tabele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				

B		PUNIME HIDROSANITARE				
1. Furnizimi me uje						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	10.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	3.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	2.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An al	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	7.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	7.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An al	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An al	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza						
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	30.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An al	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	10.0		
4	An al	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	An al	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	3.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
1. Kuadrot elektrike						
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	7.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	90.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	220.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	120.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An -E 17	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	58.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	25.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	11.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	3.0		
2	An -E 20	F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	5.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	10.0		
5	An -E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	2.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		

7	An - E18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	3.0		
		Shuma 3				
		4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	120.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		SHUMA 4				
		Shuma C(1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		1. Pajisje elektrike				
1	An-E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	3.0		
2	An-E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	8.0		
3	An-E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	17.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	4.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
		4. Pajisje hidraulike				
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5%* a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c				
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE me tvsh				
		1. Pajisje elektrike				
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	3.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	8.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	17.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2.0		
		Shuma 2				

3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	3.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	4.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		TOTALI (e+f)				

Rikonstrukcion Ambulance Fshati Kimez						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	182		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	38		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	38		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.5		
5	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	6		
6	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	8		
7	An.6/1	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfshire shtresat	m2	40		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	3		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	28		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.2		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	38		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	5		
6	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	5		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	18		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	33		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	30		
10	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.2		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	110		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	38		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	72		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	10		
5	An 8	Lyerje me boj akrilik 90 cm nga toka	m2	34		
6	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	114		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	30		

8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	72		
9	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	10		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	38		
2	2.200	Shtrese lluster cemento1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)	m2	38		
3	2.310	Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	19		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm ne solete	m2	38		
5	2.283	Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)	m3	4		
6	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	4		
7	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	15		
8	2.203/a	Veshje kornize llamarine	m2	11		
9	2.407	Pllaka betonarme granili mbi parapetin e tarraces	m2	12		
10	2.64/2	Mur me tulla te plota me lartesi deri ne 3m me llac te perzier M=25(Parapet)	m3	3		
11	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1		
12	2.256/b	Mbulim catie me panel sandwich (Streha)	m2	3		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve(ose Ekuivalent)	m2	2		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	2		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	5		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2		
5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m2	2		
6	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.4		
		Shuma 5				
6. Punime per PAK						
1	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus)	m3	5		
2	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~3.4mm, PN 16	ml	30		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25~4.2mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	30		
4	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
6	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	3		
7	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	7		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	5		
2	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9)	ml	3.5		
3	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
4	An.23	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1		
5	An.24	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20		
6	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
7	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2		
8	An.27	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullosur d200 mm + rakorderi	ml	15		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	6		

3	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	6		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	3		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	9		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	1		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	3		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	3		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	1		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	2		
12	2.515	F.V Pileta Ø 50mm	cope	1		
13	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	1		
14	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	20		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	10		
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m³	1		
17	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
19	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
20	2.501	F.V WC allafrenga importi ë aksesueshme nga personat me aftësi	cope	1		
21	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavama	cope	1		
22	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 + 7.2 + 7.3)				
C.Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	180		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	240		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	150		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	16		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	2		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	8		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	2		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	2		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	2		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	10		
		Shuma 8.1				
8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.17/a	Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	m	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	m	10		
		Shuma 8.2				
8.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	4.164/d	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	m	20		
2	480/2+AN	F.V Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	2		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	2		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	2		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	m	40		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	11		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	40		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1 +8.2 + 8.3)				
D. MONTIM PAJISJESH						
1	An.62	V. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	1		

2	An-13	V rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		
3	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	2490+AN	V. Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
5	2490+AN	V. Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	1		
6	An.90	V. Ndricues me llampa Led IP40, 1X40w	cope	2		
7	An.91	V. Ndricues mural llampa Led 2X10w IP67	cope	3		
8	An.93	V. Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	2		
9		V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3		
10	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	3		
11	An.100	V. Vendosje jashte e tabeles me emertimin e QSH ose ambulenc	cope	1		
12	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
13		V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
14		V. Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambientin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1		
		SHUMA D				
	a	Shuma Totale pa T.V.SH. (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5%*a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	T.V.SH. 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
E. PAISJE (me T.V.SH.)						
9.1	Paisje Elektrike					
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3		F.Ndricues mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4		F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5		F.Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6		F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
9		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3		
10		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	3		
11		F. Vendosje jashte tabeles me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1		
		Shuma 9.1				
9.2	Paisje Hidraulike					
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	1		
2		F rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		
3		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma 10.2				
9.3	Paisje MNZ					
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		

		F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
		F. Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1		
		Shuma 9.3				
	e	Shuma E (9.1+9.2+9.3)				
		Shuma totale(e+f)				

Rikonstrukcion Ambulance Fshati Mjedë						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	282		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	52		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	56		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.5		
5	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	12		
6	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	10		
7	An 6	Prishje cati me drase dhe heqje tjegulla vendi	m2	63		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	3		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	48		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.5		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	52		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	6		
6	2.267/A	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	6		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	40		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	44		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	67		
10	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	190		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	52		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	92		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	12		
5	An 8	Lyerje me boj akrilik 90 cm nga toka	m2	60		
6	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	181		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	67		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	92		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	41		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	22		
4	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	63		
5	2.295	Tavan,rrjete teli +suva	m2	52		
6	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5		
7	2.256/b	Mbulim catie me panel sandwich (Streha)	m2	3.0		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve(Ekujvalent)	m2	1.00		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	4.00		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	4.00		
5	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.00		
7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m2	2.00		

8	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.40		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
5	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I asher t= 10 cm pandus)	m3	1		
6	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	40		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	40		
4	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
6	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	6		
7	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	12		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	5		
2	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
3	An.28	F.V. Mates uji DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullosur d200 mm + rakorderi	ml	6		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	18		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	12		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	5		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	5		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	4		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	4		
12	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		
13	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110 dhe Ø 50 mm	cope	2		
14	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	9		
15	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakoneshme	m³	8		
16	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1		
17	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
18	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
19	2.501	F.V WC allafrenga importi ë aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuara	cope	1		
20	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavaman	cope	1		
21	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 +7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	450		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	750		
5	480/5	F.V tub Plastmasi Ø31-36mm	ml	20		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	10		
9	2.485	F.V Celesa 10 A, 250 V	cope	11		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	9		

11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	10		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	26		
13	An.77/1	F.V Panel elektrik jashte murit metalik 36 module siaps skemes		1		
		Shuma 8.1				
		8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet				
1	3.17/a	Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	ml	10		
		Shuma 8.2				
		8.3 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	80		
2	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	4		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	4		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	60		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	60		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1 +8.2 + 8.3)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	An.62	Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	4		
2	An-112	V. Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
3	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	2490+AN	Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
5	2490+AN	Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	2		
6	An.91	Ndricues mural llampa Led 2X10w IP67	cope	1		
7	An.90	Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	3		
8	An.93	Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	5		
9	An.93/1	Panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
10	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	5		
11	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	3		
12	An.100	V.Vendosje jashte e tabeles me emertimin e QSH ose Ambulanc	cope	1		
13	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	1		
14		V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
		Shuma D				
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5%*a				
	c	SHUMA TOTALE(a+b)				
	d	T.V.SH. 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
		E. PAISJE (me T.V.SH.)				
10.1		Paisje Elektrike				

1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3		F.Ndricues mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4		F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5		F.Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6		F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
7		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
8		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	3		
9		F.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSH ose Ambulancës	cope	1		
		Shuma 10.1				
	10.2	Paisje Hidraulike				
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	1		
2	An-12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
3		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	1		
		Shuma 10.2				
	10.3	Paisje MNZ				
1		F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
		Shuma 10.3				
	f	Shuma E 10.1+10.2+10.3)				
		Shuma totale (e+f)				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsores Pac, Tropoje						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A PUNIME NDERTIMI						
1. Punime Prishje						
1	An 5/1	Prishje suva muri brenda	m2	448		
2	An 5/2	Prishje suva muri jashte	m2	161		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	5.8		
4	An 21	Prishje tavan i varur	m2	119		
5	An 7	Prishje shtresa dysHEMEJE	m2	128		
6	An 9	Prishje catije	m2	275		
7	An 14	Heqje dYer	m2	22		
8	An 15	Heqje dritare	m2	16		
9	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	16		
10	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	110		
		Shuma 1				
2. Punime catie						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	275		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	56.6		
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	16		
		Shuma 2				
3. Punime murature dhe betoni						
1	2,71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	7.2		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	2.45		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.75		
4	2,109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	1.7		
		Shuma 3				
3. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	26		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	13		

3	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	139		
4	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	125		
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	22.2		
6	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	63.5		
7	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	6.5		
8	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	119		
		Shuma 4				
4. Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	387		
2	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	170		
3	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	40		
4	An 34	Injectim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	40		
5	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	119		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	130		
7	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	506		
8	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	80		
		Shuma 5				
5. Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	16		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	18.7		
3	2.383	F.V dyer druri	m2	3.8		
4	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	6.5		
5	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	2.72		
		Shuma 5				
6. Punime sistemimi						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	19		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	9		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.6		
		Shuma 6				
7. Punime te ndryshme						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	7.0		
2	An	F.V. tabele informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. tabele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B PUNIME HIDROSANITARE						
1. Furnizimi me uje						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	80.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	40.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	40.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	4.0		
5	An al	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	24.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	24.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	4.0		
8	An al	F.V Kondravalvola 1"	cope	2.0		
9	An al	F.V Filtra 1"	cope	2.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza						
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	20.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	60.0		
3	Anal	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	40.0		
4	Anal	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	20.0		
5	Anal	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	2.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	6.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		

3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C PUNIME ELEKTRIKE						
1. Kuadrot elektrike						
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A 2P kl. C ;Icc=10KA, Un=220V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	2.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm ²	ml	250.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm ²	ml	470.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm ²	ml	135.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	170.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	80.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An-E 17	F.V kabell FG70R 3*10mm ²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	14.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	48.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	26.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	18.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	10.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	9.0		
2	An -E 20	F.V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm ²	ml	30.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	35.0		
5	An -E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	3.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	3.0		
7	An -E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	3.0		
		Shuma 3				
4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	120.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA						
1. Pajisje elektrike						
1	An -E23	MontimNdricules LED 26W IP65	copë	13.0		
2	An -E25	MontimNdricules emergjence 1x18W IP66	copë	14.0		
3	An -E24	MontimNdricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	11.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbuluese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	6.0		

7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma D (1-3)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5%* a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c		20%		
	e	Shuma c+d				
E FURNIZIM PAJISJE ME TVSH						
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	FurnizimNdricues LED 26W IP65	copë	13.0		
2	2.a-131	FurnizimNdricues emergjence 1x18W IP66	copë	14.0		
3	An-E 22	FurnizimNdricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	11.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	4		
2		Tabela orientuese	Cope	3		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	6.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 4				
	f	Shuma E (1-4)				
		TOTALI (e+f)				

Rikonstruksion Ambulance Fshati Qelez						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	320		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	63		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	68		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.5		
5	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	10		
6	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	12		
7	An.6/1	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfshire shtresat	m2	63.00		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	5		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	100		
		Shuma 1				

2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.2		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	63		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	8		
6	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	8		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	35		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	55		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	85		
10	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	220		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	63		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	100		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	13		
5	An 8	Lyerje me boj akrilik 90 cm nga toka	m2	78		
6	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	205		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	85		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	100		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	19		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	63.00		
2	2.200	Shtrese lluster cimento1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)	m2	63.00		
3	2.310	Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	20.00		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm ne solete	m2	63.00		
5	2.283	Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)	m3	7.00		
6	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine	cope	4.00		
7	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	15.00		
8	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	11.00		
9	2.407	Pllaka betonarme granili mbi parapetin e tarraces	m2	16.00		
10	2.64/2	Mur me tulla te plota me lartesi deri ne 3m me llac te perzier M=25(Parapet)	m3	4.50		
11	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.50		
12	2.256/b	Mbulim catie me panel sandwich (Streha)	m2	4.00		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve(Ekujalent)	m2	1.80		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	8.00		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	10.00		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.00		
5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m2	2.00		
6	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.20		
		Shuma 5				
6. Punime per PAK						
1	2.262	Shtrese betoni C 16/20 (I ashpër t= 10 cm pandus)	m3	7		
2	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	40		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	40		

4	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
6	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	6		
7	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	12		
		Shuma 7.1				
	7.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik (rezervuret + pompat) sanitar				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	5		
2	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
		Shuma 7.2				
	7.3	Shkarkimet e Ujave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)				
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullorur d200 mm + rakorderi	ml	6		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	18		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	12		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	5		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	5		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	4		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	4		
12	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		
13	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110 dhe Ø 50 mm	cope	2		
14	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	9		
15	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	8		
16	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1		
17	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
18	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
19	2.501	F.V WC allafrenga importi ë aksesueshme nga personat me aftësi	cope	1		
20	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavama	cope	1		
21	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 +7.3)				
		C. Punime elektrike telefoni internet				
		8.1 Punime elektrike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	450		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	750		
5	480/5	F.V tub Plastmasi Ø31-36mm	ml	20		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	10		
9	2.485	F.V Celesa 10 A, 250 V	cope	11		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	9		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	10		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	26		
13	An.77/1	F.V Panel elektrik jashte murit metalik 36 module siaps skemes		1		
		Shuma 8.1				
		8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet				
1	3.17/a	Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	m	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	m	10		
		Shuma 8.2				
		8.3 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	m	80		
2	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	m	10		

3	480/2+AN	F.V Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	4		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	4		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	m	60		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	60		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1 +8.2 + 8.3)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	An.62	Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		
2	An.13	V rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		
3	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	2490+AN	Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
5	2490+AN	Ndricules I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	2		
6	An.91	Ndricules mural llampa Led 2X10w IP67	cope	1		
7	An.90	Ndricules mural llampa Led 1X40w IP40	cope	3		
8	An.93	Ndricules I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	5		
9	An.93/1	Panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
10	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4		
11	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	3		
12	An.100	V. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSH ose ambulanc	cope	1		
13	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
14		V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
		SHUMA D				
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	T.V.SH. 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH. (c+d)				
		E. PAISJE (me T.V.SH.)				
		10.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nult e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	Oferte	F.Ndricules I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3	Oferte	F.Ndricules mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4	Oferte	F.Ndricules mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5	Oferte	F.Ndricules I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6	Oferte	F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
9	Oferte	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4		
10	Oferte	F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	3		
11	Oferte	F. jashte e tabelës me emertimin e QSH ose ambulances	cope	1		
		Shuma 10.1				
		10.2 Paisje Hidraulike				
1	Oferte	F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	1		
2	Oferte	F rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		

3	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma 10.2				
		10.3 Paisje MNZ				
1	Oferte	F.Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3		
2	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 10.3				
	f	Shuma E.(10.1 + 10.2+10.3)				
		Shuma totale(e+f) me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsoe "Solo Salihi"						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A PUNIME NDERTIMI						
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	176.0		
2	An 7	Prishje pllaka dyshemeje	m2	68.0		
3	An 8	Heqje davancale	m2	1.3		
4	An 10/1	Heqje ulluke llamarine	ml	33.5		
5	An 11	Heqje ulluke vertikale	ml	3.5		
6	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
7	An 14	Heqje dyer	m2	10.6		
8	An 15	Heqje dritare	m2	6.1		
9	An 15/1	Heqje vetrare duralumini	m2	20.3		
10	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	6.1		
11	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
13	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
13	An 10/2	Heqje llamarine	m2	13.4		
14	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
15	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	8.0		
		Shuma 1				
2. Punime tarace						
1	An 29	Strukture mbulimi me llamarine xingat	m2	7.1		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	33.5		
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	7		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	68		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	73.5		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	63.5		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	9.7		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	34.9		
		Shuma 3				
4.Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	110.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	66.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	104.0		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	13.0		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	1.3		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	52.0		
7	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	13.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	141.1		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	104.0		
		Shuma 4				
5.Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.1		

2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	8.80		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.05		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	1.8		
		Shuma 5				
		6.Punime sistemimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.4		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	8.5		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5.7		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.9		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	5.0		
2	An	F.V. tebele informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. tebele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	10.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	3.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	2.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	7.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	7.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	30.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	10.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	3.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	60.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	200.0		

3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm ²	ml	45.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	80.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	5.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An -E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm ²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	7.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	23.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	12.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	9.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An -E 20	F.V Shtizë rufepritesi	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm ²	ml	15.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40.0		
5	An -E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An -E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	120.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		SHUMA 4				
		Shuma C (1-4)				
D MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA						
1. Pajisje elektrike						
1	An -E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	3.0		
2	An -E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	5.0		
3	An -E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	3.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5%* a				
	c	Shuma a+b				

	d	TVSH 20%*c				
	e	Shuma c+d				
E FURNIZIM PAJISJE ME TVSH						
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	3.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	5.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashtme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulose antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	3.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		TOTALI (e+f) me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni I qendres shendetsore Shen Koll"						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	296.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	32.5		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	111.0		
4	An 8	Hegje davancale	m2	3.6		
5	An 9	Hegje shtresa ne tarace	m2	140.0		
6	An 10	Hegje llamarine parapeti	ml	47.0		
7	An 11	Hegje ulluke vertikale	ml	7.0		
8	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	2.0		
9	An 13	Hegje lavamane	cope	3.0		
10	An 14	Hegje dyer	m2	18.0		
11	An 15	Hegje dritare	m2	14.7		
12	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	14.7		
13	An 17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
14	An 18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
15	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
16	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
17	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	35.0		
		Shuma 1				

2. Punime tarace							
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	140			
2	An 33	Shtrese termpoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm	m2	140			
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	140			
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	154			
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	140			
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	47			
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	7			
		Shuma 2					
3. Punime Shtresash							
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	111			
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	120.2			
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	103			
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	13.5			
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	32.5			
		Shuma 3					
4. Punime suvatimi dhe lyerje							
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	227.5			
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	101.0			
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	148.0			
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	9.2			
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	3.6			
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	91.0			
7	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	9.2			
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	195.0			
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	155.7			
		Shuma 4					
5. Punime dyer dritare							
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	14.7			
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	12.92			
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.12			
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	5.1			
		Shuma 5					
6. Punime sistemimi							
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	9.2			
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	13.7			
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	9.2			
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.6			
5	An	Montim depozite uji	cope	1.0			
		Shuma 6					
7. Punime te ndryshme							
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	7.0			
2	An	F.V. tabele informuese	cope	1.0			
3	An	F.V. tabele ne hyrje	cope	1.0			
		Shuma 7					
		Shuma A (1-7)					
B		PUNIME HIDROSANITARE					
1. Furnizimi me uje							
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	24.0			
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	6.0			
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	4.0			
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	4.0			
5	An al	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	14.0			
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	14.0			
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	2.0			
8	An al	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0			
9	An al	F.V Filtra 1"	cope	1.0			
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0			
		Shuma 1					
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza							

1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	40.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An al	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	26.0		
4	An al	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	6.0		
5	An al	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	6.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
1. Kuadrot elektrike						
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3.0		
3	2.a-108	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	3.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	8.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	120.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	270.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	90.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	145.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	25.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	25.0		
7	An -E 10	F.V kabell FG70R 5*6mm²	ml	30.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	13.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	49.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	24.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	19.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10.0		
2	An -E20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	4.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	20.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	75.0		
5	An -E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An -E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	10.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	150.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	150.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		SHUMA 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
1. Pajisje elektrike						

1	An -E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	5.0		
2	An -E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	14.0		
3	An -E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	16.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	F.V Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	F.V Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	F.V Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	F.V NVR	copë	1.0		
5	An	F.V Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	F.V Telefona IP	copë	4.0		
7	An	F.V UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	F.V Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5%* a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c		20%		
	e	Shuma c+d				
E FURNIZIM PAJISJE						
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	5.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	14.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	16.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	3.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	4.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		

8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		TOTALI (e+f) me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances Shoshaj " Margegaj, Tropoje						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1. Punime Prishje						
1	An 23	Prishje catie me mbulesë llamarine	m2	39		
2	An 5/2	Prishje suva muri jashte	m2	12		
3	An 14	Heqje dyer	m2	2		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimi						
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4		
2	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	49		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	34		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	6		
5	An 24	Riparim i pjeshem i suvatimeve	m2	5		
6	An 25	Pastrim oxhaku	cope	1		
7	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	68		
8	An 1	Veshje fasade me kapote	m2	68		
9	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2		
10	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	90		
11	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	68		
12	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	6		
13	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m2	14.5		
15	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	1		
		Shuma 2				
3.Punime te ndryshme						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	2.0		
2	An	F.V. tebele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma A (1-3)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
1. Furnizimi me uje						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	20.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	7.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	5.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	6.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	6.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza						
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	1.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	5.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						

1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	2.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llama sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	2.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	3.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	50.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	150.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	15.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	60.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	15.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An -E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm2	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	4.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	10.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	8.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	3.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
13	An -E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	2.0		
14	An -E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
15	An -E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	2.0		
		Shuma 2				
		3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	9.0		
2	An -E 20	F.V Shtize rrufepritesi l=0.6-1m		2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40.0		
		Shuma 3				
		4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapa	copë	3.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	60.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	60.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		SHUMA 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		1. Pajisje elektrike				
1	An -E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
2	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	3.0		
3	An -E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	3.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				
1	An	Montim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
3	An	Montim NVR	copë	1.0		

4	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
5	An	Montim Telefona IP	copë	2.0		
6	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
7	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma D (1-3)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5%* a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c		20%		
	e	Shuma c+d				
E	FURNIZIM PAJISJE					
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	2.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	2.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Sobe ngrohje me dru ose me pellet	Cope	1.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Tabela orientuese	Cope	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mb	copë	1.0		
3		Furnizim NVR	copë	1.0		
4		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
5		Furnizim Telefona IP	copë	2.0		
6		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
7		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		totali (e+f) me tvsh				

RIKONSTRUKSIONI I AMBULANCES NE FSHATIN MYC-MAMEZ						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Çmontim çati vendi me tjegulla mersejeze si dhe prishje strehes se catise	m2	118.70		
2	analize	Prishje tavani plastik ose me derase	m2	102.80		
3	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	310.00		
6	analize	Heqje kangjella ekzistuese ne dritare	m2	12.43		
8	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	23.20		
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.50		
10	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	11.30		

11	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	10.60		
13	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	16.00		
14	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	7.00		
15	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	111.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.08		
2	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per shkallet ne hyrje	m3	0.50		
3	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	81.00		
4	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	23.20		
5	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	10.00		
6	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	71.00		
7	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	82.80		
8	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	3.75		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	265.00		
2	2.297/b	Tavan me pllaka gipsi 60x60cm	m2	81.00		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	124.50		
5	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	45.00		
6	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cimento pergatitur me dy komponente A+ B per ambjent te jashtem per xokol	m2	45.00		
7	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	124.50		
8	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	23.20		
9	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	9.10		
10	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	254.80		
11	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	68.00		
12	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	68.00		
13	An.9	F.V shirit mbrojtës prej dërrase të punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m në koridore dhe në lartësi të karrikeve	ml	68.00		
14	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	15.00		
15	analize	F.V tubil noksi 1 1/2 " në holl dhe koridore për personat me aftësi të kufizuara	ml	12.00		
16	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	169.50		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	12.00		
4	2.218	Riparim çati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	118.70		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	2.40		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	2.10		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	11.30		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi çilesi e II-te.	m2	6.30		
5	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.20		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.20		
7	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret dhe dera kryesore)	ton	0.32		
		Shuma 5				

6. Rampa per antikapat						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	3.75		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.75		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.75		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	3.36		
5	2.200	Shtrese lluster cemento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	7.50		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	16.00		
7	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem i per personat me aftesi te kufizuar.	cope	1.00		
8	2.273/5	Davancal me pllaka mermeri t=3cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente	m2	1.40		
9	2.310	Suva mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	3.75		
10	2.355/b	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.75		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3.75		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7.1	Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje					
1	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10 per ujin e ngrohte	ml	32.00		
2	2.491/b	F.V. tubo e rakorderi ujesjellesi PE d= 25 mm , t= 2.2 mm dhe PN 10	ml	42.00		
3	2.491/c	F.V. tubo e rakorderi ujesjellesi PE d= 32 mm , t= 2.4 mm dhe PN 10 ,per shkarkimin e ujrave nga depozita kur nuk funksionon galexhanti	ml	5.00		
4	2.535/a	Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)	ml	32.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	2.494	F.V saracineska bronzi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	11.00		
8	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	5.00		
9	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
10	AN projekt	FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	1.00		
		Shuma 7.1				
7.2	Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	12.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20.00		
3	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	1.00		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	3.00		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	4.00		
6	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	5.00		
7	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	3.00		
8	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	2.00		
9	An.46	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	2.00		
10	An.47	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	1.00		
11	An.48	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	1.00		
12	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	1.00		
		Shuma 7.2				
		Shuma B (7.1 +7.2)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1	Punime elektrike					
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	420.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	360.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	75.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	138.00		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	138.00		

6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	10.00		
7	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	20.00		
8	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	12.00		
9	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	5.00		
10	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	3.00		
11	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	1.00		
12	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	4.00		
13	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	17.00		
22	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.00		
23	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	12.00		
		Shuma 8.1				
	8.2	Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	68.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	4.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	4.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	4.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	m	44.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	80.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	1.00		
		Shuma 8.2				
		Shuma 8 (8.1 +8.2)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	analize	Montim Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4.00		
2	An-13	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
3	analize	Montim pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
4	analize	Montim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
5	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
6	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
7	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
8	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	2.00		
9	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
10	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
11	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	5.00		
12	analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3		
13	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2		
		SHUMA D				
	a	Shuma Totale (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	SHUMA TOTOALE(a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E. .PAISJE (me T.V.SH)				
		11.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	2.00		

6	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente, 2x18w, me kompensim, me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente, 1x18w, me bateri per emergjence IP40	cope	5.00		
9	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2		
		Shuma 11.1				
		11.2 Paisje te MNZ				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.00		
		Shuma 11.2				
		11.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 12 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		
2	Oferte	Rezervuarë zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim Pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
		Shuma 11.3				
		11.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Oferte	Furnizim table e vogël me emertimin e shërbimit që kryhen në te	cope	4.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendrës apo ambulancës në hyrje të objektit	cope	1.00		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E (11.1+11.2+11.3+11.4)				
		Shuma totale (e+f)				

RIKONSTRUKSION I QENDRES SHENDETESORE MILOT						
Nr.	Nr analizes	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	220.00		
2	analize	Prishje mur guri, themel e xokol, ku materiali i gurit do riperdoret	m3	1.20		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.30		
4	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	1,295.00		
5	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	370.00		
6	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	65.00		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	11.00		
8	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	29.50		
9	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	49.28		
10	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	39.00		
11	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	14.00		
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	380.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III shtrimin e linjave të tubacioneve dhe sistemime	m3	3.50		
2	2.258/2	Nenshtrese zhavori poshte shtreses niveluese te betonit	m3	0.50		
3	2.262/3	Shtrese betoni niveluese poshte pllakes se themelit C 12/15 10 cm	m3	0.50		
4	2.262/4b	Pllake themel dhe bazamente C25/30	m3	1.50		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.10		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.20		
7	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	1.20		
8	2.264	F.V Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	370.20		
9	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	370.20		
10	2.196/c	F.V H/izolimi në tualete me dy shtresa mapej	m2	68.00		

11	2.267/a	F.Vshtrere me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	21.20		
12	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	345.00		
13	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi ne hyrje	m2	4.00		
14	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	420.00		
15	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	20.70		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1,295.00		
2	2.295	Tavan me rrjete teli + suva	m2	370.00		
3	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	370.00		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	445.50		
5	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	65.00		
6	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cemento pergatitur me dy komponente A+ B per ambjent te jashtem per xokol	m2	65.00		
7	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	445.50		
8	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	65.00		
9	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	53.00		
10	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	1,665.00		
11	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	390.00		
12	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	390.00		
13	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	290.00		
14	analize	F.V tubiI noksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar	ml	45.00		
15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	510.50		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
2	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	28.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	235.00		
4	analize	Shtrese termoizoluese me polisterol 3 cm	m2	202.00		
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm per nivelim 2-8 cm	m2	202.00		
6	2.121/1	Kapuc betoni C 16/20 5 cm davancial per parapetin	m3	3.30		
7	2.166	F.V. Rrjete teli 6 mm/20cm	ton	0.90		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	8.50		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	8.40		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	29.50		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	41.80		
5	2.386/2	F.V dyer te blinduara importi	m2	2.20		
6	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	7.48		
7	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	3.74		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.55		
		Shuma 5				
6. Rampa per antikapat						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	1.10		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.50		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.40		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	1.50		
5	2.200	Shtrese lluster cemento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	2.50		

6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		
7	analize	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem i per personat me aftesi te kufizuar.	cope	1.00		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1.10		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. Punime hidraulike						
7.1	Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje					
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	120.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	95.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	85.00		
4	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	20.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	4.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	7.00		
7	2.494	F.V saracineska bronzi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	45.00		
8	analize	FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	21.00		
		Shuma 7.1				
7.2	Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrulllosur d200 mm + rakorderi	ml	70.00		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	85.00		
3	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	75.00		
4	2.513	F.V pilete dysHEME Ø 30 mm	cope	4.00		
5	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	21.00		
6	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		
7	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
8	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
		Shuma 7.2				
		Shuma B (7.1+7.2)				
C Punime elektrike telefoni internet						
		8.1 Punime elektrike				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	2,300.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	2,300.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 4mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	460.00		
4	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	195.00		
5	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 16mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	230.00		
6	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 5x25mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	35.00		
7	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	590.00		
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	750.00		
9	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	35.00		
10	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	90.00		
11	analize	Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2.00		
12	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	70.00		
13	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	55.00		
14	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	45.00		
15	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	8.00		
16	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	55.00		
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	6.00		
18	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	48.00		
		Shuma 8.1				
		8.2 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	310.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	18.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	18.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	18.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	180.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		

7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	180.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	4.00		
		Shuma 8.2				
		Shuma C (8.1+8.2)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	4.00		
2	An-12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	2.00		
3	Oferte	Montim Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
4	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
5	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00		
6	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.00		
7	analize	Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	25.00		
8	analize	Montim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	17.00		
9	analize	Montim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	14.00		
10	analize	Montim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	11.00		
11	analize	Montim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	20.00		
12	Oferte	Montim Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	6.00		
		SHUMA D				
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5%				
	c	SHUMA TOTALE				
	d	T.V.SH 20%				
	e	Shuma totale me T.V.SH				
		E. PAISJE (me T.V.SH)				
		10.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	15.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente, 4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	25.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	17.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	14.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	11.00		
9	Oferte	Furnizim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	20.00		
		Shuma 10.1				
		11.2 Paisje te MNZ				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	6.00		
		Shuma 10.2				
		11.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	4.00		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
3	Oferte	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	2.00		

		Shuma 11.3				
		11.4 Kartela sinjalizimi				
1	Oferte	Furnizim Kartele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	22.00		
2	Oferte	Furnizim tabele me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E (11.1+11.2+11.3+11.4)				
		Totali (e+f)				