

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE							
Projekt preventiva per rikonstrukcionin e disa qendrave shëndetësore & ambulancave, për vitin 2023-2024							
LOTI 3- PREVENTIV PUNIMESH PERMBLEDHES- RAJONI SHKODER							

PE

Nr.	Emertimi	Vlera
A	PUNIME NDERTIMI	
B	PUNIME SISTEMIMI DHE RRETHIMI TE TERRITORIT	
C	INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE	
D	INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET DHE TELEFONI, SINJALIZIM	
a	SHUMA (A+B+C+D)	
b	FONDI REZERVE 5%	
c	SHUMA (a+b)	
d	TVSH 20 %	
e	SHUMA (c+d)	
f	PAJISJET (me tvsh) SHUMA E	
	TOTALI (e+f) me tvsh	

1)

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A - PUNIME NDERTIMI						
I - Punime germimi , Prishje dhe Çmontimi						
1	An-49	Prishje struktura dhe shtresa prej betoni	m3	2.672		
2	analize	Çmontim - heqje dritare	cope	6.000		
3	analize	Çmontim - heqje dyer	cope	6.000		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.200		
5	analize	Prishje suva	m2	210.000		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.400		
7	analize	Prishje shtresa pllakash	m2	56.000		
8	analize	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	70.000		
9	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	3.840		
10	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	ml	55.000		
11	analize	Heqje e linjave elektrike	dp	1.000		
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare	dp	1.000		
		Shuma - I				
II- Punime Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	3.500		
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m3	0.700		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.200		
		Shuma - II				
III. Punime Tarace						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.000		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	ml	6.400		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	70.000		
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	5.040		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	63.000		
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	63.000		
7	2.203	Veshje kornize llamarine	m2	15.030		
		Shuma - III				
IV - Punime Shtresash dhe H-izolimi						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	11.200		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	11.200		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	11.200		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 dysheme	m3	8.400		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.200		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	68.000		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	3.200		
8	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	3.200		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	4.480		
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	56.000		
11	2.324/b	Plintusa me pllaka gres importi h=10cm	ml	57.000		
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	12.320		
13	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.600		
		Shuma - IV				
		V. Punime suvatimi, veshje e bojatisjeje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	56.000		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	154.000		
3	analize	F.v Veshje shirit MDF h=15 cm	ml	57.000		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	122.000		
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	210.000		
6	2.404/1	Lyerje fasade me Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	122.000		
		Shuma - V				
		VI. Punime Dyer Dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve ose ekuivalente	m2	2.200		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.350		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.100		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	9.030		
		Shuma - VI				
		SHUMA A (Shuma I-VI)				
B. Punime Sistemimi dhe Rrethimi te Territorit						
I. Punime Kullimi te Ujerave Siperfaqesore						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	20.000		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.000		
3	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	3.000		
4	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	35.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		Shuma I				
		SHUMA B				
C. INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
		1.Ujesjelles kanalizimi				
FU						
	1.1	RRJETI SHPERNDARES I FURNIZIMIT ME UJE (brenda objektit kollona + nyje)				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	20.000		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	15.000		
3	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	20.000		
4	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	15.000		
5	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1.000		
6	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	2.000		
7	An	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	9.000		
		shuma 1.1	leke			
	1.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar dhe mbrojtje nga zjarri				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	10.000		
2	An	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	3.000		
3	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)	ml	3.500		
4	An	F.V Valvol nderprerese DN 32(Ø11/4")	cope	2.000		
5	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 114")	cope	1.000		
6	An	F.V Valvol nderprerese DN 40 (Ø11/2") tek rezervuari I	cope	2.000		
7	An	F.V Xhunto antivibruese DN32(Ø 2")	cope	2.000		
8	An	F.V. Manometer analog	cope	1.000		
9	An	F.V. Termometer analog	cope	1.000		
10	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1.000		
11	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1.000		
12	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20.000		
13	An	F.V Filter uji me rrjete DN 25Pn 10	cope	1.000		
14	An	F.V Valvol nderprerese DN25 mm	cope	2.000		
15	An	F.V. Valvol moskthimi DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		
16	An	V. Mates uji DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		
17	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	4.000		
18	2.501	F.V WC alla Franga	cope	1.000		
		shuma 1.2	leke			
	1.3	SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA (TEBRENDESHME DHE TE JASHTEME DERI TEK PUSETA .				
		Shkarkimet ne plane e kollona tubacione + rakorderi				
1	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d110 mm + rakorderi	ml	3.000		
2	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	11.000		
3	An	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	5.000		
4	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	3.000		
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	6.000		
6	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	1.000		
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	1.000		
8	An	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2.000		
9	An	F.V Brage PP DN110/110	cope	1.000		
10	An	F.V Brage PP DN 110/50	cope	1.000		
11	2.515	F.V Pileta Ø50 mm	cope	1.000		
12	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	5.000		
13	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	4.000		
14	An	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	1.000		
15	An	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	1.000		
16	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	20.000		
17	3.47/b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m²	10.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
18	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m ³	0.500		
19	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	2.000		
		shuma 1.3	leke			
		SHUMA 1 (Shuma 1.1-1.3)	leke			
		2. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	1.000		
2	Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	1.000		
3	Analiza	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.000		
4	Analiza	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		
5	Analiza	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.000		
		SHUMA 2				
		3. SISTEMI HVAC (NGROHJE-FTOHJE)				
		Rakorderi bakri diam. te ndryshem				
1	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 6.35 mm	ml	35.000		
2	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 9.5mm	ml	35.000		
3	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te bakrit , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
4	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN 25 mm	ml	25.000		
5	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN32 mm	ml	-		
6	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te kondensatit, fashate, vida, dado etj , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
7	An	F.V Kabell multipolar bakri me izolim pvc , djegje pa flake dhe emetim gazi 6.0/1kv, FG 160R16 Tipi S = 5X1.5 mm(per komunikimin e pajisjeve te kondicionimit) .	ml	35.000		
		SHUMA 3				
		4. PUNIME MONTIMI				
1	Analize	V. Kondicionieri	cope	3.000		
2	Analize	V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte dhe 80 liter	cope	2.000		
3	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra dhe 1000 litra	cope	1.000		
4	Analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.000		
5	Analize	V. Elektropompe per Furnizimin me uje nga Rez.	cope	1.000		
		SHUMA 4				
		SHUMA C (shuma 1-4)				
		D. INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET DHE TELEFONI,				
1.						
1	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	140.000		
2	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	120.000		
3	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	85.000		
4	An.1	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	9.000		
5	An.2	V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
6	An.3	F.V. Tub korrugato dopioshtres D63	ml	120.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.4	F.V. Kabell 5x10mm FG16OR16	ml	100.000		
2	An.5	F.V. Kabell 3x4mm FG16OR16	ml	30.000		
3	An.6	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OR16	ml	50.000		
4	An.7	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OR16	ml	80.000		
5	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	350.000		
6	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	250.000		
		Shuma 2	leke			

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
3.						
1	An.8	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	17.000		
2	An.9	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	10.000		
3	An.10	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	6.000		
4	2.485/2	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	5.000		
5	An.11	V. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	2.000		
6	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	4.000		
7	An.12	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	7.000		
8	An.13	V. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		
9	An.14	V. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	3.000		
10	An.15	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	1.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.16	V. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.17	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	5.000		
3	An.18	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	5.000		
4	An.19	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe 1 pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.20	V. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.21	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.22	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.23	V Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.24	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ²	ml	90.000		
10	An.25	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
		Shuma 4	leke			
5.						
1	An.40	V. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	4.000		
2	An-26	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	65.000		
3	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	60.000		
4	An.42	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.000		
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4.000		
7	An.43	V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	6.000		
8	An.44	V. Morsete fiksimi universale	cope	10.000		
9	An.45	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	20.000		
		Shuma 5	leke			
6.						
1	An.46	V. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
		Shuma 6	leke			
		SHUMA TOTAL D (shuma 1-6)	Leke			
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	FONDI REZERVE 5 % *a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	TVSH 20 % *c				
	e	TOTALI (c+d)				
		E. PAISJET				
		I. PAISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE				
1.						
1	An.1.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	9.000		
2	An.2.1	F. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.8.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	17.000		
2	An.9.1	F. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	10.000		
3	An.10.1	F. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	6.000		
4	An.11.1	F. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	2.000		
5	An.12.1	F. Ndricues LED 60x60 36W	cope	7.000		
6	An.12.2.1	F. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		
7	An.13.1	F. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	3.000		
8	An.14.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	1.000		
		Shuma 2	leke			

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
3.						
1	An.15.1	F. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.16.1	F. Detektor optik Tymi konvencional	cope	5.000		
3	An.17.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	5.000		
4	An.18.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.19.1	F. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.20.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.21.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.22.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.23.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
Shuma 3			leke			
4.						
1	An.25.1	F. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	4.000		
2	An.27.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
3	An.28.1	F. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	6.000		
4	An.29.1	F. Morsete fiksimi universale	cope	10.000		
5	An.30.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	20.000		
Shuma 4			leke			
5.						
1	An.31.1	F. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
Shuma 5			leke			
Shuma I (1-5)			Leke			
II. PAISJET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
1	An	F. Mates uji DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		
2	An -16	F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	2.000		
3	An-14	F. Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar) Dim 650 X 1600	cope	1.000		
4	An	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 1.1-2.2 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8 m³/ore - 7.2 m³/ ore . Prevalenca 25-45 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		
5	An	F. Ene zgjerimi me diafragme per rrjetin e furnizimit me uje te ftohte Volumi 24 lit Diametri 350 mm Lartesia 395 mm P.max 8 bar Lidhja Ø11/4"	cope	1.000		
6	An	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.000		
7	An	F. Kond.Split MURAL -fuqia ftohese 1.3 / 3.5 / 3.8 Kw -fuqia ngrohese 1.3 / 4.0 / 4.8 Kw prurja e ajrit V=460 m³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me paisjen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .+ pajisja e jashtme	cope	3.000		
Shuma II						
f SHUMA TOTALE						
SHUMA TOTALE QSH Manat (e+f)						

2)QSH Rraboshtë

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Vlera
A - PUNIME NDERTIMI					
I - Punime germimi , Prishje dhe Çmontimi					
1	An-49	Prishje struktura dhe shtresa prej betoni	m3	3.500	-
2	analize	Çmontim - heqje dritare	cope	6.000	-
3	analize	Çmontim - heqje dyer	cope	6.000	-
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.500	-
5	analize	Prishje suva	m2	252.000	-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	10.350	-
7	analize	Prishje shtresa plakash	m2	69.000	-
8	analize	Prishje çatie	m2	96.000	-
9	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	25.000	-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
10	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	ml	55.000		-
11	analize	Heqje e linjave elektrike	dp	1.000		-
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare	dp	1.000		-
		Shuma - I	leke			-
		II- Punime Murature				
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.500		-
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m3	0.100		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.010		-
		Shuma - II				-
		III. Punime Çatie				
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	96.000		-
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	ml	12.800		-
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	40.000		-
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	84.000		-
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	84.000		-
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	84.000		-
7	2.203	Veshje kornize llamarine	m2	13.000		-
		Shuma - III				-
		IV - Punime Shtresash dhe H-izolimi				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	11.200		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	11.200		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	11.200		-
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 dysHEME	m3	10.350		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.250		-
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	83.000		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	24.000		-
8	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	8.500		-
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	5.520		-
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	69.000		-
11	2.324/b	Plintusa me pllaka gres importi h=10cm	ml	68.000		-
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	36.000		-
13	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3.000		-
		Shuma - IV				-
		V. Punime suvatimi, veshje e bojatisjeje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	69.000		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	183.000		-
3	analize	F.v Veshje shirit MDF h=15 cm	ml	69.000		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	104.000		-
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	252.000		-
6	2.404/1	Lyerje fasade me Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	104.000		-
		Shuma - V				-
		VI. Punime Dyer Dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve	m2	3.160		-
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.920		-
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.640		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	9.460		-
		Shuma - VI				-
		Shuma A (I-VI)				-
B. Punime Sistemimi dhe Rrethimi te Territorit						
I. Punime Kullimi te Ujerrave Siperfaqesore						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	20.000		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.000		-
3	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	3.000		-
4	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	42.000		-
		Shuma I				-
		SHUMA B (Shuma I)				-
C. INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
		1.Ujesjelles kanalizimi				
	1.1	RRJETI SHPERNDARES I FURNIZIMIT ME UJE (brenda objektit)				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	70.000		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	5.000		-
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	20.000		-
4	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	70.000		-
5	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	5.000		-
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	20.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1.000		-
8	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	4.000		-
9	An	F.V Mini valvula nderperrese per paisjet sanitare	cope	14.000		-
		shuma 1.1	leke			-
	1.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar dhe mbrojtje nga zjarri				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	10.000		-
2	An	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	3.000		-
3	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)	ml	3.500		-
4	An	F.V Valvol nderperrese DN 32(Ø11/4")	cope	2.000		-
5	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 114")	cope	1.000		-
6	An	F.V Valvol nderperrese DN 40 (Ø11/2") tek rezervuari I	cope	2.000		-
7	An	F.V Xhunto antivibruese DN32(Ø 2")	cope	2.000		-
8	An	F.V. Manometer analog	cope	1.000		-
9	An	F.V. Termometer analog	cope	1.000		-
10	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1.000		-
11	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1.000		-
12	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20.000		-
13	An	F.V Filter uji me rrjete DN 25Pn 10	cope	1.000		-
14	An	F.V Valvol nderperrese DN25 mm	cope	2.000		-
15	An	F.V. Valvol moskthimi DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		-
16	An	V. Mates uji DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		-
17	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	4.000		-
18	2.501	F.V WC alla Franga	cope	2.000		-
19	2.505	F.V Bide komplet importi	cope	2.000		-
		shuma 1.2	leke			-
	1.3	SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA (TEBRENDESHME DHE TE JASHTEME DERI TEK PUSETA .				
		Shkarkimet ne plane e kollona tubacione + rakorderi				
1	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d200 mm + rakorderi	ml	7.000		-
2	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	10.000		-
3	An	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 75 mm	ml	6.000		-
4	An	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	22.000		-
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	6.000		-
6	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	16.000		-
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2.000		-
8	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	4.000		-
9	An	F.V Brage PP DN 50/50	cope	4.000		-
10	An	F.V Brage PP DN110/110	cope	4.000		-
11	2.515	F.V Pileta Ø50 mm	cope	2.000		-
12	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	8.000		-
13	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	6.000		-
14	An	F.V Kapuç ajrimi ne terrace vertikal Ø 110	cope	2.000		-
15	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	10.000		-
16	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakoneshme	m³	9.000		-
17	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	0.500		-
18	An - 19	F.V Puseta betoni H-150 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	3.000		-
		shuma 1.3	leke			-
		SHUMA 1 (1.1-1.3)	leke			-
		2. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	1.000		-
2	Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	1.000		-
3	Analiza	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.000		-
4	Analiza	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		-
5	Analiza	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.000		-
		SHUMA 2				-
		3. SISTEMI HVAC (NGROHJE-FTOHJE)				
		3.1 Rakorderi bakri diam. te ndryshem				
1	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 6.35 mm	ml	35.000		-
2	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 9.5mm	ml	35.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
3	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te bakrit , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		-
4	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN 25 mm	ml	25.000		-
5	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te kondensatit , fashate , vida , dado etj , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		-
6	An	F.V Kabell multipolar bakri me izolim pvc , djegje pa flake dhe emetim gazi 6.0/1kv, FG 160R16 Tipi S = 5X1.5 mm(per komunikimin e pajisjeve te kondicionimit) .	ml	35.000		-
SHUMA 3.1						
3.2. Punime montimi						
1	Analize	V. Kondicionieri	cope	2.000		-
2	Analize	V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte dhe 80 liter	cope	4.000		-
3	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra dhe 1000 litra	cope	1.000		-
4	Analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.000		-
5	Analize	V. Elektropompe per Furnizimin me uje nga Rez.	cope	1.000		-
SHUMA 3.2						
SHUMA 3 (3.1-3.2)						
SHUMA C (1-3)						
D. INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET , SISTEMEVE						
1.						
1	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	170.000		-
2	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	100.000		-
3	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	100.000		-
4	An.1	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	10.000		-
5	An.2	V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		-
6	An.3	F.V. Tub korrugato dopioshtres D63	ml	120.000		-
Shuma 1			leke			-
2.						
1	An.4	F.V. Kabell 5x10mm FG16OR16	ml	100.000		-
2	An.5	F.V. Kabell 3x4mm FG16OR16	ml	30.000		-
3	An.6	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OR16	ml	55.000		-
4	An.7	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OR16	ml	80.000		-
5	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	300.000		-
6	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	360.000		-
Shuma 2			leke			-
3.						
1	An.8	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	12.000		-
2	An.9	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	13.000		-
3	An.10	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	2.000		-
4	2.485/2	F.V. Çelesa 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	5.000		-
5	An.11	V. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	3.000		-
6	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	4.000		-
7	An.12	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	6.000		-
8	An.12.2	V. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		-
9	An.13	V. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	2.000		-
10	An.14	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		-
Shuma 3			leke			-
4.						
1	An.16	V. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		-
2	An.17	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	5.000		-
3	An.18	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	5.000		-
4	An.19	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe 1 pajisur me izolator	cope	1.000		-
5	An.20	V. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		-
6	An.21	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		-
7	An.22	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		-
8	An.23	V Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		-
9	An.24	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ²	ml	120.000		-
10	An.25	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		-
Shuma 4			leke			-
5.						

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An.40	V. Shtize rrufepritse 1,5m	cope	2.000		-
2	An-26	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	70.000		-
3	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	85.000		-
4	An.42	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		-
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.000		-
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4.000		-
7	An.43	V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		-
8	An.44	V. Morsete fiksimi universale	cope	10.000		-
9	An.45	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	26.000		-
		Shuma 5	leke			-
6.						
1	An.46	V. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		-
		Shuma 6	leke			-
		SHUMA D (1-6)	Leke			-
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	FONDI REZERVE 5 % *a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	TVSH 20 % *c				
	e	TOTALI (c+d)				
E. PAJISJET						
		I. PAJISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE				
1.						
1	An.1.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	10.000		-
2	An.2.1	F. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		-
		Shuma 1	leke			-
2.						
1	An.8.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	12.000		-
2	An.9.1	F. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	13.000		-
3	An.10.1	F. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	2.000		-
4	An.11.1	F. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	3.000		-
5	An.12.1	F. Ndricues LED 60x60 36W	cope	6.000		-
6	An.12.2.1	F. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		-
7	An.13.1	F. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	2.000		-
8	An.14.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		-
		Shuma 2	leke			-
3.						
1	An.15.1	F. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		-
2	An.16.1	F. Detektor optik Tymi konvencional	cope	5.000		-
3	An.17.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	5.000		-
4	An.18.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	1.000		-
5	An.19.1	F. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		-
6	An.20.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		-
7	An.21.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		-
8	An.22.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		-
9	An.23.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		-
		Shuma 3	leke			-
4.						
1	An.25.1	F. Shtize rrufepritse 1,5m	cope	2.000		-
2	An.27.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		-
3	An.28.1	F. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		-
4	An.29.1	F. Morsete fiksimi universale	cope	10.000		-
5	An.30.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	26.000		-
		Shuma 4	leke			-
5.						
1	An.31.1	F. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		-
		Shuma 5	leke			-
		SHUMA I (1-5)	Leke			-
		II. PAJISJET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE				
1	An	F. Mates uji DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		-
2	An -16	F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4.000		-
3	An-14	F. Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar) Dim 650 X 1600	cope	1.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	An	F.Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8- 7.2 m³/ore . Prevalenca 25-45 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		
5	An	F.Ene zgjerimi me diafragme per rrjetin e furnizimit me uje te ftohte Volumi 24 lit Diametri 350 mm Lartesia 395 mm P.max 8 bar Lidhja Ø11/4"	cope	1.000		
6	An	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.000		
7	An	F. Kond.Split MURAL -fuqia ftohese 1.3 / 3.5 / 3.8 Kw -fuqia ngrohese 1.3 / 4.0 / 4.8 Kw prurja e ajrit V=460 m³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me paisjen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .+ pajisja e jashtme	cope	2.000		
SHUMA II						-
f	SHUMA					
SHUMA TOTALE Raboshte (e+f)						

3)QSH Dedaj

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Vlera
A - PUNIME NDERTIMI					
I - Punime germimi , Prishje dhe Çmontimi					
1	An-49	Prishje struktura dhe shtresa prej betoni	m3	3.000	
2	analize	Çmontim - heqje dritare	cope	5.000	
3	analize	Çmontim - heqje dyer	cope	6.000	
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.200	
5	analize	Prishje suva	m2	220.000	
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.700	
7	analize	Prishje shtresa pllakash	m2	69.000	
8	analize	Prishje çatie	m2	84.000	
9	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	25.000	
10	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	ml	55.000	
11	analize	Heqje e linjave elektrike	dp	1.000	
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare	dp	1.000	
Shuma - I					
II- Punime Murature					
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.500	
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m3	0.100	
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.010	
Shuma - II					
III. Punime Çatie					
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	84.000	
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	ml	12.800	
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	37.100	
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	73.000	
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	73.000	
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	73.000	
7	2.203	Veshje kornize llamarine	m2	11.000	
Shuma - III					
IV - Punime Shtresash dhe H-izolimi					
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	13.800	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	13.800	
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	13.800	
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 dysHEME	m3	10.350	
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.300	
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	84.000	
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	13.000	
8	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	13.000	
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	5.520	
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	69.000	
11	2.324/b	Plintusa me pllaka gres importi h=10cm	ml	68.000	

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	36.000		
13	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3.000		
		Shuma - IV				
		V. Punime suvatimi, veshje e bojatisjeje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	69.000		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	183.000		
3	analize	F.v Veshje shirit MDF h=15 cm	ml	68.000		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	104.000		
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	252.000		
6	2.404/1	Lyerje fasade me Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	104.000		
		Shuma - V				
		VI. Punime Dyer Dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve	m2	3.160		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.920		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.640		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	9.460		
		Shuma - VI				
		SHUMA A (I-VI)				
B. Punime Sistemimi dhe Rrethimi te Territorit						
I. Punime Kullimi te Ujerrave Siperfaqesore						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	20.000		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.000		
3	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	3.000		
4	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	42.000		
		Shuma I				
		SHUMA B (shuma I)				
C. INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
I.U						
I.1						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	35.000		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	5.000		-
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	20.000		-
4	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	35.000		-
5	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	5.000		-
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	20.000		-
7	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1.000		-
8	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	3.000		-
9	An	F.V Mini valvula nderperrese per paisjet sanitare	cope	11.000		-
		shuma 1.1	leke			-
I.2						
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	10.000		-
2	An	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	3.000		-
3	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)	ml	3.500		-
4	An	F.V Valvol nderperrese DN 32(Ø11/4")	cope	2.000		-
5	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 114")	cope	1.000		-
6	An	F.V Valvol nderperrese DN 40 (Ø11/2") tek rezervuari I	cope	2.000		-
7	An	F.V Xhunto antivibruese DN32(Ø 2")	cope	2.000		-
8	An	F.V. Manometer analog	cope	1.000		-
9	An	F.V. Termometer analog	cope	1.000		-
10	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1.000		-
11	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1.000		-
12	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20.000		-
13	An	F.V Filter uji me rrjete DN 25Pn 10	cope	1.000		-
14	An	F.V Valvol nderperrese DN25 mm	cope	2.000		-
15	An	F.V. Valvol moskthimi DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		-
16	An	V. Mates uji DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		-
		shuma 1.2	leke			-
I.3						
		Shkarkimet ne plane e kollona tubacione + rakorderi				
1	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d200 mm + rakorderi	ml	3.000		-
2	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d110 mm + rakorderi	ml	3.000		-
3	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	12.000		-
4	An	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 75 mm	ml	3.000		-
5	An	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	18.000		-
6	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	10.000		-
8	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	1.000		-
9	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	4.000		-
10	An	F.V Brage PP DN 50/50	cope	4.000		-
11	An	F.V Brage PP DN110/110	cope	2.000		-
13	2.515	F.V Pileta Ø50 mm	cope	1.000		-
14	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	4.000		-
15	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	5.000		-
17	An	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikale Ø 110	cope	1.000		-
18	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m ³	10.000		-
19	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m ³	9.000		-
20	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m ³	0.500		-
21	An - 19	F.V Puseta betoni H-150 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	2.000		-
22	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	5.000		-
23	2.501	F.V WC alla Franga	cope	1.000		-
24	2.505	F.V Bide komplet importi	cope	1.000		-
		Shuma 1.3	leke			
		Shuma 1 (1.1-1.3)	leke			
		2. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	1.000		
2	Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	1.000		
3	Analiza	F.V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.000		
4	Analiza	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		
5	Analiza	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.000		
		Shuma 2				
		3. SISTEMI HVAC (NGROHJE-FTOHJE)				
1	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 6.35 mm	ml	25.000		
2	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 9.5mm	ml	25.000		
3	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te bakrit , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
4	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN 25 mm	ml	20.000		
6	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te kondensatit , fashate , vida , dado etj , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
7	An	F.V Kabell multipolar bakri me izolim pvc , djegje pa flake dhe emetim gazi 6.0/1kv, FG 160R16 Tipi S = 5X1.5 mm(per komunikimin e pajisjeve te kondicionimit) .	ml	25.000		
		Shuma 3				
		4 PUNIME MONTIMI				
1	Analize	V. Kondicionieri	cope	3.000		
2	Analize	V. bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	3.000		
3	Analize	V. rezervuari zingato 500 litra dhe 1000 litra	cope	1.000		
4	Analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.000		
5	Analize	V. Elektropompe per Furnizimin me uje nga Rez.	cope	1.000		
		Shuma 4				
		SHUMA C (1-4)				
		D. INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET DHE TELEFONI,				
1.						
1	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	150.000		
2	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	100.000		
3	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	100.000		
4	An.1	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	9.000		
5	An.2	V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
6	An.3	F.V. Tub korrugato dopioshtres D63	ml	120.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.4	F.V. Kabell 5x10mm FG16OR16	ml	100.000		
2	An.5	F.V. Kabell 3x4mm FG16OR16	ml	35.000		
3	An.6	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OR16	ml	50.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	An.7	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OR16	ml	100.000		
5	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	280.000		
6	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	320.000		
		Shuma 2	leke			
3.						
1	An.8	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	12.000		
2	An.9	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	11.000		
3	An.10	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	3.000		
4	2.485/2	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	5.000		
5	An.11	V. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	2.000		
6	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	4.000		
7	An.12	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	5.000		
8	An.12.2	V. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		
9	An.14	V. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	3.000		
10	An.15	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	1.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.15	V. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.16	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	5.000		
3	An.17	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	5.000		
4	An.18	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe 1 pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.19	V. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.20	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.21	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirene e jashtme	cope	1.000		
8	An.22	V Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.23	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ²	ml	80.000		
10	An.24	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
		Shuma 4	leke			
5.						
1	An.25	V. Shtize rrufepritesse 1,5m	cope	2.000		
2	An.26	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	75.000		
3	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	65.000		
4	An.27	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.000		
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4.000		
7	An.28	V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		
8	An.29	V. Morsete fiksimi universale	cope	10.000		
9	An.30	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	28.000		
		Shuma 5	leke			
6.						
1	An.46	V. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
		Shuma 6	leke			
		SHUMA D (1-6)	Leke			
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)	Leke			
	b	FONDI REZERVE 5 % *a	Leke			
	c	SHUMA TOTALE (a+b)	Leke			
	d	TVSH 20 % *c	Leke			
	e	TOTALI (c+d)	Leke			
E. PAJISJET						
		I. PAJISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE				
1.						
1	An.1.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	9.000		
2	An.2.1	F. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.8.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	12.000		
2	An.9.1	F. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	11.000		
3	An.10.1	F. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	3.000		
4	An.11.1	F. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	2.000		
5	An.12.1	F. Ndricues LED 60x60 36W	cope	5.000		
6	An.12.2.1	F. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	An.13.1	F. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	3.000		
8	An.14.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	1.000		
		Shuma 2	leke			
3.						
1	An.15.1	F. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.16.1	F. Detektor optik Tymi konvencional	cope	5.000		
3	An.17.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	5.000		
4	An.18.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe i pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.19.1	F. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.20.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.21.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirene e jashtme	cope	1.000		
8	An.22.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.23.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.25.1	F. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	2.000		
2	An.27.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
3	An.28.1	F. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		
4	An.29.1	F. Morsete fiksimi universale	cope	10.000		
5	An.30.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	28.000		
		Shuma 4	leke			
5.						
1	An.31.1	F. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
		Shuma 5	leke			
		SHUMA I (1-5)	Leke			
		II. PAISJET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE				
1	An	F. Mates uji DN25 PN 6-10 bar	cope	1.000		
2	An -16	F. Boiler12 litra per uje te ngrohete	cope	3.000		
3	An-14	F. Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar) Dim 650x1600	cope	1.000		
4	An	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3,5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8- 7.2 m³/ore . Prevalenca 25-45 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		
5	An	F. Ene zgjerimi me diafragme per rrjetin e furnizimit me uje te ftohte Volumi 24 lit Diametri 350 mm Lartesia 395 mm P.max 8 bar Lidhja Ø11/4"	cope	1.000		
6	An	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6 kg, tipi 34A 233BC	cope	1.000		
7	An	F. Kond.Split MURAL -fuqia ftohese 1.3 / 3.5 / 3.8 Kw -fuqia ngrohese 1.3 / 4.0 / 4.8 Kw prurja e ajrit V=460 m³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me paisjen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .+ pajisja e jashtme	cope	3.000		
		Shuma II	leke			
f.						
SH						

4)QSH Rec

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Vlera
A - PUNIME NDERTIMI					
I - Punime germimi , Prishje dhe Çmontimi					
1	An-49	Prishje struktura dhe shtresa prej betoni	m3	11.500	-
2	analize	Çmontim - heqje dritare	cope	7.000	-
3	analize	Çmontim - heqje dyer	cope	7.000	-
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.100	-
5	analize	Prishje suva	m2	258.000	-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.200	-
7	analize	Prishje shtresa pllakash	m2	72.000	-
8	analize	Prishje çatie	m2	97.000	-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
9	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	32.000		-
10	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	ml	90.000		-
11	analize	Heqje e linjave elektrike	dp	1.000		-
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare	dp	1.000		-
		Shuma - I				-
		II- Punime Murature				
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.100		-
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m3	0.100		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.010		-
		Shuma - II				-
		III. Punime Çatie				
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	97.000		-
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	ml	12.800		-
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	41.000		-
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	85.000		-
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	85.000		-
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	85.000		-
7	2.203	Veshje kornize llamarine	m2	12.000		-
		Shuma - III				-
		IV - Punime Shtresash dhe H-izolimi				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	14.400		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	14.400		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	14.400		-
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 dysHEME	m3	10.800		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.350		-
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	87.000		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	30.000		-
8	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	10.000		-
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	7.000		-
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	72.000		-
11	2.324/b	Plintusa me pllaka gres importi h=10cm	ml	68.000		-
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	39.600		-
13	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.000		-
		Shuma - IV				-
		V. Punime suvatimi, veshje e bojatisjeje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	72.000		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	186.000		-
3	analize	F.V Veshje shirit MDF h=15 cm	ml	68.000		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	117.200		-
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	258.000		-
6	2.404/1	Lyerje fasade me Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	117.200		-
		Shuma - V				-
		VI. Punime Dyer Dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve	m2	3.280		-
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.640		-
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.640		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	13.200		-
		Shuma - VI				-
		SHUMA A (I-VI)				
		B. Punime Sistemimi				
		I. Punime Kullimi te Ujerave Siperfaqesore				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	15.000		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	15.000		-
3	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	3.000		-
4	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	42.000		-
		Shuma I				-
		SHUMA B (shuma I)				
		C. INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE				
I.U						
	1.1	RRJETI SHPERNDARES I FURNIZIMIT ME UJE (brenda objektit kollona + nyje)				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	32.000		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	2.000		-
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	15.000		-
4	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	32.000		-
5	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	2.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	15.000		
7	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1.000		
8	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	4.000		
9	An	F.V Mini valvula nderperrese per paisjet sanitare	cope	16.000		
		shuma 1.1	leke			
	1.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar dhe mbrojtje nga zjarri				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	10.000		
2	An	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	3.000		
3	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)	ml	3.500		
4	An	F.V Valvol nderperrese DN 32(Ø11/4")	cope	2.000		
5	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 114")	cope	1.000		
6	An	F.V Valvol nderperrese DN 40 (Ø11/2") tek rezervuari I	cope	2.000		
7	An	F.V Xhunto antivibruese DN32(Ø 2")	cope	2.000		
8	An	F.V. Manometer analog	cope	1.000		
9	An	F.V. Termometer analog	cope	1.000		
10	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1.000		
11	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1.000		
12	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20.000		
13	An	F.V Filter uji me rrjete DN 32Pn 10	cope	1.000		
14	An	F.V Valvol nderperrese DN32 mm	cope	2.000		
15	An	F.V. Valvol moskthimi DN32 PN 6-10bar	cope	1.000		
16	An	V. Mates uji DN32 PN 6-10bar	cope	1.000		
17	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	5.000		
18	2.501	F.V WC alla Franga	cope	2.000		
19	2.505	F.V Bide komplet importi	cope	2.000		
		shuma 1.2	leke			
	1.3	SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA (TEBRENDESHME DHE TE JASHTEME DERI TEK PUSETA .				
		Shkarkimet ne plane e kollona tubacione + rakorderi				
1	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d200 mm + rakorderi	ml	3.000		
2	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d110 mm + rakorderi	ml	3.000		
3	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	12.000		
4	An	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	15.000		
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	6.000		
6	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	8.000		
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2.000		
8	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	3.000		
9	An	F.V Brage PP DN 50/50	cope	7.000		
10	An	F.V Brage PP DN110/110	cope	2.000		
11	An	F.VReduksin PP DN 110/50	cope	2.000		
12	2.515	F.V Pileta Ø50 mm	cope	2.000		
13	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	5.000		
14	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	4.000		
15	An	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	1.000		
16	An	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	1.000		
17	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	10.000		
18	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m²	9.000		
19	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	0.500		
20	An - 19	F.V Puseta betoni H-150 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	2.000		
		shuma 1.3	leke			
		SHUMA 1 (1.1-1.3)	lek			
		2. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	2.000		
2	Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	1.000		
3	Analiza	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.000		
4	Analiza	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		
5	Analiza	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.000		
		SHUMA 2				
		3. SISTEMI HVAC (NGROHJE-FTOHJE)				
		Rakorderi bakri diam. te ndryshem				
1	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 6.35 mm	ml	25.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 9.5mm	ml	25.000		
3	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te bakrit , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
4	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN 25 mm	ml	20.000		
6	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te kondensatit , fashate , vida , dado etj , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
7	An	F.V Kabell multipolar bakri me izolim pvc , djegje pa flake dhe emetim gazi 6.0/1kv, FG 160R16 Tipi S = 5X1.5 mm(per komunikimin e pajisjeve te kondicionimit) .	ml	25.000		
			shuma			
		4. Punime montimi				
1	Analize	V. Kondicionieri	cope	2.000		
2	Analize	V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte dhe 80 liter	cope	3.000		
3	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra dhe 1000 litra	cope	1.000		
4	Analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.000		
5	Analize	V. Elektropompe per Furnizimin me uje nga Rez.	cope	1.000		
		SHUMA 4				
		SHUMA C (1-4)				
		D. INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET DHE TELEFONI,				
1.						
1	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	160.000		
2	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	126.000		
3	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	75.000		
4	An.1	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	8.000		
5	An.2	V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
6	An.3	F.V. Tub korrugato dopioshtres D63	ml	100.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.4	F.V. Kabell 5x10mm FG16OR16	ml	100.000		
2	An.5	F.V. Kabell 3x4mm FG16OR16	ml	25.000		
3	An.6	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OR16	ml	80.000		
4	An.7	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OR16	ml	50.000		
5	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	370.000		
6	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	250.000		
		Shuma 2	leke			
3.						
1	An.8	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	20.000		
2	An.9	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	16.000		
3	An.10	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	5.000		
4	2.485/2	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	3.000		
5	An.11	V. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	3.000		
6	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x1lw,IP40	cope	3.000		
7	An.12	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	6.000		
8	An.13	V. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		
9	An.14	V. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	2.000		
10	An.15	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.16	V. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.17	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	5.000		
3	An.18	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	5.000		
4	An.19	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe 1 pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.20	V. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.21	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.22	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.23	V Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.24	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ²	ml	70.000		
10	An.25	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		Shuma 4	leke			
5.						
1	An.28	V. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor	cope	6.000		
2	An.33	F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tipi FTP-cat6	ml	95.000		
		Shuma 5	leke			
6.						
1	An.40	V. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	2.000		
2	An.41	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	70.000		
3	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	65.000		
4	An.42	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.000		
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4.000		
7	An.43	V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		
8	An.44	V. Morsete fiksimi universale	cope	10.000		
9	An.45	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	29.000		
		Shuma 6	leke			
7.						
1	An.46	V. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
		Shuma 7	leke			
		SHUMA D (1-7)	Leke			
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	FONDI REZERVE 5 % *a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	TVSH 20 % *c				
	e	TOTALI (c+d)				
E. PAJISJET						
		I. PAJISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE				
1.						
1	An.1.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	8.000		
2	An.2.1	F. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.8.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	20.000		
2	An.9.1	F. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	16.000		
3	An.10.1	F. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	5.000		
4	An.11.1	F. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	3.000		
5	An.12.1	F. Ndricues LED 60x60 36W	cope	6.000		
6	An.13.1	V. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		
7	An.14.1	F. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	2.000		
8	An.15.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		
		Shuma 2	leke			
3.						
1	An.16.1	F. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.17.1	F. Detektor optik Tymi konvencional	cope	5.000		
3	An.18.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	5.000		
4	An.19.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.20.1	F. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.21.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.22.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.23.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.25.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.28.1	F. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor	cope	6.000		
		Shuma 4	leke			
5.						
1	An.40.1	F. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	2.000		
2	An.42.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
3	An.43.1	F. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		
4	An.44.1	F. Morsete fiksimi universale	cope	10.000		
5	An.45.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	29.000		
		Shuma 5	leke			
6.						

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An.46.1	F. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
		Shuma 6	leke			
		SHUMA I (1-6)	Leke			
		II. PAISJET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE				
1	An	F. Mates uji DN32 PN 6-10bar	cope	1.000		-
2	An -16	F. Boiler12 litra per uje te ngrohete	cope	2.000		-
3	An -15	F. Boiler 80 litra per uje te ngrohete	cope	1.000		-
4	An-14	F. Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar) Dim 650 X 1600	cope	1.000		-
5	An	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		-
6	An	F. Ene zgjerimi me diafragme per rrjetin e furnizimit me uje te ftohte Volumi 24 lit Diametri 350 mm Lartesia 395 mm P.max 8 bar Lidhja Ø11/4"	cope	1.000		-
7	An	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.000		-
8	An	F. Kond.Split MURAL -fuqia ftohese 1.3 / 3.5 / 3.8 Kw -fuqia ngrohese 1.3 / 4.0 / 4.8 Kw prurja e ajrit V=460 m³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me paisjen e jashtme si dhe asekoret e nevojshem .+ pajisja e jashtme	cope	2.000		-
		SHUMA II				-
f.						
SH						

5) QSH Reqs

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Vlera
A - PUNIME NDERTIMI					
I - Punime germimi , Prishje dhe Çmontimi					
1	An-49	Prishje struktura dhe shtresa prej betoni	m3	4.800	-
2	analize	Çmontim - heqje dritare	cope	12.000	-
3	analize	Çmontim - heqje dyer	cope	11.000	-
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.100	-
5	analize	Prishje suva	m2	557.000	-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	9.300	-
7	analize	Prishje shtresa pllakash	m2	165.000	-
8	analize	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	93.000	-
9	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	35.000	-
10	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	ml	125.000	-
11	analize	Heqje e linjave elektrike	dp	1.000	-
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare	dp	1.000	-
		Shuma - I			-
II- Punime Murature					
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.100	-
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m3	0.100	-
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.100	-
		Shuma - II			-
III. Punime Tarace					
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.000	-
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	ml	25.200	-
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	112.000	-
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	7.500	-
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	93.000	-
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	93.000	-
7	2.203	Veshje kornize llamarine	m2	18.000	-
		Shuma - III			-
IV - Punime Shtresash dhe H-izolimi					
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	18.600	-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	18.600	-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	18.600		-
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 dysHEME	m3	13.950		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.400		-
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	112.000		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	14.000		-
8	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	3.200		-
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	7.440		-
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	165.000		-
11	2.324/b	Plintusa me pllaka gres importi h=10cm	ml	145.000		-
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	44.000		-
13	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	15.000		-
		Shuma - IV				-
		V. Punime suvatimi, veshje e bojatisjeje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	186.000		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	371.000		-
3	analize	F.v Veshje shirit MDF h=15 cm	ml	145.000		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	268.800		-
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	557.000		-
6	2.404/1	Lyerje fasade me Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	268.800		-
		Shuma - V				-
		VI. Punime Dyer Dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve	m2	6.640		-
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	19.680		-
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	3.080		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	19.800		-
		Shuma - VI				-
		SHUMA A (I-VI)				-
		B. Punime Sistemimi				
		I. Punime Kullimi te Ujerave Siperfaqesore				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	15.000		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	15.000		-
3	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	3.000		-
4	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	45.000		-
		Shuma I				-
		SHUMA B (SHUMA I)				-
		C. INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE				
		1.Ujesjelles kanalizimi				
	1.1	RRJETI SHPERNDARES I FURNIZIMIT ME UJE (brenda objektit kollona + nyje)				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	45.000		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	25.000		-
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	15.000		-
4	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	32.000		-
5	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	2.000		-
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	15.000		-
7	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1.000		-
8	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	4.000		-
9	An	F.V Mini valvula nderperrese per paisjet sanitare	cope	16.000		-
		shuma 1.1	leke			-
	1.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuaret + pompat) sanitar dhe mbrojtje nga zjarri				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	10.000		-
2	An	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	3.000		-
3	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armofleks (d32x13)	ml	3.500		-
4	An	F.V Valvol nderperrese DN 32(Ø11/4")	cope	2.000		-
5	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 114")	cope	1.000		-
6	An	F.V Valvol nderperrese DN 40 (Ø11/2") tek rezervuari I	cope	2.000		-
7	An	F.V Xhunto antivibruese DN32(Ø 2")	cope	2.000		-
8	An	F.V. Manometer analog	cope	1.000		-
9	An	F.V. Termometer analog	cope	1.000		-
10	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1.000		-
11	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1.000		-
12	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20.000		-
13	An	F.V Filter uji me rrjete DN 25Pn 10	cope	1.000		-
14	An	F.V Valvol nderperrese DN25 mm	cope	2.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
15	An	F.V. Valvol moskthimi DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		-
16	An	V. Mates uji DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		-
17	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	7.000		-
18	2.501	F.V WC alla Franga	cope	2.000		-
19	2.505	F.V Bide komplet importi	cope	2.000		-
		shuma 1.2	leke			-
	1.3	SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA (TEBRENDESHME DHE TE JASHTEME DERI TEK PUSETA .				
		Shkarkimet ne plane e kollona tubacione + rakorderi				
1	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d200 mm + rakorderi	ml	3.000		-
2	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d110 mm + rakorderi	ml	6.000		-
3	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	12.000		-
4	An	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	15.000		-
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	6.000		-
6	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	10.000		-
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2.000		-
8	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	4.000		-
9	An	F.V Brage PP DN 50/50	cope	3.000		-
10	An	F.V Brage PP DN110/110	cope	2.000		-
11	An	F.V Brage PP DN110/50	cope	4.000		-
12	An	F.V Reduksin PP DN 110/50	cope	1.000		-
13	2.515	F.V Pileta Ø50 mm	cope	2.000		-
14	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	6.000		-
15	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	6.000		-
16	An	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	1.000		-
17	An	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	2.000		-
18	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	10.000		-
19	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	9.000		-
20	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1.000		-
21	An - 19	F.V Puseta betoni H-150 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	3.000		-
		shuma 1.3	leke			-
		SHUMA 1 (1.1-1.3)	lek			-
		2. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	2.000		-
2	Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	2.000		-
3	Analiza	F.V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B) Ngjitje zbritje shkallësh	cope	6.000		-
4	Analiza	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		-
5	Analiza	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.000		-
		SHUMA 2				-
		3. SISTEMI HVAC (NGROHJE-FTOHJE)				
		Rakorderi bakri diam. te ndryshem				
1	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 6.35 mm	ml	35.000		-
2	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 9.5mm	ml	60.000		-
3	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te bakrit , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		-
4	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN 25 mm	ml	60.000		-
6	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te kondensatit , fashate , vida , dado etj , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		-
7	An	F.V Kabell multipolar bakri me izolim pvc , djegje pa flake dhe emetim gazi 6.0/1kv, FG 160R16 Tipi S = 5X1.5 mm(per komunikimin e pajisjeve te kondicionimit) .	ml	60.000		-
			shuma			-
		4. Punime montimi				
1	Analize	V. Kondicionieri	cope	2.000		-
2	Analize	V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte dhe 80 liter	cope	2.000		-
3	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra dhe 1000 litra	cope	1.000		-
4	Analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.000		-
5	Analize	V. Elektropompe per Furnizimin me uje nga Rez.	cope	1.000		-
			shume			-
		SHUMA C (1-4)				-
		D. INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE				
1.						

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	320.000		-
2	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	200.000		-
3	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	120.000		-
4	An.1	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	14.000		-
5	An.2	V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	4.000		-
6	An.3	F.V. Tub korrugato dopioshtres D63	ml	120.000		-
		Shuma 1	leke			-
2.						
1	An.4	F.V. Kabell 5x10mm FG16OR16	ml	100.000		-
2	An.5	F.V. Kabell 3x4mm FG16OR16	ml	50.000		-
3	An.6	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OR16	ml	70.000		-
4	An.7	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OR16	ml	120.000		-
5	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	570.000		-
6	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	690.000		-
		Shuma 2	leke			-
3.						
1	An.8	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	34.000		-
2	An.9	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	18.000		-
3	An.10	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	12.000		-
4	2.485/2	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	9.000		-
5	An.11	V. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	11.000		-
6	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	8.000		-
7	An.12	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	13.000		-
8	An.12.2	V. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		-
9	An.13	V. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	5.000		-
10	An.14	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		-
		Shuma 3	leke			-
4.						
1	An.15	V. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		-
2	An.16	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	10.000		-
3	An.17	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	10.000		-
4	An.18	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe 1 pajisur me izolator	cope	2.000		-
5	An.19	V. Bateri 12V 7Ah	cope	1.000		-
6	An.20	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		-
7	An.21	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		-
8	An.22	V Sirene e brendshme optike-akustike	cope	2.000		-
9	An.23	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ²	ml	150.000		-
10	An.24	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		-
		Shuma 4	leke			-
5.						
1	An.25	V. Shtize rrufepritesse 1,5m	cope	4.000		-
2	An.26	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	80.000		-
3	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	80.000		-
4	An.27	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		-
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.000		-
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4.000		-
7	An.28	V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		-
8	An.29	V. Morsete fiksimi universale	cope	8.000		-
9	An.30	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	24.000		-
		Shuma 5	leke			-
6.						
1	An.31	V. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		-
		Shuma 6	leke			-
		SHUMA D INSTALIMET ELEKTRIKE (shuma 1-shuma 6)	Leke			-
a		SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
b		FONDI REZERVE 5 % *a				
c		SHUMA TOTALE (a+b)				
d		TVSH 20 % *c				
e		TOTALI (c+d)				

E. PAJISJET

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		I. PAISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE				
1.						
1	An.1.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	14.000		-
2	An.2.1	F. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	4.000		-
		Shuma 1	leke			-
2.						
1	An.8.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	34.000		-
2	An.9.1	F. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	18.000		-
3	An.10.1	F. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	12.000		-
4	An.11.1	F. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	11.000		-
5	An.12.1	F. Ndricues LED 60x60 36W	cope	13.000		-
6	An.12.2.1	F. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		-
7	An.13.1	F. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	5.000		-
8	An.14.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		-
		Shuma 2	leke			-
3.						
1	An.15.1	F. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		-
2	An.16.1	F. Detektor optik Tymi konvencional	cope	10.000		-
3	An.17.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	10.000		-
4	An.18.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	2.000		-
5	An.19.1	F. Bateri 12V 7Ah	cope	1.000		-
6	An.20.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		-
7	An.21.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirene e jashtme	cope	1.000		-
8	An.22.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	2.000		-
9	An.23.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		-
		Shuma 3	leke			-
4.						
1	An.25.1	F. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	4.000		-
2	An.27.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		-
3	An.28.1	F. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		-
4	An.29.1	F. Morsete fiksimi universale	cope	8.000		-
5	An.30.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	24.000		-
		Shuma 4	leke			-
5.						
1	An.31.1	F. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		-
		Shuma 5	leke			-
		SHUMA I (1-5)	Leke			-
		II. PAISJET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE				
1	An	F. Mates uji DN32 PN 6-10bar	cope	1.000		
2	An -16	F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	5.000		
3	An-13	F. Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar) Dim 850 X 1900	cope	1.000		
4	An	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8 -7.2 m³/ore . Prevalenca 25-45 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		
5	An	F. Ene zgjerimi me diafragme per rrjetin e furnizimit me uje te ftohte Volumi 24 lit Diametri 350 mm Lartesia 395 mm P.max 8 bar Lidhja Ø11/4"	cope	1.000		
6	An	F.Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.000		
7	An	F. Kondicioner multisplit mural kapaciteti tohje - ngrohje 2.0 kw /2.7 kw prurja e ajrit V=400 m³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me paisjen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .	cope	4.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
8	An	F. Kondicioner multisplit mural kapaciteti tohje - ngrohje 3.5 kw /4.2 kw prurja e ajrit V=460 m ³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me paisjen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .	cope	1.000		
9	An	F. Kompresore te sistemit multisplit versioni pompe nehtesie inverter , kapaciteti termikma Q= 4.2 kw kapaciteti termik ngrohje Q = 5.4 kw Fuqia elektrike 2.0 / 2.5 kw Lidhjet elektrike 220V / IF/ 50 HZ , Kompresor model inverter . Lidhjet e tub te gazit Ø 6.35 mm , Lidhjet e tub lengut Ø 9.5 mm	cope	1.000		
10	An	F.V Kompresore te sistemit multisplit versioni pompe nehtesie inverter , kapaciteti termikma Q= 8.0 kw kapaciteti termik ngrohje Q = 9.6kw Fuqia elektrike 2.65 / 2.78 kw Lidhjet elektrike 220V / IF/ 50 HZ , Kompresor model inverter . Lidhjet e tub te gazit Ø 6.35 mm , Lidhjet e tub lengut Ø 9.5 mm	cope	1.000		
SHUMA II						
f.						
SH						

6) QSH Gjegjan

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A - PUNIME NDERTIMI						
I - Punime germimi , Prishje dhe Çmontimi						
1	An-49	Prishje struktura dhe shtresa prej betoni	m3	15.000		-
2	analize	Çmontim - heqje dritare	cope	22.000		-
3	analize	Çmontim - heqje dyer	cope	22.000		-
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.500		-
5	analize	Prishje suva	m2	1,340.000		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	57.000		-
7	analize	Prishje shtresa pllakash	m2	380.000		-
8	analize	Prishje çatie	m2	475.000		-
9	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	25.000		-
10	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	ml	400.000		-
11	analize	Heqje e linjave elektrike	dp	2.000		-
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare	dp	2.000		-
Shuma - I						
II- Punime Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1.000		-
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m3	0.200		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.100		-
Shuma - II						
III. Punime Çatie						
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	475.000		-
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	ml	24.500		-
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	100.000		-
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	445.000		-
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	445.000		-
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	445.000		-
7	2.203	Veshje kornize llamarine	m2	30.000		-
Shuma - III						
IV - Punime Shtresash dhe H-izolimi						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	57.000		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	57.000		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	57.000		-
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 dysHEME	m3	57.000		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.500		-
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	456.000		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	34.000		-
8	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	15.000		-
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	30.400		-
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	380.000		-
11	2.324/b	Plintusa me pllaka gres importi h=10cm	ml	322.000		-
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	56.000		-
13	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.600		-
Shuma - IV						
V. Punime suvatimi, veshje e bojatisjeje						
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	380.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	960.000		-
3	analize	F.v Veshje shirit MDF h=15 cm	ml	380.000		-
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	356.000		-
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	1,340.000		-
6	2.404/1	Lyerje fasade me Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	356.000		-
		Shuma - V				-
		VI. Punime Dyer Dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve	m2	14.200		-
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	30.600		-
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	5.280		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburata te rimesuara	m2	43.560		-
		Shuma - VI				-
		SHUMA A (I-VI)				-
B. Punime Sistemimi						
I. Punime Kullimi te Ujerave Siperfaqesore						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	50.000		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	50.000		-
3	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	10.000		-
4	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	110.000		-
		Shuma I				-
		SHUMA B (shuma I)				-
C. INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
I.						
		1.Ujesjelles kanalizimi				
	1.1	RRJETI SHPERNDARES I FURNIZIMIT ME UJE (brenda objektit kollona + nyje)				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	140.000		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	25.000		-
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	32.000		-
4	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 X 6.7 mm, PN 16	ml	55.000		-
5	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	140.000		-
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	25.000		-
7	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	32.000		-
8	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	55.000		-
9	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1.000		-
10	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	7.000		-
11	An	F.V Mini valvula nderperrese per paisjet sanitare	cope	38.000		-
		shuma 1.1	leke			-
	1.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompate) sanitar dhe mbrojtje nga zjarri				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 1 1/4 (dn 40)	kg	10.000		-
2	An	F.V Elektroda saldimit per tub celiku	kg	3.000		-
3	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armofleks (d32x13)	ml	3.500		-
4	An	F.V Valvol nderperrese DN 32(Ø11/4")	cope	2.000		-
5	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 11/4")	cope	1.000		-
6	An	F.V Valvol nderperrese DN 40 (Ø11/2") tek rezervuari I	cope	2.000		-
7	An	F.V Xhunto antivibruese DN32(Ø 2")	cope	2.000		-
8	An	F.V. Manometer analog	cope	1.000		-
9	An	F.V. Termometer analog	cope	1.000		-
10	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1.000		-
11	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1.000		-
12	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20.000		-
13	An	F.V Filter uji me rrjete DN 40 Pn 10	cope	1.000		-
14	An	F.V Valvol nderperrese DN40 mm	cope	2.000		-
15	An	F.V. Valvol moskthimi DN25 PN 6-10bar	cope	1.000		-
16	An	F.V. Mates uji DN40PN 6-10bar	cope	1.000		-
17	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	14.000		-
18	2.501	F.V WC alla Franga	cope	4.000		-
19	2.505	F.V Bide komplet importi	cope	3.000		-
		shuma 1.2	leke			-
	1.3	SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA (TE BRENDESHME DHE TE JASHTEME DERI TEK PUSETA .				
		Shkarkimet ne plane e kollona tubacione + rakorderi				
1	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d200 mm + rakorderi	ml	20.000		-
2	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d110 mm + rakorderi	ml	8.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
3	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	40.000		-
4	An	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	45.000		-
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	10.000		-
6	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	35.000		-
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	4.000		-
8	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	14.000		-
9	An	F.V Brage PP DN 50/50	cope	14.000		-
10	An	F.V Brage PP DN110/110	cope	8.000		-
11	An	F.V Brage PP DN110/50	cope	1.000		-
12	An	F.V Reduksin PP DN 110/50	cope	4.000		-
13	2.515	F.V Pileta Ø50 mm	cope	4.000		-
14	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	16.000		-
15	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	12.000		-
17	An	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	4.000		-
18	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	40.000		-
19	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	38.000		-
20	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1.000		-
21	An - 19	F.V Puseta betoni H-150 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	5.000		-
		shuma 1.3	leke			-
		SHUMA 1 (1.1-1.3)	leke			-
		2 SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	3.000		-
2	Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	2.000		-
3	Analiza	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B) Ngjitje zbritje shkallësh	cope	6.000		-
4	Analiza	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		-
5	Analiza	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.000		-
		SHUMA 2				-
		3. SISTEMI HVAC (NGROHJE-FTOHJE)				
		Rakorderi bakri diam. te ndryshem				
1	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 6.35 mm	ml	200.000		-
2	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 9.5mm	ml	200.000		-
3	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te bakrit , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		-
4	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN 25 mm	ml	40.000		-
5	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN32 mm	ml	20.000		-
6	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te kondensatit , fashate , vida , dado etj , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		-
7	An	F.V Kabell multipolar bakri me izolim pvc , djegje pa flake dhe emetim gazi 6.0/1kv, FG 160R16 Tipi S = 5X1.5 mm(per komunikimin e pajisjeve te kondicionimit) .	ml	200.000		-
		shuma				-
		4. Punime montimi				
1	Analize	V. Kondicionieri	cope	5.000		-
2	Analize	V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte dhe 80 liter	cope	7.000		-
3	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra dhe 1000 litra	cope	1.000		-
4	Analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.000		-
5	Analize	V. Elektropompe per Furnizimin me uje nga Rez.	cope	1.000		-
		shume				-
		SHUMA C (1-4)				-
		D. INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET DHE TELEFONI,				
1.						
1	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	750.000		-
2	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	400.000		-
3	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	480.000		-
4	An.1	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	33.000		-
5	An.2	V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		-
6	An.3	F.V. Tub korrigato dopioshtres D63	ml	100.000		-
		Shuma 1	leke			-
2.						
1	An.4	F.V. Kabell 5x10mm FG160R16	ml	100.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	An.5	F.V. Kabell 3x4mm FG16OR16	ml	90.000		-
3	An.6	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OR16	ml	250.000		-
4	An.7	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OR16	ml	180.000		-
5	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,400.000		-
6	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1,200.000		-
		Shuma 2	leke			-
3.						
1	An.8	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	77.000		-
2	An.9	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	56.000		-
3	An.10	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	24.000		-
4	2.485/2	F.V. Çelesa 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	16.000		-
5	An.11	V. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	6.000		-
6	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	19.000		-
7	An.12	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	41.000		-
8	An.13	V. Ndricues LED tip prozhektor 50W	cope	1.000		-
9	An.14	V. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	6.000		-
10	An.15	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	5.000		-
		Shuma 3	leke			-
4.						
1	An.16	V. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		-
2	An.17	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	19.000		-
3	An.18	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	19.000		-
4	An.19	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe 1 pajisur me izolator	cope	2.000		-
5	An.20	V. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		-
6	An.21	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		-
7	An.22	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		-
8	An.23	V. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		-
9	An.24	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ²	ml	260.000		-
10	An.25	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		-
		Shuma 4	leke			-
5.						
1	An.26	V. Rack 19" 9U, 1 pajisur aksesore montimi shina, dere xhami etj	cope	1.000		-
2	An.27	V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6	cope	1.000		-
3	An.28	V. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor	cope	22.000		-
4	An.29	V. Patch guide per sistemimin e kabujve	cope	1.000		-
5	An.30	V. Switch 24P 1 menaxhueshem 10/100/1000Mbps 1U	cope	1.000		-
6	An.31	V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	cope	40.000		-
7	An.32	V. Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A	cope	1.000		-
		Shuma 5	leke			-
6.						
1	An.33	F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tipi FTP-cat6	ml	1,000.000		-
2	An.34	F. Kamera IP Dome 5MP, Lente fikse 2,8mm, IR(30m) IP66	cope	2.000		-
3	An.35	F. Kamera IP Bullet 5MP, Lente fikse 2,8mm, IR(30m) IP66	cope	8.000		-
4	An.36	F. NVR me 16 kanale,8MP, H265+, IN/OUT Bandwith 120Mbps, 1HDD up to 10TB	cope	1.000		-
5	An.37	V. Switch 16P POE+, min 180W, 2 Porta SFP	cope	1.000		-
6	An.38	V. HDD 4 TB surveillance dedicated	cope	1.000		-
7	An.39	V. Monitor LED, 22", FULL HD, HDMI/VGA	cope	1.000		-
		Shuma 6	leke			-
7.						
1	An.40	V. Shtize rrufepritesse 1,5m	cope	5.000		-
2	An.41	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	200.000		-
3	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	120.000		-
4	An.42	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	10.000		-
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	2.000		-
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2.000		-
7	An.43	V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	10.000		-
8	An.44	V. Morsete fiksime universale	cope	25.000		-
9	An.45	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	90.000		-
		Shuma 7	leke			-
8.						
1	An.46	V. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		-
		Shuma 8	leke			-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		SHUMA D (1-8)	Leke			-
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	FONDI REZERVE 5 % *a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	TVSH 20 % *c				
	e	TOTALI (c+d)				
E. PAJISJET						
		I. PAJISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE				
1.						
1	An.1.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	33.000		-
2	An.2.1	F. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		-
		Shuma 1	leke			-
2.						
1	An.8.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	77.000		-
2	An.9.1	F. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	56.000		-
3	An.10.1	F. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	24.000		-
4	An.11.1	F. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	6.000		-
5	An.12.1	F. Ndricues LED 60x60 36W	cope	41.000		-
6	An.13.1	V. Ndricues LED tip prozhektor 50W	cope	1.000		-
7	An.14.1	F. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	6.000		-
8	An.15.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	5.000		-
		Shuma 2	leke			-
3.						
1	An.16.1	F. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		-
2	An.17.1	F. Detektor optik Tymi konvencional	cope	19.000		-
3	An.18.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	19.000		-
4	An.19.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	2.000		-
5	An.20.1	F. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		-
6	An.21.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		-
7	An.22.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirene e jashtme	cope	1.000		-
8	An.23.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		-
9	An.25.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		-
		Shuma 3	leke			-
4.						
1	An.26.1	F. Rack 19" 9U, I pajisur aksesore montimi shina, dere xhami etj	cope	1.000		-
2	An.27.1	F. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6	cope	1.000		-
3	An.28.1	F. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor	cope	22.000		-
4	An.29.1	F. Patch guide per sistemimin e kabujve	cope	1.000		-
5	An.30.1	F. Switch 24P 1 menaxhueshem 10/100/1000Mbps 1U	cope	1.000		-
6	An.31.1	F. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	cope	40.000		-
7	An.32.1	F. Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A	cope	1.000		-
		Shuma 4	leke			-
5.						
1	An.34.1	F. Kamera IP Dome 5MP, Lente fikse 2,8mm, IR(30m) IP66	cope	2.000		-
2	An.35.1	F. Kamera IP Bullet 5MP, Lente fikse 2,8mm, IR(30m) IP66	cope	8.000		-
3	An.36.1	F. NVR me 16 kanale,8MP, H265+, IN/OUT Bandwith 120Mbps, 1HDD up to 10TB	cope	1.000		-
4	An.37.1	F. Switch 16P POE+, min 180W, 2 Porta SFP	cope	1.000		-
5	An.38.1	F. HDD 4 TB surveilance dedicated	cope	1.000		-
6	An.39.1	F. Monitor LED, 22", FULL HD, HDMI/VGA	cope	1.000		-
		Shuma 5	leke			-
6.						
1	An.40.1	F. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	5.000		-
2	An.42.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	10.000		-
3	An.43.1	F. Morsete, shkepites per matje tokezimi	cope	10.000		-
4	An.44.1	F. Morsete fiksimi universale	cope	25.000		-
5	An.45.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	90.000		-
		Shuma 6	leke			-
7.						
1	An.46.1	F. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		-
		Shuma 7	leke			-
		SHUMA I (1-7)	Leke			-
		II. PAJISJET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE				

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An	F. Mates uji DN32 PN 6-10bar	cope	1.000		
2	An -16	F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	4.000		
3	An -15	F. Boiler 80 litra per uje te ngrohje	cope	3.000		
4	An-14	F. Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar) Dim 850 X 1900	cope	1.000		
5	An	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8 m³/ore - 7.2 m³/ ore Prevalenca 25-45 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		
6	An	F. Ene zgjerimi me diafragme per rrjetin e furnizimit me uje te ftohte Volumi 24 lit Diametri 350 mm Lartesia 395 mm P.max 8 bar Lidhja Ø11/4"	cope	1.000		
7	An	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.000		
8	An	F. Kondicioner multisplit mural kapaciteti tohje - ngrohje 2.0 kw /2.7 kw prurja e ajrit V=400 m³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me paisjen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .	cope	5.000		
9	An	F. Kompresore te sistemit multisplit versioni pompe nehtesie inverter , kapaciteti termikma Q= 8.0 kw kapaciteti termik ngrohje Q = 9.6kw Fuqia elektrike 2.65 / 2.78 kw Lidhjet elektrike 220V / IF/ 50 HZ , Kompresor model inverter . Lidhjet e tub te gazit Ø 6.35 mm , Lidhjet e tub lengut Ø 9.5 mm	cope	2.000		
10		F. Kompresore te sistemit multisplit versioni pompe nehtesie inverter , kapaciteti termikma Q= 9.0 kw kapaciteti termik ngrohje Q = 10.4 kw Fuqia elektrike 2.5 / 2.58 kw Lidhjet elektrike 220V / IF/ 50 HZ , Kompresor model inverter . Lidhjet e tub te gazit Ø 6.35 mm , Lidhjet e tub lengut Ø 9.5 mm	cope	1.000		
SHUMA II						
f						
SH						

7) QSH Velipoje

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A - PUNIME NDERTIMI						
I - Punime germimi , Prishje dhe Çmontimi						
1	An-49	Prishje struktura dhe shtresa prej betoni	m3	11.880		
2	analize	Çmontim - heqje dritare	cope	25.000		
3	analize	Çmontim - heqje dyer	cope	24.000		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.500		
5	analize	Prishje suva	m2	1,095.000		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	57.000		
7	analize	Prishje shtresa pllakash	m2	350.000		
8	analize	Prishje çatie	m2	395.000		
9	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	25.000		
10	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	ml	330.000		
11	analize	Heqje e linjave elektrike	dp	3.000		
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare	dp	3.000		
Shuma - I						
II- Punime Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1.000		
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m3	0.200		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.100		
Shuma - II						
III. Punime Çatie						
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	395.000		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	ml	35.000		
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	102.000		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	365.000		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	365.000		
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	365.000		
7	2.203	Veshje kornize llamarine	m2	30.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		Shuma - III				
		IV - Punime Shtresash dhe H-izolimi				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	52.500		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	52.500		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	52.500		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 dysheme	m3	57.000		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.500		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	420.000		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	34.000		
8	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	15.000		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	30.400		
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	350.000		
11	2.324/b	Plintusa me pllaka gres importi h=10cm	ml	322.000		
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	56.000		
13	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.600		
		Shuma - IV				
		V. Punime suvatimi, veshje e bojatisjeje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	350.000		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	745.000		
3	analize	F.v Veshje shirit MDF h=15 cm	ml	322.000		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	356.000		
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	1,095.000		
6	2.404/1	Lyerje fasade me Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	356.000		
		Shuma - V				
		VI. Punime Dyer Dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve	m2	14.200		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	30.600		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	5.280		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	43.560		
		Shuma - VI				
		SHUMA A (I-VI)				
B. Punime Sistemimi						
I. Punime Kullimi te Ujerave Siperfaqesore						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	50.000		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	50.000		
3	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	10.000		
4	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	110.000		
		Shuma I				
		SHUMA B (SHUMA I)				
C. INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
		I. Ujesjelles kanalizimi				
	1.1	RRJETI SHPERNDARES I FURNIZIMIT ME UJE (brenda objektit kollona + nyje)				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	95.000		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	45.000		
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	15.000		
4	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 X 6.7 mm, PN 16	ml	25.000		
5	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	95.000		
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	45.000		
7	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	15.000		
8	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	25.000		
9	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1.000		
10	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	8.000		
11	An	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	31.000		
		shuma 1.1	leke			
	1.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar dhe mbrojtje nga zjarri				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 1 1/4 (dn 40)	kg	10.000		
2	An	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	3.000		
3	An	F.V Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d32x13)	ml	3.500		
4	An	F.V Valvol nderprerese DN 32(Ø1 1/4")	cope	2.000		
5	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 1 1/4")	cope	1.000		
6	An	F.V Valvol nderprerese DN 40 (Ø1 1/2") tek rezervuari I	cope	2.000		
7	An	F.V Xhunto antivibruese DN32(Ø 2")	cope	2.000		
8	An	F.V. Manometer analog	cope	1.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
9	An	F.V. Termometer analog	cope	1.000		
10	An	F.V. Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1.000		
11	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1.000		
12	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20.000		
13	An	F.V. Filter uji me rrjete DN 40 Pn 10	cope	1.000		
14	An	F.V. Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2.000		
15	An	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1.000		
16	An	V. Mates uji DN40PN 6-10bar	cope	1.000		
1	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	12.000		
2	2.501	F.V WC alla Franga	cope	3.000		
3	2.505	F.V Bide komplet importi	cope	2.000		
		shuma 1.2	leke			
	1.3	SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA (TE BRENDESHME DHE TE JASHTEME DERI TEK PUSETA .				
		Shkarkimet ne plane e kollona tubacione + rakorderi				
1	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d200 mm + rakorderi	ml	12.000		
2	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d110 mm + rakorderi	ml	12.000		
3	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	25.000		
4	An	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	70.000		
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	10.000		
6	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	28.000		
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	3.000		
8	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	12.000		
9	An	F.V Brage PP DN 50/50	cope	10.000		
10	An	F.V Brage PP DN110/110	cope	5.000		
11	An	F.V Brage PP DN110/50	cope	1.000		
12	An	F.V Reduksin PP DN 110/50	cope	5.000		
13	2.515	F.V Pileta Ø50 mm	cope	3.000		
14	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm dhe Ø 50 mm	cope	18.000		
15	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	24.000		
17	An	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikale Ø 110 dhe Ø 50 mm	cope	6.000		
18	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	30.000		
19	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	29.000		
20	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1.000		
21	An - 19	F.V Puseta betoni H-150 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	6.000		
		shuma 1.3	leke			
		SHUMA 1 (1.1-1.3)	leke			
		2. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	3.000		
2	Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	2.000		
3	Analiza	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B) Ngjitje zbritje shkallësh	cope	14.000		
4	Analiza	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		
5	Analiza	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.000		
		SHUMA 2				
		3. SISTEMI HVAC (NGROHJE-FTOHJE)				
		Rakorderi bakri diam. te ndryshem				
1	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 6.35 mm	ml	250.000		
2	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 9.5mm	ml	250.000		
3	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te bakrit , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
4	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN 25 mm	ml	40.000		
5	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN32 mm	ml	20.000		
6	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te kondensatit , fashate , vida , dado etj , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
7	An	F.V Kabell multipolar bakri me izolim pvc, djegje pa flake dhe emetim gazi 6.0/1kv, FG 160R16 Tipi S = 5X1.5 mm/ per komunikimin e pajisjeve te kondicionimit) .	ml	250.000		
		SHUMA 3				
		4. Punime montimi				
1	Analize	V. Kondicionieri	cope	10.000		
2	Analize	V. bolier 12 liter, uje te ngrohte dhe 80 liter	cope	10.000		
3	Analize	V. rezervuari zingato 500 litra dhe 1000 litra	cope	1.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	Analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.000		
5	Analize	V. Elektropompe per Furnizimin me uje nga Rez.	cope	1.000		
		SHUMA 4				
		SHUMA C (1-4)				
		D. INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET DHE TELEFONI,				
1.						
1	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	1,050.000		
2	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	530.000		
3	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	400.000		
4	An.1	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	38.000		
5	An.2	V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	4.000		
6	An.3	F.V. Tub korrugato dopioshtres D63	ml	100.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.4	F.V. Kabell 4x35mm +1x16mm FG16OR16	ml	100.000		
2	An.4.2	F.V. Kabell 5x10mm FG16OR16	ml	20.000		
3	An.5	F.V. Kabell 3x4mm FG16OR16	ml	180.000		
4	An.6	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OR16	ml	240.000		
5	An.7	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OR16	ml	180.000		
6	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,400.000		
7	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1,000.000		
		Shuma 2	leke			
3.						
1	An.8	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	71.000		
1	An.8.2	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e kuqe	cope	28.000		
2	An.9	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	54.000		
3	An.10	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	37.000		
4	2.485/2	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	17.000		
5	An.11	V. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	5.000		
6	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	20.000		
7	An.12	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	29.000		
8	An.13	V. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	2.000		
9	An.14	V. UPS 8KVA 3:1 me autonomi 15min	cope	1.000		
10	An.15	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	3.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.16	V. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.17	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	22.000		
3	An.18	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	22.000		
4	An.19	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	2.000		
5	An.20	V. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.21	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.22	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.23	V Sirene e brendshme optike-akustike	cope	2.000		
9	An.24	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ²	ml	210.000		
10	An.25	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
		Shuma 4	leke			
5.						
1	An.26	V. Rack 19" 9U, I pajisur aksesore montimi shina, dere xhami etj	cope	1.000		
2	An.27	V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6	cope	1.000		
3	An.28	V. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor	cope	22.000		
4	An.29	V. Patch guide per sistemimin e kabujve	cope	1.000		
5	An.30	V. Switch 24P I menaxhueshem 10/100/1000Mbps 1U	cope	1.000		
6	An.31	V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	cope	40.000		
7	An.32	V. Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A	cope	1.000		
		Shuma 5	leke			
6.						
1	An.33	F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tipi FTP-cat6	ml	810.000		
2	An.34	F. Kamera IP Dome 5MP, Lente fikse 2,8mm, IR(30m) IP66	cope	3.000		
3	An.35	F. Kamera IP Bullet 5MP, Lente fikse 2,8mm, IR(30m) IP66	cope	8.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	An.36	F. NVR me 16 kanale,8MP, H265+, IN/OUT Bandwith 120Mbps, 1HDD up to 10TB	cope	1.000		
5	An.37	V. Switch 16P POE+, min 180W, 2 Porta SFP	cope	1.000		
6	An.38	V. HDD 4 TB surveilance deticated	cope	1.000		
7	An.39	V. Monitor LED, 22", FULL HD, HDMI/VGA	cope	1.000		
		Shuma 6	leke			
7.						
1	An.40	V. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	4.000		
2	An.41	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	280.000		
3	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	150.000		
4	An.42	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	8.000		
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	2.000		
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2.000		
7	An.43	V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	8.000		
8	An.44	V. Morsete fiksimi universale	cope	23.000		
9	An.45	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	90.000		
		Shuma 7	leke			
8.						
1	An.46/1	V. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
		Shuma 8	leke			
		SHUMA D (1-8)	Leke			
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	FONDI REZERVE 5 % *a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	TVSH 20 % *c				
	e	TOTALI (c+d)				
E. PAJISJET						
		I. PAJISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE				
1.						
1	An.1.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	38.000		
2	An.2.1	F. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	4.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.8.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	71.000		
2	An.8.2.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	28.000		
3	An.9.1	F. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	54.000		
4	An.10.1	F. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	37.000		
5	An.11.1	F. Ndricules plafon 10W, LED, IP55	cope	5.000		
6	An.12.1	F. Ndricules LED 60x60 36W	cope	29.000		
7	An.13.1	V. Ndricules LED tip prozhektor 50W	cope	2.000		
8	An.14.1	F. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	1.000		
9	An.15.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	3.000		
		Shuma 2	leke			
3.						
1	An.16.1	F. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.17.1	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	22.000		
3	An.18.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	22.000		
4	An.19.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	2.000		
5	An.20.1	F. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.21.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.22.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.23.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	2.000		
9	An.25.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.26.1	F. Rack 19" 9U, I pajisur aksesore montimi shina, dere xhami etj	cope	1.000		
2	An.27.1	F. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6	cope	1.000		
3	An.28.1	F. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor	cope	22.000		
4	An.29.1	F. Patch guide per sistemimin e kabujve	cope	1.000		
5	An.30.1	F. Switch 24P I menaxhueshem 10/100/1000Mbps 1U	cope	1.000		
6	An.31.1	F. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	cope	40.000		
7	An.32.1	F. Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A	cope	1.000		
		Shuma 4	leke			

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
5.						
1	An.34.1	F. Kamera IP Dome 5MP, Lente fikse 2,8mm, IR(30m) IP66	cope	3.000		
2	An.35.1	F. Kamera IP Bullet 5MP, Lente fikse 2,8mm, IR(30m) IP66	cope	8.000		
3	An.36.1	F. NVR me 16 kanale,8MP, H265+, IN/OUT Bandwith 120Mbps, 1HDD up to 10TB	cope	1.000		
4	An.37.1	F. Switch 16P POE+, min 180W, 2 Porta SFP	cope	1.000		
5	An.38.1	F. HDD 4 TB surveillance dedicated	cope	1.000		
6	An.39.1	F. Monitor LED, 22", FULL HD, HDMI/VGA	cope	1.000		
Shuma 5			leke			
6.						
1	An.40.1	F. Shtize rrufeprite 1,5m	cope	4.000		
2	An.42.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	8.000		
3	An.43.1	F. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	8.000		
4	An.44.1	F. Morsete fiksime universale	cope	23.000		
5	An.45.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	90.000		
Shuma 6			leke			
7.						
1	An.46.1	F. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
Shuma 7			leke			
SHUMA I(1-7)			Leke			
II. PAISJET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
1	An	F. Mates uji DN40PN 6-10bar	cope	1.000		
2	An -16	F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	6.000		
3	An -15	F. Boiler 80 litra per uje te ngrohje	cope	2.000		
4	An-13	F. Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar) Dim 650 X 1600	cope	1.000		
5	An	F.V Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		
6	An	F.V Ene zgjerimi me diafragme per rrjetin e furnizimit me uje te ftohte Volumi 24 lit Diametri 350 mm Lartesia 395 mm P.max 8 bar Lidhja Ø11/4"	cope	1.000		
7	An	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.000		
8	An	F.V Kondicioner multisplit mural kapaciteti ftohje - ngrohje 2.0 kw /2.7 kw prurja e ajrit V=400 m³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me paisjen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .	cope	10.000		
9	An	F.V Kondicioner multisplit mural kapaciteti ftohje - ngrohje 3.5 kw /4.2 kw prurja e ajrit V=460 m³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me paisjen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .	cope	1.000		
10	An	F.V Kompresore te sitemit multisplit versioni pompe nxehtesie inverter , kapaciteti termikma Q= 4.2 kw kapaciteti termik ngrohje Q = 5.4 kw Fuqia elektrike 2.0 / 2.5 kw Lidhjet elektrike 220V / IF/ 50 HZ , Kompresor model inverter . Lidhjet e tub te gazit Ø 6.35 mm , Lidhjet e tub lengut Ø 9.5 mm	cope	1.000		
11	An	F.V Kompresore te sitemit multisplit versioni pompe nxehtesie inverter , kapaciteti termikma Q= 8.0 kw kapaciteti termik ngrohje Q = 9.6kw Fuqia elektrike 2.65 / 2.78 kw Lidhjet elektrike 220V / IF/ 50 HZ , Kompresor model inverter . Lidhjet e tub te gazit Ø 6.35 mm , Lidhjet e tub lengut Ø 9.5 mm	cope	3.000		
12	An	F.V Kompresore te sitemit multisplit versioni pompe nxehtesie inverter , kapaciteti termikma Q= 9.0 kw kapaciteti termik ngrohje Q = 10.4 kw Fuqia elektrike 2.5 / 2.58 kw Lidhjet elektrike 220V / IF/ 50 HZ , Kompresor model inverter . Lidhjet e tub te gazit Ø 6.35 mm , Lidhjet e tub lengut Ø 9.5 mm	cope	1.000		
SHUMA II						
f.						
SH						

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
8) QSH Ana e Malit						
Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia		Vlera
A - PUNIME NDERTIMI						
I - Punime germimi , Prishje dhe Çmontimi						
1	An-49	Prishje struktura dhe shtresa prej betoni	m3	6.000		
2	analize	Çmontim - heqje dritare	cope	13.000		
3	analize	Çmontim - heqje dyer	cope	8.000		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.700		
5	analize	Prishje suva	m2	340.000		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	17.000		
7	analize	Prishje shtresa pllakash	m2	84.000		
8	analize	Prishje çatie	m2	127.000		
9	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	30.000		
10	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	ml	105.000		
11	analize	Heqje e linjave elektrike	dp	1.000		
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare	dp	1.000		
Shuma - I						
II- Punime Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.500		
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m3	0.100		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.010		
Shuma - II						
III. Punime Çatie						
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	127.000		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	ml	18.000		
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	52.000		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	127.000		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	127.000		
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	127.000		
7	2.203	Veshje kormize llamarine	m2	15.000		
Shuma - III						
IV - Punime Shtresash dhe H-izolimi						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	17.000		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	17.000		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	17.000		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 dysheme	m3	12.600		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.400		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	84.000		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	30.000		
8	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	10.000		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	1.500		
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	84.000		
11	2.324/b	Plintusa me pllaka gres importi h=10cm	ml	109.000		
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	36.000		
13	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	6.000		
Shuma - IV						
V. Punime suvatimi, veshje e bojatisjeje						
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	84.000		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	340.000		
3	analize	F.v Veshje shirit MDF h=15 cm	ml	57.000		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	175.000		
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	424.000		
6	2.404/1	Lyerje fasade me Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	175.000		
Shuma - V						
VI. Punime Dyer Dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve	m2	5.000		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.000		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.640		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	11.340		
Shuma - VI						
SHUMA A (I-VI)						
B. Punime Sistemimi						
I. Punime Kullimi te Ujerave Siperfaqesore						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	20.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.000		
3	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	3.000		
4	An-55	F.V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	42.000		
		Shuma I				
		SHUMA B (shuma I)				
C. INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
		1.Ujesjelles kanalizimi				
	1.1	RRJETI SHPERNDARES I FURNIZIMIT ME UJE (brenda objektit kollona + nyje)				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	55.000		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	15.000		
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	30.000		
5	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d28x9)	ml	55.000		
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	15.000		
7	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	30.000		
9	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1.000		
10	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	3.000		
11	An	F.V Mini valvula nderperrese per paisjet sanitare	cope	14.000		
		shuma 1.1	leke			
	1.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar dhe mbrojtje nga zjarri				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	10.000		
2	An	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	3.000		
3	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armofleks (d32x13)	ml	3.500		
4	An	F.V Valvol nderperrese DN 32(Ø11/4")	cope	2.000		
5	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 114")	cope	1.000		
6	An	F.V Valvol nderperrese DN 40 (Ø11/2") tek rezervuari I	cope	2.000		
7	An	F.V Xhunto antivibreuese DN32(Ø 2")	cope	2.000		
8	An	F.V. Manometer analog	cope	1.000		
9	An	F.V. Termometer analog	cope	1.000		
10	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1.000		
11	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1.000		
12	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20.000		
13	An	F.V Filter uji me rrjete DN 32 Pn 10	cope	1.000		
14	An	F.V Valvol nderperrese DN32 mm	cope	2.000		
15	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar	cope	1.000		
16	An	V. Mates uji DN32PN 6-10bar	cope	1.000		
17	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	4.000		
18	2.501	F.V WC alla Franga	cope	2.000		
19	2.505	F.V Bide komplet importi	cope	2.000		
		shuma 1.2	leke			
	1.3	SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA (TE BRENDESHME DHE TE JASHTEME DERI TEK PUSETA .				
		Shkarkimet ne plane e kollona tubacione + rakorderi				
1	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d200 mm + rakorderi	ml	6.000		
2	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	15.000		
3	An	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20.000		
4	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	6.000		
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	15.000		
6	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2.000		
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	4.000		
8	An	F.V Brage PP DN 50/50	cope	4.000		
9	An	F.V Brage PP DN110/110	cope	4.000		
10	An	F.V Brage PP DN110/50	cope	-		
11	An	F.VReduksin PP DN 200/110 , DN 75/50	cope	3.000		
12	2.515	F.V Pileta Ø50 mm	cope	2.000		
13	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	8.000		
14	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	10.000		
15	An	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	2.000		
16	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	14.000		
17	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	13.000		
18	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	3.000		
19	An - 19	F.V Puseta betoni H-150 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	3.000		
		shuma 1.3	leke			
		SHUMA I (1.1-1.3)	lek			
		2. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	2.000		
2	Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	1.000		
3	Analiza	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B) Ngjitje zbritje shkallësh	cope	8.000		
4	Analiza	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		
5	Analiza	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.000		
		SHUMA 2				
		3. SISTEMI HVAC (NGROHJE-FTOHJE)				
		Rakorderi bakri diam. te ndryshem				
1	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 6.35 mm	ml	50.000		
2	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 9.5mm	ml	50.000		
3	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te bakrit , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
4	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN 25 mm	ml	40.000		
5	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te kondensatit , fashate , vida , dado etj , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		
6	An	F.V Kabell multipolar bakri me izolim pvc , djegje pa flake dhe emetim gazi 6.0/1kv, FG 160R16 Tipi S = 5X1.5 mm(per komunikimin e pajisjeve te kondicionimit) .	ml	50.000		
		SHUMA 3				
		4. Punime montimi				
1	Analize	V. Kondicionieri	cope	3.000		
2	Analize	V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte dhe 80 liter	cope	4.000		
3	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra dhe 1000 litra	cope	1.000		
4	Analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.000		
5	Analize	V. Elektropompe per Furnizimin me uje nga Rez.	cope	1.000		
		SHUMA 4				
		SHUMA C (1-4)				
		D. INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET DHE TELEFONI,				
1.						
1	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	260.000		
2	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	160.000		
3	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	200.000		
4	An.1	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	10.000		
5	An.2	V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
6	An.3	F.V. Tub korrigato dopioshtres D63	ml	120.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.4	F.V. Kabell 5x10mm FG16OR16	ml	100.000		
2	An.5	F.V. Kabell 3x4mm FG16OR16	ml	60.000		
3	An.6	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OR16	ml	80.000		
4	An.7	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OR16	ml	100.000		
5	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	480.000		
6	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	520.000		
		Shuma 2	leke			
3.						
1	An.8	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	20.000		
2	An.9	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	15.000		
3	An.10	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	5.000		
4	2.485/2	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	5.000		
5	An.11	V. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	3.000		
6	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x1lw,IP40	cope	5.000		
7	An.12	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	8.000		
8	An.12.2	V. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		
9	An.13	V. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	3.000		
10	An.14	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.15	V. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	An.16	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	6.000		
3	An.17	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	6.000		
4	An.18	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.19	V. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.20	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.21	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.22	V. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.23	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ²	ml	130.000		
10	An.24	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
		Shuma 4	leke			
5.						
1	An.25	V. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	3.000		
2	An.26	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	110.000		
3	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	84.000		
4	An.27	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.000		
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4.000		
7	An.28	V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		
8	An.29	V. Morsete fiksime universale	cope	13.000		
9	An.30	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	41.000		
		Shuma 5	leke			
6.						
1	An.31	V. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
		Shuma 6	leke			
		SHUMA D (1-6)	Leke			
	a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)				
	b	FONDI REZERVE 5 % *a				
	c	SHUMA TOTALE (a+b)				
	d	TVSH 20 % *c				
	e	TOTALI (c+d)				
E. PAJISJET						
		I. PAISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE				
1.						
1	An.1.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	10.000		
2	An.2.1	F. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.8.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	20.000		
2	An.9.1	F. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	15.000		
3	An.10.1	F. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	5.000		
4	An.11.1	F. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	3.000		
5	An.12.1	F. Ndricues LED 60x60 36W	cope	8.000		
6	An.12.2.1	V. Ndricues LED tip prozhektor 50W	cope	1.000		
7	An.13.1	F. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	3.000		
8	An.14.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		
		Shuma 2	leke			
3.						
1	An.15.1	F. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.16.1	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	6.000		
3	An.17.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	6.000		
4	An.18.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.19.1	F. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.20.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.21.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.22.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.23.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.25.1	F. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	3.000		
2	An.27.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
3	An.28.1	F. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	An.29.1	F. Morsete fiksime universale	cope	13.000		
5	An.30.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	41.000		
		Shuma 4	leke			
5.						
1	An.31.1	F. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
		Shuma 5	leke			
		SHUMA I (1-5)				
		II. PAISJET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE				
1	An	F. Mates uji DN32PN 6-10bar	cope	1.000		
2	An -16	F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	3.000		
3	An-13	F. Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar) Dim 850 X 1900	cope	1.000		
4	An	F.Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8 m³/ore - 7.2 m³/ ore Prevalenca 25-45 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		
5	An	F. Ene zgjerimi me diafragme per rrjetin e furnizimit me uje te ftohte Volumi 24 lit Diametri 350 mm Lartesia 395 mm P.max 8 bar Lidhja Ø11/4"	cope	1.000		
6	An	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.000		
7	An	F. Kond.Split MURAL -fuqia ftohese 1.3 / 3.5 / 3.8 Kw -fuqia ngrohese 1.3 / 4.0 / 4.8 Kw prurja e ajrit V=460 m³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabllo komunikimi me pajisjen e jashtme si dhe asekoret e nevojshem .+ pajisja e jashtme	cope	3.000		
		SHUMA II				
f.						
SH						

9) QSH Dajc

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Vlera
A - PUNIME NDERTIMI					
I - Punime germimi , Prishje dhe Çmontimi					
1	An-49	Prishje struktura dhe shtresa prej betoni	m3	7.800	
2	analize	Çmontim - heqje dritare	cope	12.000	
3	analize	Çmontim - heqje dyer	cope	13.000	
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.500	
5	analize	Prishje suva	m2	630.000	
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	29.250	
7	analize	Prishje shtresa pllakash	m2	195.000	
8	analize	Prishje çatie	m2	230.000	
9	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	15.000	
10	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	m1	185.000	
11	analize	Heqje e linjave elektrike	dp	2.000	
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare	dp	2.000	
		Shuma - I			
II- Punime Murature					
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.500	
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m3	0.100	
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.100	
		Shuma - II			
III. Punime Çatie					
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	230.000	
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø 100 mm	m1	24.500	
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	m1	67.000	
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	210.000	
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	210.000	
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	210.000	
7	2.203	Veshje kornize llamarine	m2	20.000	
		Shuma - III			
IV - Punime Shtresash dhe H-izolimi					

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	29.250		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	29.250		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	29.250		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 dysHEME	m3	29.250		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.875		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	234.000		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	20.000		
8	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	20.000		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	15.600		
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	195.000		
11	2.324/b	Plintusa me pllaka gres importi h=10cm	ml	186.500		
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	35.000		
13	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.200		
		Shuma - IV				
		V. Punime suvatimi, veshje e bojatisjeje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	195.000		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	435.000		
3	analize	F.v Veshje shirit MDF h=15 cm	ml	186.000		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	231.400		
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	630.000		
6	2.404/1	Lyerje fasade me Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	231.400		
		Shuma - V				
		VI. Punime Dyer Dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve	m2	7.200		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	21.600		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.640		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	23.760		
		Shuma - VI				
		SHUMA A (I-VI)				
B. Punime Sistemimi						
I. Punime Kullimi te Ujerave Siperfaqesore						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	40.000		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	40.000		
3	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	6.000		
4	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	70.000		
		Shuma I				
		SHUMA B (shuma I)				
C. INSTALIMET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
		I. Ujesjelles kanalizimi				
	1.1	RRJETI SHPERNDARES I FURNIZIMIT ME UJE (brenda objektit kollona + nyje)				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	55.000		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	15.000		
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	30.000		
5	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	55.000		
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	15.000		
7	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	30.000		
9	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1.000		
10	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	3.000		
11	An	F.V Mini valvula nderperrese per paisjet sanitare	cope	14.000		
		shuma 1.1	leke			
	1.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar dhe mbrojtje nga zjarri				
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	10.000		
2	An	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	3.000		
3	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)	ml	3.500		
4	An	F.V Valvol nderperrese DN 32(Ø11/4")	cope	2.000		
5	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 114")	cope	1.000		
6	An	F.V Valvol nderperrese DN 40 (Ø11/2") tek rezervuari I	cope	2.000		
7	An	F.V Xhunto antivibruese DN32(Ø 2")	cope	2.000		
8	An	F.V. Manometer analog	cope	1.000		
9	An	F.V. Termometer analog	cope	1.000		
10	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1.000		
11	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
12	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	20.000		
13	An	F.V Filter uji me rrjete DN 32 Pn 10	cope	1.000		
14	An	F.V Valvol nderperrese DN32 mm	cope	2.000		
15	An	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar	cope	1.000		
16	An	V. Mates uji DN32PN 6-10bar	cope	1.000		
17	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	4.000		
18	2.501	F.V WC alla Franga	cope	2.000		
19	2.505	F.V Bide komplet importi	cope	2.000		
		shuma 1.2	leke			
	1.3	SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA (TE BRENDESHME DHE TE JASHEME DERI TEK PUSETA .				
		Shkarkimet ne plane e kollona tubacione + rakorderi				
1	An	F.V Tub shkarkimi PE-HD d200 mm + rakorderi	ml	6.000		
2	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	15.000		
3	An	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20.000		
4	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	6.000		
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	15.000		
6	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2.000		
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	4.000		
8	An	F.V Brage PP DN 50/50	cope	4.000		
9	An	F.V Brage PP DN110/110	cope	4.000		
10	An	F.V Reduksin PP DN 200/110 , DN 75/50	cope	3.000		
11	2.515	F.V Pileta Ø50 mm	cope	2.000		
12	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm	cope	8.000		
13	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	10.000		
14	An	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikale Ø 110	cope	2.000		
15	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	14.000		
16	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	13.000		
17	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	3.000		
18	An - 19	F.V Puseta betoni H-150 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	3.000		
		shuma 1.3	leke			
		SHUMA 1 (1.1-1.3)	lek			
		2. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	cope	2.000		
2	Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	1.000		
3	Analiza	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B) Ngjitje zbritje shkallësh	cope	8.000		
4	Analiza	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		
5	Analiza	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.000		
		SHUMA 2				
		SISTEMI HVAC (NGROHJE-FTOHJE)				
		Rakorderi bakri diam. te ndryshem				
1	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 6.35 mm	ml	50.000		-
2	An	F.V Tubacione bakri me armaflex te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, permase te pershtatshme per freon R410A Ø 9.5mm	ml	50.000		-
3	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te bakrit , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		-
4	An	F.V Tubacione kondensati PPR DN 25 mm	ml	40.000		-
6	An	F.V Aseksore per montimin e tubave te kondensatit , fashate , vida , dado etj , fashet a, vida , dado , nastro alumin etj	komplet	1.000		-
7	An	F.V Kabell multipolar bakri me izolim pvc , djegje pa flake dhe emetim gazi 6.0/1kv, FG 160R16 Tipi S = 5X1.5 mm(per komunikimin e pajisjeve te kondicionimit) .	ml	50.000		-
		SHUMA 3				-
		4. Punime montimi				
1	Analize	V. Kondicionieri	cope	3.000		-
2	Analize	V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte dhe 80 liter	cope	4.000		-
3	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra dhe 1000 litra	cope	1.000		-
4	Analize	V. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233B	cope	2.000		-
5	Analize	V. Elektropompe per Furnizimin me uje nga Rez.	cope	1.000		-
		SHUMA 4				-
		SHUMA C (1-4)				

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
D. INSTALIMET E ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE						
1.						
1	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml	350.000		
2	480/3	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	400.000		
3	480/5	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml	300.000		
4	An.1	V. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	23.000		
5	An.2	V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
6	An.3	F.V. Tub korrugato dopioshtres D63	ml	120.000		
Shuma 1			leke			
2.						
1	An.4	F.V. Kabell 5x10mm FG16OR16	ml	100.000		
2	An.5	F.V. Kabell 3x4mm FG16OR16	ml	120.000		
3	An.6	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OR16	ml	100.000		
4	An.7	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OR16	ml	150.000		
5	2.481/2	F.V. percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	900.000		
6	2.481/1	F.V. percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	600.000		
Shuma 2			leke			
3.						
1	An.8	V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	55.000		
2	An.9	V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	36.000		
3	An.10	V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope	15.000		
4	2.485/2	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	11.000		
5	An.11	V. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	2.000		
6	2. a-139	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	10.000		
7	An.12	V. Ndricues LED 60x60 36W	cope	19.000		
8	An.12.2	V. Ndricues LED tip prrozhektor 50W	cope	1.000		
9	An.13	V. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	7.000		
10	An.14	V. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		
Shuma 3			leke			
4.						
1	An.15	V. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.16	V. Detektor optik Tymi konvencional	cope	12.000		
3	An.17	V. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	12.000		
4	An.18	V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.19	V. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.20	V. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.21	V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.22	V Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.23	F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm²	ml	250.000		
10	An.24	V. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
Shuma 4			leke			
5.						
1	An.25	V. Shtize rrufepritesse 1,5m	cope	2.000		
2	An.26	F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm	ml	110.000		
3	2.a-98	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	100.000		
4	An.27	V. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
5	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	5.000		
6	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4.000		
7	An.28	V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		
8	An.29	V. Morsete fiksimi universale	cope	11.000		
9	An.30	V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	52.000		
Shuma 5			leke			
6.						
1	An.31	V. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
Shuma 6			leke			
SHUMA D (1-6)			Leke			
a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)					
b	FONDI REZERVE 5 % *a					
c	SHUMA TOTALE (a+b)					

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
	d	TVSH 20 % *c				
	e	TOTALI (c+d)				
E. PAJISJET						
I. PAISJET ELEKTRIKE, INTERNET, SISTEMEVE						
1.						
1	An.1.1	F. Kuti shperndarese PT5 154x128x70 brenda murit	cope	23.000		
2	An.2.1	F. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit	cope	2.000		
		Shuma 1	leke			
2.						
1	An.8.1	F. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe	cope	55.000		
2	An.9.1	F. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	36.000		
3	An.10.1	F. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	15.000		
4	An.11.1	F. Ndricues plafon 10W, LED, IP55	cope	2.000		
5	An.12.1	F. Ndricues LED 60x60 36W	cope	19.000		
6	An.12.2.1	F. Ndricues LED tip prozhektor 50W	cope	1.000		
7	An.13.1	F. UPS 600VA 1:1 (1-fazor) me autonomi 15min	cope	7.000		
8	An.14.1	F. Sensore levizje 360* tavanor	cope	2.000		
		Shuma 2	leke			
3.						
1	An.15.1	F. Panel zjarri konvencional me 2 zona (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.000		
2	An.16.1	F. Detektor optik Tymi konvencional	cope	12.000		
3	An.17.1	F. Baze normale e pajisur me izolatore	cope	12.000		
4	An.18.1	F. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator	cope	1.000		
5	An.19.1	F. Bateri 12V 7Ah	cope	2.000		
6	An.20.1	F. Sirene e jashtme optike-akustike	cope	1.000		
7	An.21.1	F. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme	cope	1.000		
8	An.22.1	F. Sirene e brendshme optike-akustike	cope	1.000		
9	An.23.1	F. Central GSM me mundesi minimumi 4 Inpute, dhe mundesi thirrje mbi 5numra	cope	1.000		
		Shuma 3	leke			
4.						
1	An.25.1	F. Shtize rrufepritese 1,5m	cope	2.000		
2	An.27.1	F. Tabele impiant tokezimi 250x150mm	cope	4.000		
3	An.28.1	F. Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cope	4.000		
4	An.29.1	F. Morsete fiksimi universale	cope	11.000		
5	An.30.1	F. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m	cope	52.000		
		Shuma 4	leke			
5.						
1	An.31.1	F. Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi)	cope	1.000		
		Shuma 5	leke			
		SHUMA I (1-5)	Leke			
II. PAISJET HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
1	An	V. Mates uji DN32PN 6-10bar	cope	1.000		
2	An -16	F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	3.000		
3	An-13	F. Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar) Dim 850 X 1900	cope	1.000		
4	An	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8 m³/ore - 7.2 m³/ ore Prevalenca 25-45 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		
5	An	F. Ene zgjerimi me diafragme per rrjetin e furnizimit me uje te ftohte Volumi 24 lit Diametri 350 mm Lartesia 395 mm P.max 8 bar Lidhja Ø11/4"	cope	1.000		-
6	An	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.000		-

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	An	F. Kondicioner multisplit mural kapaciteti tohje - ngrohje 2.0 kw /2.7 kw prurja e ajrit V=400 m ³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me pajisen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .	cope	3.000		-
8	An	F. Kondicioner multisplit mural kapaciteti tohje - ngrohje 2.5 kw /3.4 kw prurja e ajrit V=420 m ³ / ore , fuqia elektr 16 w ushqimi 220-240/16/ 50 HZ , Lidhjet gaz - leng 9.5mm / 6.35 mm I kompletuar me te gjitha elementet e nevojshem per montimin , termostat ambjenti, kabell komunikimi me pajisen e jashtme si dhe aseksoret e nevojshem .	cope	1.000		-
9		F. Kompresore te sistemit multisplit versioni pompe nehtesie inverter , kapaciteti termikma Q= 4.2 kw kapaciteti termik ngrohje Q = 5.4 kw Fuqia elektrike 2.0 / 2.5 kw Lidhjet elektrike 220V / IF/ 50 HZ , Kompresor model inverter . Lidhjet e tub te gazit Ø 6.35 mm , Lidhjet e tub lengut Ø 9.5 mm	cope	1.000		-
10	An	F. Kompresore te sistemit multisplit versioni pompe nehtesie inverter , kapaciteti termikma Q= 8.0 kw kapaciteti termik ngrohje Q = 9.6kw Fuqia elektrike 2.65 / 2.78 kw Lidhjet elektrike 220V / IF/ 50 HZ , Kompresor model inverter . Lidhjet e tub te gazit Ø 6.35 mm , Lidhjet e tub lengut Ø 9.5 mm	cope	1.000		-
SHUMA II						
f.						
SH						

10) QSH Aste

Nr.	Nr analizes	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI					
1	analize	Çmontim çati vendi me tjegulla mersejeze si dhe prishje strehes se catise	m2	389.000	
2	analize	Prishje mur guri, themel e xokol, ku materiali i gurit do riperdoret	m3	2.500	
3	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	926.500	
4	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	296.000	
5	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	46.000	
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.500	
7	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.800	
8	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	36.300	
9	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	25.620	
10	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	47.000	
11	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	17.000	
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	716.000	
Shuma 1					
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.100	
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1.000	
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	1.500	
6	2.264	F.V Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	297.000	
7	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	297.000	
8	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	44.000	
9	2.267/a	F.Vshtrere me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	20.600	
10	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	276.400	
11	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	308.000	
12	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	29.600	
Shuma 2					
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	843.000	
2	2.297/b	Tavan me pllaka gipsi 60x60cm	m2	296.000	
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	298.000	
5	2.350	Suva xokoli me granit e çimento te zakonshme	m2	83.500	
5	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze çimento pergatitur me dy komponente A+ B per ambjent te jashtem per xokol	m2	83.500	

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	298.000		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	46.000		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	19.500		
9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	831.000		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemeja	m2	308.000		
11	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	308.000		
12	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	286.000		
13	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	5.800		
14	An proj	F.V tubi inoksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar	ml	22.000		
15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	381.500		
		Shuma 3				
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6.000		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24.000		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	44.000		
4	2.218	Ndertim çati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	389.000		
		Shuma 4				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davanalet e dritareve, dyerve	m2	10.440		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	2.660		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	36.300		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	19.220		
5	2.386/2	F.V dyer te blinduara importi, dhoma e kaldajes	m2	1.710		
6	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	5.800		
7	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	6.400		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.670		
		Shuma 5				
		Shuma A (1-5)				
9		Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	100.000		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	168.000		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	320.000		
4	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	88.000		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.000		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.000		
7	2.494	F.V saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	53.000		
8	analize	FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	15.000		
13	analize	Furnizim mates uji 1/2" nga ndermarrja e ujesjellesit	cope	1.000		
		Shuma 9.1				
9		Shkarkimet e Ujërave te Zeza (te brenasme une te jashtme ujeri te punuar me C.P)				
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	20.000		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	80.000		
3	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	3.000		
		Shuma 9.2				
9		Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	15.000		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2.000		
3	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.000		
4	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.000		
5	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	3.000		
6	analize	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	4.000		
7	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqja e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		Shuma 9.4				
10		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi Ø 1 1/2 "	kg	50.000		
2	analize	F.V Elektroda saldimit per tub celiku	kg	18.000		
3	2.493	F.V Elemente konstruksioni (upa, fasheta, prizhioner etj)	kg	18.000		
4	An.65	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kasete brenda murit, llmarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 20. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	kompl	1.000		
5	An.66	F.V Hidrant i jashtem nentoke, norma EN14384, DN70, norma EN 1982, tapa bronxi EN 1982, lidhje te filetuar PN16, e pajisjur me shkarkuesin automatik ne rast ngrirje, valvol ndarese nentoke si dhe pike lidhje per brigadat PMNZSH	kompl	1.000		
6	analize	Montim Pompe e mbrojtjes kunder zjarrit - Fuqia e instaluar (2x2) kW, In =2x2.5A, 3F- 400V-50Hz - Prurja (2.4) m³ / h, Prevalenca 35 mkH2O - Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar Aksesoret: · Kolektori i dergimit 2½", me flanaxha PN 16 · Kolektori i thithjes 2½", me flanaxha PN 16 · Valvol nderprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 · Valvol moskthimi, me kllape, flanaxhe PN16, DN 65 · Xhunto elastike DN 65 · Suporte antivibrues · Manometer · Manovutometer Presotat per çdo pompe · Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 · Kuader komande e kontrolli per çdo pompe	kompl	1.000		
7	analize	Montim Grup saraqineske me 1 gryke lidhje hidranti 2 1/2" për brigadat MNZ	cope	1.000		
		Shuma 9.5				
		Shuma 9 (9.1 +9.2 + 9.3 + 9.4)				
		10.1 Punime elektrike				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1,500.000		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,500.000		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 4mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	250.000		
4	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	110.000		
5	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 16mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	130.000		
6	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 5x25mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	15.000		
7	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	380.000		
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	480.000		
9	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20.000		
10	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	72.000		
11	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	45.000		
12	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	16.000		
13	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	21.000		
14	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	2.000		
15	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	50.000		
16	analize	Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.000		
17	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.000		
18	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	17.000		
19	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.000		
20	analize	Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	16.000		
21	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	10.000		
22	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	5.000		
23	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	2.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
24	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente, 1x18w, me bateri per emergjence IP40	cope	14.000		
25	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.000		
26	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	12.000		
10	analize	Montim kondicionere 12 BTU	cope	6.000		
		Shuma 10.1				
		10.2 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	260.000		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	13.000		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	13.000		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	13.000		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje, kategori 5E, 24 AWG	m	160.000		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.000		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	160.000		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	3.000		
		Shuma 10.2				
		10.3 Instalimi i sinjalizimit te zjarrit				
1	An.85	F.V.Tub fleksibel I forte,PVC,vetshuares Ø20mm	m	175.000		
2	An.86	F.V.Kabell sinjalizimi TR 1x2x0.8mm	m	190.000		
		Shuma 10.3				
		10.4 Punime furnizimi dhe montimi (pajisje elektrike)				
1	analize	Montim Kuader i sinjalizimit te zjarrit,"i adresueshem" me nje qark(loop) detektimi komplet me aksesoret e ushqimit te pavarur	cope	1.000		
2	analize	Montim sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Wat IP 44 me tremperature -20 deri +65 grade	cope	2.000		
3	analize	Montim Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1.000		
4	analize	Montim Central telefonik automatik 1 linje urbane 4 te brendeshme	cope	1.000		
5	An.97	Montim dedektore tymi 12 VDC sipërfaqe dektimi 16 m2 IP 43	cope	18.000		
		Shuma 10.4				
		10.5 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	analize	F.V Lidhja me motopompen (AL-5121-B)	cope	1.000		
2	analize	F.V Hidrant Zjarri I (AL-52121-B)	cope	1.000		
3	analize	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	1.000		
4	analize	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	1.000		
5	analize	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		
6	analize	F.V Ndalim i shuarjes me uje	cope	1.000		
7	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	13.000		
8	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.000		
		Shuma 10.5				
		Shuma C (10.1 +10.2 + 10.3 + 10.4+10.5)				
a		Shuma Totale (A+B+C+D)				
b		Fond rezerve 5% *a				
c		Shuma totale (a+b)				
d		T.V.SH 20% *c				
e		Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH)				
		11.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.000		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.000		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	17.000		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.000		
5	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente, 4x18w, me kompensim, me karkase metalike IP40	cope	16.000		
6	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 25w	cope	10.000		
7	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 65w	cope	5.000		
8	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente, 2x18w, me kompensim, me karkase metalike IP-65	cope	2.000		
9	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente, 1x18w, me bateri per emergjence IP40	cope	14.000		
10	Oferte	Furnizim kondicionere 12 BTU	cope	6.000		
11	Oferte	F. Central telefonik automatik 1 linje urbane 4 te brendeshme	cope	1.000		
12	Oferte	Furnizim dedektore tymi 12 VDC sipërfaqe dektimi 16 m2 IP 43	cope	18.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
13	Oferte	Furnizim sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Wat IP 44 me temperature -20 deri +65 grade	cope	2.000		
14	Oferte	Furnizim Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1.000		
15	Oferte	Furnizim Kuader i sinjalizimit te zjarrit,"i adresueshem" me nje qark(loop) detektimi komplet me aksesoret e ushqimit te pavarur	cope	1.000		
		Shuma 11.1				
		11.2 Paisje te MNZ				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	5.000		
2	Oferte	Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1.000		
3	Oferte	F. Pompe e mbrojtjes kunder zjarrit - Fuqia e instaluar (2x2) kW, In =2x2.5A, 3F- 400V-50Hz - Prurja (2.4) m³ / h, Prevalenca 35 mkH2O - Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar Aksesoret: · Kolektori i dergimit 2½", me flanaxha PN 16 · Kolektori i thithjes 2½", me flanaxha PN 16 · Valvol nderperrese me farfalle, gize, PN16, DN 65 · Valvol moskthimi, me kllape, flanaxhe PN16, DN 65 · Xhunto elastike DN 65 · Suporte antivibrues · Manometer · Manovutometer Presotat per çdo pompe · Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 · Kuader komande e kontrolli per çdo pompe	kompl	1.000		
		Shuma 11.2				
		11.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	3.000		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.000		
		Shuma 11.3				
		11.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	9.000		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.000		
		Shuma 11.4				
f		Shuma E (11.1+11.2+11.3+11.4)				
		Shuma totale(e+f) QSH Aste				

11) QSH Vllahen

Nr.	Nr analizes	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Vlera
A PUNIME NDERTIMI					
1	analize	Çmontim çati vendi me tjegulla mersejeze si dhe prishje streshes se catise	m2	77.600	
2	analize	Prishje mur guri themel e xokol	m3	1.600	
3	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	207.700	
4	analize	Prishje tavani plastik ose me derase	m2	80.000	
8	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	14.800	
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.600	
10	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	4.300	
11	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	6.300	
13	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	8.000	
14	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	6.000	
15	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	65.000	
		Shuma 1			
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krahe kategoria e III per themele H deri 1.5 m	m3	3.000	
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.200	
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	2.400	

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	43.300		
5	2.267/1	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	2.300		
6	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	41.000		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	38.700		
8	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	56.000		
9	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	3.650		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 5.0 km	m ³	3.000		
		Shuma 2				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	192.000		
2	2.297/b	Tavan me pllaka gipsi 60x60cm	m2	43.300		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	99.000		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	15.700		
5	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cimento pergatitur me dy komponente A+ B per ambient te jashtem per xokol	m2	14.200		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	99.000		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	14.800		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	6.400		
9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	185.300		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemeja	m2	50.000		
11	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	50.000		
12	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	50.000		
13	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	4.600		
14	analize	F.V tubi noksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar	ml	6.000		
15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	114.700		
		Shuma 3				
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.000		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.000		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	11.000		
4	2.218	Ndertim çati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	77.600		
		Shuma 4				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	1.200		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	1.900		
3	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m2	4.400		
4	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	4.300		
5	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	2.200		
6	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.200		
7	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.200		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.070		
		Shuma 5				
1	2.5	Germim e mbushje dhe me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	3.200		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.350		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.260		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	3.780		
5	2.200	Shtrese lluster cimento e gervishur 1:2, t = 20 mm	m2	12.750		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	19.500		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	analize	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabelle dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinohet vend parkimin vetem i per personat me aftesi te kufizuar.	cope	1.000		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3.200		
		Shuma 8				
		Shuma A (1-8)				
9		Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	8.000		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	28.000		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	5.000		
4	2.535/a	Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)	ml	8.000		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.000		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.000		
7	2.494	F.V. saracineska bronzi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet , 1/2 "	cope	7.000		
8	analizet	FV kontrastvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	1.000		
		Shuma 9.1				
9		Shkarkimi e Ujtarave te Zeza (te drenashme une te jashtme ujeri te				
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	12.000		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	12.000		
3	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	1.000		
4	Oferte	Furnizim mates uji 1/2" nga ndermarrja e ujesjellesit	cope	1.000		
		Shuma 9.2				
9		Punime sistemit te ngrohjesdhe kondicionimit				
1	analizet	Montim kondicionere 12 BTU	cope	2.000		
		Shuma 9.3				
9		Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3.000		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.000		
5	analize	Montim Boiler 12 litra per uje te ngrohte	cope	2.000		
6	An-13	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.000		
7	analize	Montim pompe me pulmon 24 litra	cope	1.000		
		Shuma 9.4				
		Shuma B (9.1 +9.2 + 9.3 + 9.4)				
		10.1 Punime elektrike				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	315.000		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	270.000		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	45.000		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	96.000		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	96.000		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	10.000		
7	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	8.000		
8	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	1.000		
9	An.83	F.V Kutit per çelsa e priza 3 modulese komplet me suport e pllake	cope	2.000		
10	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	3.000		
11	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar" ose me specifikime ekuivalente	cope	1.000		
12	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A	cope	1.000		
13	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	1.000		
14	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	9.000		
15	analize	Montim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.000		
16	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.000		
17	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.000		
18	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.000		
19	analize	Montim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	2.000		
20	analize	Montim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.000		
21	analize	Montim Ndriques plafonier me llampa fluoeshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	4.000		
22	analize	Montim Ndriques plafonier me llampa fluoeshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	1.000		
23	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.000		

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
24	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	15.000		
		Shuma 10.1				
		<i>10.2 Instalime Telefoni/Rrjet</i>				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	32.000		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.000		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	2.000		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	2.000		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	cope	24.000		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.000		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	60.000		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	1.000		
		Shuma 10.2				
		<i>10.3 Instalimi I sinjalizimit te zjarrit</i>				
1	An.97	Montim dedektore tymi 12 VDC siperfaqe dektimi 16 m2 IP 43	cope	3.000		
2	analize	Montim sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Wat IP 44 me temperature -20 deri +65 grade	cope	1.000		
3	analize	Montim Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1.000		
4	An.85	F.V Tub fleksibel i forte,PVC,vetshuares Ø20mm	m	35.000		
5	An.86	F.V Kabell sinjalizimi TR 1x2x0.8mm	m	60.000		
		Shuma 10.3				
		<i>10.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti</i>				
1	analize	F.V Lidhja me motopompen (AL-5121-B)	cope	1.000		
2	analize	F.V Hidrant Zjarri I (AL-52121-B)	cope	1.000		
3	analize	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	1.000		
4	analize	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	1.000		
5	analize	F.V Rrezik tensioni i larte	cope	1.000		
6	analize	F.V Ndalim i shuarjes me uje	cope	1.000		
7	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	4.000		
8	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.000		
		Shuma 10.4				
		Shuma D (10.1 +10.2 + 10.3+10.4)				
	a	Shuma Totale (1-10)				
	b	Fond rezerve 5%*a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		<i>E.PAISJE (me T.V.SH)</i>				
		<i>11.1 Paisje Elektrike</i>				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.000		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.000		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.000		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.000		
5	Oferte	Furnizim Ndricues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	2.000		
6	Oferte	Furnizim Ndricues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.000		
7	Oferte	Furnizim Ndricues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	4.000		
8	Oferte	Furnizim Ndricues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	1.000		
9	Oferte	Furnizim ADSL + Router 19"	cope	1.000		
10	Oferte	Furnizim dedektore tymi 12 VDC siperfaqe dektimi 16 m2 IP 43	cope	3.000		
11	Oferte	Furnizim sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Wat IP 44 me temperature -20 deri +65 grade	cope	1.000		
12	Oferte	Furnizim Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1.000		
13	Oferte	Furnizim kondicionere 12 BTU	cope	2.000		
		Shuma 11.1				
		<i>11.2 Paisje te MNZ</i>				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.000		
		Shuma 11.2				
		<i>11.3 Paisje Hidrosanitare</i>				
1	Oferte	Furnizim Boiler 12 litra per uje te ngrohte	cope	2.000		
2	Oferte	Furnizim Pompe me pulmon 24 litra	cope	1.000		
		Shuma 11.3				
		<i>11.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti</i>				

Nr.	Nr. An.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Oferte	Furnizim tabele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	4.000		
2	Oferte	Furnizim tabele me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.000		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E (11.1+11.2+11.3+11.4) me tvsh				
		Shuma totale(e+f) QSH Vllahen ME TVSH				