

## PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PUNIME MURATURE TULLE</b>						
1	2.64/2	Mur me tulla të plota zak, deri 3m, llaç përzier M 25	m3	10		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>						
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç përzier M 25	m2	150		
3	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	210		
4	2.324a	Plintuse pllakë grez	m1	1		
5	2.326	Veshje me pllakë majolike	m2	100		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	60		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	50		
9	2.355/a	Veshje fasade me pllaka mermeri	m2	18		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. NËNSHTRESA DHE SHTRESA NË TERRITORIN E NDËRTESAVE</b>						
10	2.267/a	Shtresë me pllaka grez porcelanato	m2	140		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME BOJATISJE</b>						
11	2.400	Bojë vaji sipërfaqe druri	m2	200		
12	2.401	Bojë vaji sipërfaqe metalik	m2	210		
13	2.404/1	Bojë hidroplastike cilësi e lartë	m2	10000		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME SHTRRESASH 2</b>						
14	2.273/4	Shtresë me pllaka mermeri t=2cm	m2	40		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME BETONI DHE B/A</b>						
15	2.207	Mur betoni C 16/20	m3	20		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME MURATURE GURI</b>						
16	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç të përzier M 15	m3	20		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. NDËRTIMI I VEPRAVE TË ARTIT+KANALIZIME</b>						
17	3.393	Ndërtim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	3		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>						
18	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze	m2	600		
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat Ø 100	m1	180		
20	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarinë xingat 33cm	m1	140		
21	2.200	Shtresë lluster çimento 1:2 t = 20 mm	m2	90		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. PUNIME DYER DRITARE</b>						
22	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	16		
23	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham	m2	20		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
24	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	40		
25	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	12		
26	2.506	F.V bide porcelan	copë	10		
27	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	120		
28	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	30		
29	2.501	F.V WC allafrenga	copë	35		

30	2.215	F.V bolier 80 litër, ujë të ngrohtë	copë	3		
31	2.217	F.V bolier 12 litër, ujë të ngrohtë sanitar	copë	15		
32	2.515	F.V piletë dyshemeje Ø 50	copë	20		
33	2.479	F.V Saraçineskë PPR 1/2"	copë	8		
34	2.484	F.V Saraçineskë PPR 3/4"	copë	10		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. INSTALIME PËR NDRIÇIM</b>				
35	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	130		
36	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazorë 25 A	copë	105		
37	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	copë	92		
38	2.467	F.V. Ndiriçues tavanor fluoreshentë 1x18w	copë	40		
39	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	copë	16		
40	2.486	F.V Portollampa norm 10 A	copë	140		
41	2.490	F.V kuadër ndriçimi	copë	6		
42	2.458	F.V. Ndiriçues fluoreshent 1x40w.IP65	copë	40		
43	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	copë	30		
		<b>SHUMA 12:</b>				
<b>Vlera totale leke pa TVSH</b>						
<b>TVSH</b>						
<b>Vlera totale me TVSH</b>						