Datë: 10-08-2026

Projektuesi: **"G &L CONSTRUCTION " sh.p.k**

Objekti: **"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT DUSHAJ NJ.ADM. FUSHË-BULQIZË."**

PREVENTIV PA ÇMIME

NR	Nr. An.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA T.V.SH	VLERA PA T.V.SH	T.V.SH
	A	**PUNIME PER RRUGEN**					
	1	**PUNIME PRISHJE DHE SHPYLLEZIMI**					
1	3.405	Prishje struktura prej guri (mure dhe vepra arti egzistuese)	m3	5.0		0.00	20%
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (rruga ekzistuese)	m3	27.6		0.00	20%
3	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshire linjen)	ml	5.0		0.00	20%
		SHUMA 1:				**0.00**	
	2	**PUNIME GERMIMI & MBUSHJE PER RRUGEN**					
1	3.104/a	Germim dheu me eskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	800.24		0.00	20%
2	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	266.70		0.00	20%
3	3.158/5a	Transport, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,066.94		0.00	20%
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	671.91		0.00	20%
		SHUMA 2:				**0.00**	
	3	**PUNIME SHTRESASH NE TRUPIN E RRUGES**					
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5,470.0		0.00	20%
2	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	4,170.0		0.00	20%
3	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makiner	m2	4,170.0		0.00	20%
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, per bankinat	m2	1,071.0		0.00	20%
		SHUMA 3:				**0.00**	
	4	**PUMIME PER SHESHIN DHE XHEPIN E RRUGES**					
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	222.0		0.00	20%
2	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	222.0		0.00	20%
3	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makiner	m2	222.0		0.00	20%
		SHUMA 4:				**0.00**	
	5	**PUNIME PER SINJALISTIKEN RRUGORE**					
1	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2,780.0		0.00	20%
2	3.946/3	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	12.00		0.00	20%
3	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3.0		0.00	20%
4	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60cm	copë	5.0		0.00	20%
5	3.183	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml	56.8		0.00	20%
		SHUMA 5:				**0.00**	

Gramos Skenda

Digitally signed by Gramos Skenda
Date: 2026.08.13 21:10:01 +02'00'

	B	PUNIME PER VEPRAT E ARTIT					
	1	**PUNIME PER TOMBINO BETONI (Ø 1000mm) L=6m**					
1	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	33.6		0.00	20%
2	3.396/1	Mbushje me zhavor pas portaleve	m3	4.1		0.00	20%
3	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25 (puseta + portale)	m3	12.5		0.00	20%
4	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15 (kemishim tombino)	m3	3.6		0.00	20%
5	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	6.0		0.00	20%
6	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm	m3	2.5		0.00	20%
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	33.6		0.00	20%
		SHUMA 1:				**0.00**	
	2	**PUNIME PER TOMBINO BETONI (Ø 1000mm) L=35m**					
1	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	103.0		0.00	20%
2	3.396/1	Mbushje me zhavor pas portaleve	m3	4.1		0.00	20%
3	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25 (puseta + portale)	m3	12.5		0.00	20%
4	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15 (kemishim tombino)	m3	21.0		0.00	20%
5	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	35.0		0.00	20%
6	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm	m3	7.2		0.00	20%
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	103.0		0.00	20%
		SHUMA 2:				**0.00**	
	3	**KALIME NE RRUGE ME TUB - HDPE SN8 d=315 mm DHE/OSE TUB METALIK Ø=219mm**					
1	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	21.6		0.00	20%
2	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	24.0		0.00	20%
3	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	12.0		0.00	20%
4	3.396/1	Mbushje me zhavor perreth tubit	m3	18.6		0.00	20%
5	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25 (per portale)	m3	7.0		0.00	20%
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	21.6		0.00	20%
		SHUMA 3:				**0.00**	
	4	**PUNIME BETONI PER MURE MBAJTES, KANALE ANESORE, KUNETA DHE BORDURA.**					
1	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per muret	m3	32.00		0.00	20%
2	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15, shtresa e varfer per muret	m3	6.30		0.00	20%
3	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm, nen themelin e murit	m3	6.80		0.00	20%
4	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.20		0.00	20%
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.95		0.00	20%
6	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	20.10		0.00	20%
7	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kuneta + bordura	m3	55.20		0.00	20%
8	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm, nen bordure dhe kunet.	m3	17.00		0.00	20%
9	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas Bordures	m3	13.93		0.00	20%
10	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kanalet	m3	64.70		0.00	20%
11	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm, nen tabanin e kanalit	m3	23.60		0.00	20%
12	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas kanalit	m3	28.80		0.00	20%
		SHUMA 4:				**0.00**	

Shuma Analiza	**-**
Fondi Rezervë (1.0%)	**-**
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)	**-**
T.V.SH (20%)	**-**
Shuma me T.V.SH	**-**
TOTALI	**-**

Shenim: Çmimet jane sipas VKM nr. 216, date 13.04.2023

Preventivuesi: " G &L CONSTRUCTION " sh.p.k
Ing. Gramoz SKËNDA

Investitori: Bashkia Bulqizë
MIRATOHET - KRYETARI
Zj. FESTIME MJESHTRI

Gramos Skenda

Digitally signed by Gramos Skenda
Date: 2026.08.13 21:10:01 +02'00'