Projektuesi: "ProSruct" sh.p.k.

Objekti: "SISTEMIM I SHESHIT TË OBJEKTEVE TË SHEMBURA NË LAGJEN "PUNËTORI", QYTETI FUSHË KRUJË"

Datë: 08-04-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	20.0	361.42	7,228.40
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km >	m3	20.0	106.20	2,124.00
		Shuma 1:				**9,352.40**
		2. PRISHJE				
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim >	m3	1.0	1,260.79	1,260.79
4	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni >	m3	1.0	1,767.28	1,767.28
5	2.430/1	Prishje mur guri >	m3	1.0	3,038.95	3,038.95
		Shuma 2:				**6,067.02**
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm. >	m2	100.0	157.79	15,779.10
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	16.0	1,537.35	24,597.65
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	100.0	475.31	47,531.20
		Shuma 3:				**87,907.95**
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	1.0	2,932.45	2,932.45
		Shuma 4:				**2,932.45**
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
10	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	4.0	21,287.31	85,149.22
11	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm >	copë	1.0	13,140.31	13,140.31

		Shuma 5:				**98,289.53**
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	30.0	2,475.00	74,250.06
		Shuma 6:				**74,250.06**
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
13	2.611	F.V. Tub PVC Ø 200mm >	ml	20.0	670.76	13,415.12
14	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 >	ml	10.0	425.27	4,252.67
15	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 >	ml	10.0	535.87	5,358.66
		Shuma 7:				**23,026.45**
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
16	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.0	15,717.25	31,434.49
		Shuma 8:				**31,434.49**
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	50.0	2,430.05	121,502.70
18	3.617	F.V. Bordura betoni 15x35 cm >	m	100.0	1,530.57	153,056.60
19	3.643	Mbjellje bari ne skarpat >	m2	50.0	140.23	7,011.30
		Shuma 9:				**281,570.60**
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
20	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative >	copë	50.0	213.31	10,665.50
21	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander" >	copë	6.0	2,628.70	15,772.19
22	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m) >	copë	4.0	16,567.60	66,270.38
		Shuma 10:				**92,708.07**
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
23	An.1	F.v kosha të vegjël meturinash. >	copë	2.0	6,500.67	13,001.34
24	An.2	F.v stola me konstruksion metalik me mbulesë druri. >	copë	2.0	15,560.05	31,120.10

25	An.3	Shtrim me beton t=10cm, beton c 20/25 me betonforma. >	m2	50.0	3,750.00	187,499.99
		Shuma 11:				**231,621.43**
Shuma Analiza						**939,160.45**
Fondi Rezervë (3.0%)						**28,174.81**
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						**967,335.27**
TVSH (20%)						**193,467.05**
Shuma me TVSH						**1,160,802.32**
Totali						**1,160,802.32**

Preventivuesi:

Ing. Rovena KARAJ Lic.K.1661/4

Investitori:

Bashkia Kruje

Shënime: