

PREVENTIV PERMBLEDHES

Objekti: **Ndertimi I Dy Fiderave te Rinj, F.33 dhe F.34, N/St. Kashar 110/20 kV, per uljen e ngarkesave te fiderave F.27 dhe F.28 te N/St. Kashar**

<i>Nr</i>	Emri i preventivit	Njesia	Makineri paisje	Puntori	Shuma
<i>1</i>	Ndertimi I Dy Fiderave te Rinj, F.33 dhe F.34, N/St. Kashar 110/20 kV	leke			
	<i>Shuma pa TVSH</i>	leke			
	T.V.SH. 20%	"			
	<i>TOTALI (me Tvsh)</i>	leke			

Objekti: Ndërtimi i dy fiderave të rinj F33 dhe F34 nga N/St Kashar 110/20kV. për uljen e

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	4428			
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	2478			
3	4.178	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	29262			
4	4.180	F.V. Në konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	587			
5	4.181	F.V. Në tub dhe konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	630.48			
6	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	6			
7	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	6			
8	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	64			
9	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	841			
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHITESASH					
10	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	1057			
11	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1772			
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	72			
13	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	72			
14	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2912			
15	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	985			
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1057			
17	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	1057			
18	3.632	Heqje pllaka trotuari	copë	797			
		SHUMA 2:					
		3. PRISHJE					
19	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	82			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME GERMIMI					
20	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2446			
21	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	1048			
22	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	8			
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME SHITESASH 2					
23	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	82			
24	2.261	Shtrese rere	m3	1165			
25	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.2			
26	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.8			
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME DHEU					
27	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	928			
28	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2567			
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME HEKUR BETONI					
29	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.05			
30	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	2.5			
		SHUMA 7:					
		8. ANALIZA TEKNIKE					
31	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1057			
32	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1057			
		SHUMA 8:					
		9. PUNIME TE NDRYSHME					
33	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	398			
		SHUMA 9:					
		10. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
34	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	558			
		SHUMA 10:					
		11. GAZ E NAFTESJELLES					
35	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	68			
		SHUMA 11:					
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE					

36	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	10001			
SHUMA 12:							
13. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME							
37	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	2			
SHUMA 13:							
14. PUNIME BETONI E BETONARMEJE							
38	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4.08			
SHUMA 14:							
15. ANALIZA JASHTË LISTE							
39	AnAn L6 102	F.V Muftë unipolare TM 24 kV për kablë të thatë AL XLPE , 1x(95+240)mm ²	copë	132			
40	An	F.V Tabela sinjalizimi	copë	6			
41	An	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 95mm ²	copë	6			
42	An	UPVC TUB Ø (mm) 160 MM me parete te trasha ,trashesia e paretit 9.5 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	248			
SHUMA 15:							
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi:

Investitori: OSSH . SHA