

PREVENTIV PËRMBLEDHËS PROJEKT ZBATIMI TOTAL

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Ndërtim I Linjës Së Dërgimit Nga Tubi Çelikut 700 Mm - Depo 2000m ³ , Fshati Likmentaj	leke	1		
2	Ndërtim I Depos Se Re 2 000 m ³ Ne Likmetaj	leke	1		
3	Ndërtimi i Linjes kryesore të shpërndarjes				
4.01	Ndërtim I Linjës Kryesore Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Fushë Kuqe	leke	1		
4.02	Ndërtim I Linjës Kryesore Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Thumanë	leke	1		
4.03	Ndërtim I Linjës Kryesore Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Gramëz	leke	1		
5	Ndërtimi i Linjave të shpërndarjes				
4.01	Ndërtim I Linjave Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Të Fshatit Patok	leke	1		
4.02	Ndërtim I Linjave Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Të Fshatit Gorre	leke	1		
4.03	Ndërtim I Linjave Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Të Fshatit Adriatik	leke	1		
4.04	Ndërtim I Linjave Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Të Fshatit Dukagjin I Ri	leke	1		
4.05	Ndërtim I Linjave Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Të Fshatit Bushnesh	leke	1		
4.06	Ndërtim I Linjave Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Të Fshatit Sukth Vendas	leke	1		
4.07	Ndërtim i linjave të rrjetit shpërndarës të ujësjiellësit të fshatit gramëz, zona nr. 2	leke	1		
4.08	Ndërtim I Linjave Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Te Fshatit Gramëz Zona Nr.3	leke	1		
4.09	Ndërtim I Linjave Të Rrjetit Shpërndarës Të Ujësjiellësit Te Fshatit Gramëz Zona Nr.4	leke	1		
5	Ndërtimi i sistemit SCADA				
5.01	Ndërtimi i sistemit SCADA per pusetat e komandimit	leke	1		
Shuma (1 ÷ 6) pa T.V.SH					
T.V.SH 20 %					
6	Makineri Pajisje	leke	1		
Shuma Totale					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS SË DËRGIMIT NGA TUBI ÇELIKUT 700 mm - DEPO 2000m3 , FSHATI LIKMENTAJ

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HEKUR BETONI					
1	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.28			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	103.37			20%
		Shuma 2 :					
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
3	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	996.00			20%
4	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	1.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME SHTRESASH 2					
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0.63			20%
6	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME DHEU					
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,309.77			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
9	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	640.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME GERMIMI					
10	3.122/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	249.00			20%
11	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	125.00			20%
12	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	170.00			20%
13	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	125.00			20%
14	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	931.60			20%
		Shuma 8 :					

Objekti: RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË NDËRTIM I LINJËS SË DËRGIMIT NGA TUBI ÇELIKUT 700 mm - DEPO 2000m3 , FSHATI LIKMENTAJ

PREVENTIV PUNIMESH

		9. PUNIME SHTRESASH					
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	775.70			20%
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	48.00			20%
17	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	986.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. ANALIZA TEKNIKE					
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	10.00			20%
19	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10.00			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
21	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	28.50			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME TE NDRYSHME					
22	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	1.00			20%
23	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
24	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	8.00			20%
25	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	10.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
26	An_D-1	Beton C 20/25 per mbeshtetjen e rakorderive	m ³	3.20			20%
27	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN 10 bar SDR 17	ml	10.00			20%
28	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 250 mm PN 10 bar SDR 17	ml	1,245.00			20%
29	An_D-4	F.v Tub gize me FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 150 mm	cope	1.00			20%
30	An_D-5	F.V. Tub gize FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 600 mm	cope	1.00			20%
31	An_D-6	F.v Tub gize me FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	3.00			20%
32	An_D-7	F.V. Tub gize FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 1500 mm	cope	1.00			20%
33	An_D-8	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 250 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
34	An_D-9	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 110 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
35	An_D-10	F.V. Pjese Çmontuese DN 200 mm PN 16 bar	cope	3.00			20%
36	An_D-11	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 250 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	1.00			20%
37	An_D-12	F.v Saracinesk Gize me volant DN 100 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	2.00			20%
38	An_D-13	F.v Saraçineske gize flutur me flanaxha DN 200 Pn 16 bar	cope	4.00			20%
39	An_D-14	F.V. Berry1 me flanaxha DN 200 Pn 16 bar	cope	2.00			20%
40	An_D-15	F.V. Filter me flanaxha DN 200 mm Pn 40 bar	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUIJË
NDËRTIM I LINJËS SË DËRGIMIT NGA TUBI ÇELIKUT 700 mm - DEPO 2000m3 , FSHATI LIKMENTAJ

PREVENTIV PUNIMESH

41	An_D-16	F.V. Mates uji induktiv DN 200 mm Pn 16 bar	cope	1.00		20%
42	An_D-17	F.v Ajrues me 3 funksione Hawle (ose te ngjashme) DN 100 mm Pn 16 bar	cope	2.00		20%
43	An_D-18	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m ²	1.00		20%
44	An_D-19	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m ³	31.70		20%
45	An_D-20	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	17.00		20%
46	An_D-21	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje katrore 700 x 1060 mm	cope	2.00		20%
47	An_D-22	F.v Waterstop hydro expanse 20 x 20 mm	ml	14.60		20%
48	An_D-23	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,245.00		20%
49	An_D-24	F.v Saraçineske gize me volant me flanaxha DN 200 Pn 40 bar	cope	1.00		20%
50	An_D-25	F.v Tee gize DN 200 x 100 x 200 Pn 16 bar	cope	2.00		20%
51	An_D-26	F.v Tee gize DN 200 x 200 x 200 Pn 16 bar	cope	2.00		20%
52	An_D-27	F.v Tee gize DN 250 x 100 x 250 Pn 16 bar	cope	1.00		20%
53	An_D-28	F.v Fllanxe çeliku DN 200 mm Pn 40 bar	cope	1.00		20%
54	An_D-29	F.v Valvul leshimi presioni Watts DN 200 mm. Phapjes = 15 bar	cope	1.00		20%
55	An_D-30	F.v Valvul kontrolli prurje dhe reduktuese presioni me hapsire te reduktuar AVK (ose te ngjashme) DN 200 mm. q = 45 l/s, Pmax = 14 bar Predukt = 11 bar	cope	1.00		20%
		Shuma 14 :				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 2000 m³ - FUSHE KUQE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
1	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	1,050.00			20%
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	863.00			20%
3	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	36.00			20%
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	10.00			20%
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	50.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME BETONI DHE B/A					
6	2.202	Themel e xokol butobetoni C16/20	m3	159.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME SHTRESASH 2					
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	61.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
8	2.26	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	2,270.00			20%
9	2.596	F.V. Pusete shkarkimi b/a 200x200cm, h=250cm, t=25cm	copë	1.00			20%
		Shuma 4 :					
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
10	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	4.00			20%
11	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	5.00			20%
		Shuma 5 :					
		6. PUNIME DHEU					
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	13,920.00			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME PER NDRICIM					
13	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	10.00			20%
14	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	50.00			20%
15	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	50.00			20%
16	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	60.00			20%
17	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50.00			20%
18	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	15.00			20%
19	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	6.00			20%
20	2.485/e	F.V. Priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	copë	5.00			20%
21	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	20.00			20%
22	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	10.00			20%
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUIJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 2000 m³ - FUSHE KUQE

PREVENTIV PUNIMESH							
24	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	220.00			20%
25	2.5	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	210.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
26	2.516/1	F.V. Tuba e rakorderi PVC	kg	0.50			20%
		Shuma 8 :					
		9. PUNIME SHTRESASH					
27	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	480.00			20%
28	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	610.00			20%
29	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	750.00			20%
30	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,270.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
31	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	203.00			20%
32	3.164/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	120.00			20%
33	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	4.00			20%
34	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	4.00			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
35	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	0.50			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME HEKUR BETONI 3					
36	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	39.00			20%
37	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	109.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME SKELE DHE KALLEPI					
38	3.303	Skele metalike deri 10m	m2	590.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
39	3.352	Mbushje me gur kave	m3	630.00			20%
40	3.591	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1 m	copë	3.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. PUNIME GERMIMI					
41	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	230.00			20%
42	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	13,710.00			20%
		Shuma 15 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 2000 m³ - FUSHE KUQE

PREVENTIV PUNIMESH

		16. PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE					
43	3.613	Vendosje Tombino rrethore Ø 1000, b/a	m	8.00			20%
		Shuma 16 :					
		17. PUNIME TE NDRYSHME					
44	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	100.00			20%
45	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	600.00			20%
		Shuma 17 :					
		18. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
46	3.965	F.V. Shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3, cdo 6.6m	copë	120.00			20%
		Shuma 18 :					
		19. GAZ E NAFTESJELLES					
47	4.142/2.15	F.V. Kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	70.00			20%
48	4 108	F.V. Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar	copë	1.00			20%
		Shuma 19 :					
		20. ANALIZA JASHTE LISTE					
49	An_D-1	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 1500 mm	cope	5.00			20%
50	An_D-2	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 2000 mm	cope	5.00			20%
51	An_D-3	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 2500 mm	cope	2.00			20%
52	An_D-4	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 3000 mm	cope	1.00			20%
53	An_D-5	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 3500 mm	cope	4.00			20%
54	An_D-6	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	4.00			20%
55	An_D-7	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 900 mm	cope	1.00			20%
56	An_D-8	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 800 mm	cope	1.00			20%
57	An_D-9	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 700 mm	cope	2.00			20%
58	An_D-10	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	2.00			20%
59	An_D-11	F.v FG (Tub Gize me flanaxha) DN 250 mm, Pn 16 bar L = 700 mm	cope	2.00			20%
60	An_D-12	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 600 mm	cope	7.00			20%
61	An_D-13	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 250 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	2.00			20%
62	An_D-14	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 350 mm Pn 16 bar L = 230 mm	cope	11.00			20%
63	An_D-15	F.v T (T me flanaxha) DN 350/350 mm Pn 16 bar L = 850/430 mm	cope	7.00			20%
64	An_D-16	F.v FFT (T Gize me flanaxha)DN 350/250 mm, Pn 16 bar L = 850 mm	cope	2.00			20%
65	An_D-17	F.v Saracinesk Gize Flutur DN 250 mm, Pn 16 bar L = 250 mm	cope	2.00			20%
66	An_D-18	F.v Saraç. Kontrolli Niveli (Galexhant) DN 350 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
67	An_D-19	F.v Saraçineskë flutur DN 350 mm, Pn 16 bar	cope	10.00			20%

Objekti: RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUIJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 2000 m³ - FUSHE KUQE

PREVENTIV PUNIMESH

68	An_D-20	F.v Fashet per tub gize 2"DN 350/100 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
69	An_D-21	F.v Fllanxhe ne mur (MFL) DN 250 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
70	An_D-22	F.v Fllanxhe ne mur (MFL) DN 350 mm Pn 16 bar	cope	10.00			20%
71	An_D-23	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 180 mm	cope	2.00			20%
72	An_D-24	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 450 mm	cope	16.00			20%
73	An_D-25	F.v Matës Uji InduktivDN 350 mm Pn 16 bar L = 550 mm	cope	1.00			20%
74	An_D-26	F.v Mates Niveli Ultrasonik	cope	2.00			20%
75	An_D-27	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	1,200.50			20%
76	An_D-28	F.v shkalle inoksi me profil "L" 30 x 3 dhe hekur D = 20 mm	ml	14.00			20%
77	An_D-29	F.V. Trare metalike IPE 160 per ndarje kati	ml	108.00			20%
78	An_D-30	F.V. Trare metalike IPE 160 per shkalle	ml	24.00			20%
79	An_D-31	F.V. DysHEME metalike me zgare e xinguar	m²	106.00			20%
80	An_D-32	F.v Waterstop hydro expanse 20 x 20 mm	ml	230.00			20%
81	An_D-33	Stirobetoni me fibra polipropileni Pv = 800 ÷ 900 kg/m³ Tmin = 10 cm	m²	582.00			20%
82	An_D-34	Hidroizolim I depos me shtrese me baze Epoxy per uje te pijshem duke perfshire pastrimin me larje te depos dhe aplikimin e hidroizolimit me material Sika Permacor - 136 TW ose produkt tjeter me te njejtat specifikime	m²	683.00			20%
83	An_D-35	Nje shtrese poliuretan prajmer pu 100	m²	582.00			20%
84	An_D-36	Dy Shtresa Poliuretan Pu 510	m²	582.00			20%
85	An_D-37	F.V Kolle polesteroli	m²	465.00			20%
86	An_D-38	F.V. Polesterol kompakt jeshil t = 5 cm	m²	465.00			20%
87	An_D-39	F.V. Rrjete teli per suvatim	m²	465.00			20%
88	An_D-40	Suva mbi ploesterol dhe rrjete teli	m²	465.00			20%
89	An_D-41	F.v Sistemi te klorinimit Q= 0,25-7 L/ore PN=16 bar me 4 + 1 pompa klori+rezervuar klori 3 x 80 litra ,tubo lidhes pvc dhe aksesore te tjere	cope	1.00			20%
90	An_D-42	F.v dy shtresa karton katrama per mbeshtetjen e rakorderive	m²	20.00			20%
91	An_D-43	F.v dush emergjence koplet + tubat e shkarkimit	cope	1.00			20%
92	An_D-44	F.v Tub ajrimi DN 160 mm me rrjete te xinguar (sipas vizatimit)	cope	24.00			20%
93	An_D-45	F.v dere metalike 350 x 220 cm	cope	1.00			20%
94	An_D-46	F.v dere metalike	m²	5.00			20%
95	An_D-47	Konstruksion kangjellash me profile hekuri drejkendesh 50 x 25 x 2 mm H = 150 cm te lyera me boje te zeze	ml	145.00			20%
96	An_D-48	F.v dritare grile	m²	12.00			20%
97	An_D-49	F.v Koshe Thithje DN 350 mm Pn 16 bar L = 400 mm	cope	2.00			20%
98	An_D-50	F.v UEM (Hinke me flanaxhe) DN 350 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
99	An_D-51	F.V. krahe shtylle me 1 dege	cope	1.00			20%
100	An_D-52	F. v Ndriques 2 x 36 W rezistente ndaj ujit	cope	10.00			20%
101	An_D-53	F.v panel komandimi per ndriçimin	cope	1.00			20%
102	An_D-54	F.v Instalim sistem vezhgimi me 4 kamer Full HD	cope	4.00			20%
103	An_D-55	F.v tubo elektrik me kapje me fasheta ne mur	ml	10.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 2000 m³ - FUSHE KUQE

PREVENTIV PUNIMESH							
104	An_D-56	F.v kabull elektrik 3 x 2.5 mm ² per ndriçim te brendshem	ml	60.00			20%
105	An_D-57	F.V. tub plastik fleksibel per shtrirje ne toke D = 75 mm	ml	320.00			20%
106	An_D-58	F.V.kuader komandimi me santeri + fotoelementt	cope	1.00			20%
107	An_D-59	F.V.kabel TU me izolim PVC, tip XLPE 1(4 x 10 mmk)	ml	60.00			20%
108	An_D-60	F.v Kosha metalike	cope	2.00			20%
109	An_D-61	F.v stola komplet	cope	1.00			20%
110	An_D-62	F.V.Pajisje elektronike memorizuese,kontrolluese me modul komunikimi ne distance (RTU) e pershtateshme per te komunikuar me programin SCADA ekzistues ne U.K.Durres	cope	1.00			20%
111	An_D-63	F.V.Prize 32A/3P+N+T	cope	4.00			20%
112	An_D-64	F.V.Morsete celiku e zinguar ne te nxehte M12 me vrime d=10mm	cope	6.00			20%
113	An_D-65	F.v Bullona, dado. rende te zinguar ne te nxehte	cope	3.00			20%
114	An_D-66	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=35mm2	ml	100.00			20%
115	An_D-67	F.V. Zbarre tokezimi Cu 60x6x500mm +2 cope izolatore	cope	6.00			20%
116	An_D-68	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=50mm2	ml	15.00			20%
117	An_D-69	F.v Morseta bakri ne forme "C" per tokezin e sistemit rrufeprites	cope	24.00			20%
118	An_D-70	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=16mm2	ml	50.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 2000 m³ - FUSHE KUQE

PREVENTIV PUNIMESH

119	An_D-71	F.V.Shtiza rrufepritesi celik i zinguar ne te nxehte d=16mm L=1m	cope	15.00			20%
120	An_D-72	F.V.Linje kabllore bakri 5x6 mm2 e TU 3x380V+N	ml	560.00			20%
121	An_D-73	F.V.Kuadri elektrik i depos me komandim me rele muzgore	cope	1.00			20%
122	An_D-74	F.V. Pike ndricimi shyllë,ndricues diellor Led 150W	cope	8.00			20%
123	An_D-75	Beton C 30/37 per pllaken e rezervuarit	m ³	371.00			20%
124	An_D-76	Beton C 30/37 per muret e rezervuarit t = 40 cm	m ³	358.00			20%
125	An_D-77	Beton C 30/37 per soleten e rezervuarit t = 20 cm	m ³	181.00			20%
126	An_D-78	Beton C 30/37 per traret e rezervuarit	m ³	19.00			20%
127	An_D-79	Beton C 30/37 per kollonat e rezervuarit	m ³	21.50			20%
128	An_D-80	Beton C 30/37 per krijim pjerresie	m ³	35.00			20%
		Shuma 20 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT FUSHË KUQE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HEKUR BETONI					
1	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	13.24			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	316.40			20%
		Shuma 2 :					
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
3	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	10,540.62			20%
4	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	7.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME SHTRESASH 2					
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4.57			20%
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	11.40			20%
7	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	2.00			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	0.80			20%
9	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	0.24			20%
		Shuma 5 :					
		6. PUNIME DHEU					
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	13,160.46			20%
		Shuma 6 :					
		7. PUNIME BOJATISJE					
11	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1.04			20%
		Shuma 7 :					
		8. PRISHJE					
12	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.46			20%
13	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	0.46			20%
14	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.00			20%
15	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.04			20%
		Shuma 8 :					
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
16	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	60.56			20%
17	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	180.18			20%
18	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	2,380.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME GERMIMI					
19	3.122/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	599.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT FUSHË KUQE

PREVENTIV PUNIMESH							
20	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	221.20			20%
21	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1,301.00			20%
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	914.00			20%
23	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	723.90			20%
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	11,378.80			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME SHITESASH					
25	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	8,127.60			20%
26	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4,255.38			20%
27	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	6,398.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. ANALIZA TEKNIKE					
28	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,141.38			20%
29	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,141.38			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
30	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	14.00			20%
31	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	96.12			20%
		Shuma 13 :					
		14. PUNIME HEKUR BETONI 3					
32	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.65			20%
		Shuma 14 :					
		15. PUNIME TE NDRYSHME					
33	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	7.00			20%
34	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	11.00			20%
		Shuma 15 :					
		16. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
35	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	16.00			20%
36	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	5,369.69			20%
		Shuma 16 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS Kryesore të rrjetit shpërndarës të ujësjellësit fushë kuqe

PREVENTIV PUNIMESH

		17. ANALIZA JASHTE LISTE					
37	An_D-1	Beton C 20/25 per mbeshtetjen e rakorderive	m³	9.60			20%
38	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 16 bar SDR 11	ml	140.00			20%
39	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 10 bar SDR 17	ml	96.00			20%
40	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN 10 bar SDR 17	ml	335.00			20%
41	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN 10 bar SDR 17	ml	579.00			20%
42	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN 10 bar SDR 17	ml	523.00			20%
43	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN 10 bar SDR 17	ml	6.00			20%
44	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN 10 bar SDR 17	ml	6.00			20%
45	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN 10 bar SDR 17	ml	48.00			20%
46	An_D-10	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN 10 bar SDR 17	ml	103.00			20%
47	An_D-11	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 200 mm PN 10 bar SDR 17	ml	6,005.00			20%
48	An_D-12	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 250 mm PN 10 bar SDR 17	ml	3,280.00			20%
49	An_D-13	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 315 mm PN 10 bar SDR 17	ml	2,981.00			20%
50	An_D-14	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 300 mm, Pn 16 bar L = 2000 mm	cope	1.00			20%
51	An_D-15	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 250 mm, Pn 16 bar L = 400 mm	cope	1.00			20%
52	An_D-16	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 250 mm, Pn 16 bar L = 700 mm	cope	2.00			20%
53	An_D-17	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 250 mm, Pn 16 bar L = 1500 mm	cope	1.00			20%
54	An_D-18	F.V. Tub gize FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 400 mm	cope	1.00			20%
55	An_D-19	F.v Tub gize me FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 700 mm	cope	1.00			20%
56	An_D-20	F.v Tub gize me FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	1.00			20%
57	An_D-21	F.V. Tub gize FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 1500 mm	cope	1.00			20%
58	An_D-22	F.v Tub gize me FFG DN 150 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 250 mm	cope	1.00			20%
59	An_D-23	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	4.00			20%
60	An_D-24	F.v Tub gize me FFG DN 150 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 700 mm	cope	2.00			20%
61	An_D-25	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 400 mm	cope	3.00			20%
62	An_D-26	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	3.00			20%
63	An_D-27	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 315 mm, Pn 16 bar	cope	1.00			20%
64	An_D-28	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 250 mm Pn 16 bar	cope	5.00			20%
65	An_D-29	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 200 mm Pn 16 bar	cope	8.00			20%
66	An_D-30	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 160 mm, Pn 16 bar	cope	3.00			20%
67	An_D-31	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
68	An_D-32	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 75 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT FUSHË KUQE

PREVENTIV PUNIMESH							
69	An_D-33	F.V. Pjese Çmontuese DN 100 mm PN 16 bar	cope	6.00			20%
70	An_D-34	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	6.00			20%
71	An_D-35	F.V. Pjese Çmontuese DN 200 mm PN 16 bar	cope	9.00			20%
72	An_D-36	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 250 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	9.00			20%
73	An_D-37	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 300 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	2.00			20%
74	An_D-38	F.V. Kryq me flanaxha DN 200 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
75	An_D-39	F.V. Kryq me flanaxha DN 300 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
76	An_D-40	F.v Tee DN 100 x 100 x 100 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
77	An_D-41	F.v Tee DN 150 x 150 x 150 mm Pn 16 bar	cope	5.00			20%
78	An_D-42	F.v Tee DN 200 x 200 x 200 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
79	An_D-43	F.v Tee DN 200 x 100 x 200 mm Pn 16 bar	cope	7.00			20%
80	An_D-44	F.v Tee DN 250 x 100 x 250 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
81	An_D-45	F.v Tee DN 250 x 200 x 250 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
82	An_D-46	F.v Tee DN 250 x 250 x 250 mm Pn 16 bar	cope	5.00			20%
83	An_D-47	F.v Tee gize me flanaxha DN 300 x 100 x 300 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
84	An_D-48	F.v Tee DN 300 x 300 x 300 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
85	An_D-49	F.v Saracinesk Gize me volant DN 100 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	14.00			20%
86	An_D-50	F.v Saracinesk Gize me volant DN 150 mm, Pn 16 bar L = 350 mm	cope	9.00			20%
87	An_D-51	F.v Saraçineske gize flutur me flanaxha DN 200 Pn 16 bar	cope	9.00			20%
88	An_D-52	F.v Saracinesk Gize Flutur DN 250 mm, Pn 16 bar L = 250 mm	cope	4.00			20%
89	An_D-53	F.V. Reduksion XR Gize DN 200 x 150 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
90	An_D-54	F.V. Reduksion XR Gize DN 250 x 100 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
91	An_D-55	F.V. Reduksion XR Gize DN 250 x 150 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
92	An_D-56	F.V. Reduksion XR Gize DN 300 x 200mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
93	An_D-57	F.V. Reduksion XR Gize DN 300 x 250mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
94	An_D-58	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 180 mm	cope	4.00			20%
95	An_D-59	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	3.00			20%
96	An_D-60	F.V. Berryl me flanaxha DN 200 Pn 16 bar	cope	1.00			20%
97	An_D-61	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 250 mm, Pn 16 bar L = 350 mm	cope	1.00			20%
98	An_D-62	F.v Matës Uji Induktiv DN 100 mm, Pn 16 bar L = 250 mm	cope	3.00			20%
99	An_D-63	F.v Matës Uji Induktiv DN 150 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	3.00			20%
100	An_D-64	F.V. Mates uji induktiv DN 200 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
101	An_D-65	F.v Matës Uji Induktiv DN 250 mm, Pn 16 bar L = 450 mm	cope	1.00			20%
102	An_D-66	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.66			20%
103	An_D-67	F.v Ajrues me 3 funksione Hawle (ose te ngjashme) DN 100 mm Pn 16 bar	cope	5.00			20%
104	An_D-68	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni i rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	79.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT FUSHË KUQE

PREVENTIV PUNIMESH

105	An_D-69	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	77.00			20%
106	An_D-70	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	233.00			20%
107	An_D-71	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	77.00			20%
108	An_D-72	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	79.00			20%
109	An_D-73	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	77.00			20%
110	An_D-74	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	79.00			20%
111	An_D-75	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	79.00			20%
112	An_D-76	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	2.00			20%
113	An_D-77	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	11.00			20%
114	An_D-78	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m ²	11.00			20%
115	An_D-79	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m ³	110.23			20%
116	An_D-80	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	60.00			20%
117	An_D-81	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje katrore 700 x 1060 mm	cope	6.00			20%
118	An_D-82	F.v Waterstop hydro expançe 20 x 20 mm	ml	41.00			20%
119	An_D-83	F.v dere metalike	m ²	13.20			20%
120	An_D-84	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	2.00			20%
121	An_D-85	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	13,866.00			20%
122	An_D-86	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	79.00			20%
123	An_D-87	F.v Ajruer me filet M DN 1 1/2"	cope	11.00			20%
124	An_D-88	F.v Berryll xingato FF DN 1/2"	cope	308.00			20%
125	An_D-89	F.v Berryll xingato DN 1 1/2"	cope	11.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUIJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT FUSHË KUQE

PREVENTIV PUNIMESH

126	An_D-90	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	11.00			20%
127	An_D-91	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	13.00			20%
128	An_D-92	F.v Mentasha metalike per deren	cope	26.00			20%
129	An_D-93	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
130	An_D-94	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
131	An_D-95	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
132	An_D-96	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
		Shuma 17 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT GRAMËZ

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HEKUR BETONI					
1	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.96			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	126.15			20%
		Shuma 2 :					
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
3	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	5,260.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME SHTRESASH 2					
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	6.84			20%
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.11			20%
6	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	15.00			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	1.20			20%
8	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	0.36			20%
		Shuma 5 :					
		6. PUNIME DHEU					
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6,386.24			20%
		Shuma 6 :					
		7. PUNIME BOJATISJE					
10	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1.56			20%
		Shuma 7 :					
		8. PRISHJE					
11	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.69			20%
12	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	0.69			20%
13	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	15.00			20%
14	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.06			20%
		Shuma 8 :					
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
15	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	88.08			20%
16	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	262.08			20%
17	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	930.00			20%
		Shuma 9 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT GRAMËZ

PREVENTIV PUNIMESH

		10. PUNIME SHITRESASH					
18	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	4,085.30			20%
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,960.10			20%
20	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2,340.00			20%
		Shuma 10 :					
		11. ANALIZA TEKNIKE					
21	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,919.00			20%
22	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,919.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.00			20%
24	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.60			20%
25	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	44.52			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME HEKUR BETONI 3					
26	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.40			20%
		Shuma 13 :					
		14. PUNIME GERMIMI					
27	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	322.00			20%
28	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	603.20			20%
29	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	115.00			20%
30	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	258.80			20%
31	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6,031.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
32	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	3,192.00			20%
		Shuma 15 :					
		16. ANALIZA JASHTE LISTE					
33	An_D-1	Beton C 20/25 per mbeshtetjen e rakorderive	m³	4.80			20%
34	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I6 bar SDR 11	ml	205.00			20%
35	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I0 bar SDR 17	ml	319.00			20%
36	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN I0 bar SDR 17	ml	8.00			20%
37	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN I0 bar SDR 17	ml	577.00			20%
38	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN I0 bar SDR 17	ml	1,359.00			20%
39	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN I0 bar SDR 17	ml	829.00			20%
40	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN I0 bar SDR 17	ml	101.00			20%
41	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN I0 bar SDR 17	ml	95.00			20%
42	An_D-10	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN I0 bar SDR 17	ml	1,186.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT GRAMËZ

PREVENTIV PUNIMESH

43	An_D-11	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 140 mm PN 10 bar SDR 17	ml	1,402.00			20%
44	An_D-12	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN 10 bar SDR 17	ml	410.00			20%
45	An_D-13	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 200 mm PN 10 bar SDR 17	ml	1,670.00			20%
46	An_D-14	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 250 mm PN 10 bar SDR 17	ml	60.00			20%
47	An_D-15	F.v Tub gize FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 400 mm	cope	1.00			20%
48	An_D-16	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 800 mm	cope	2.00			20%
49	An_D-17	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 400 mm	cope	1.00			20%
50	An_D-18	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	1.00			20%
51	An_D-19	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 200 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
52	An_D-20	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 160 mm, Pn 16 bar	cope	2.00			20%
53	An_D-21	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 140 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
54	An_D-22	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 125 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
55	An_D-23	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 110 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
56	An_D-24	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
57	An_D-25	F.V. Pjese Çmontuese DN 100 mm PN 16 bar	cope	2.00			20%
58	An_D-26	F.V. Pjese Çmontuese DN 125 mm PN 16 bar	cope	5.00			20%
59	An_D-27	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	1.00			20%
60	An_D-28	F.V. Pjese Çmontuese DN 200 mm PN 16 bar	cope	2.00			20%
61	An_D-29	F.v Tee DN 100 x 100 x 100 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
62	An_D-30	F.v Tee DN 125 x 125 x 125 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
63	An_D-31	F.V. Tee me flanaxhe DN 150 x 125 x 150 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
64	An_D-32	F.v Tee DN 200 x 100 x 200 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
65	An_D-33	F.V. Combi Tee me flanaxhe DN 125 dhe saraçineske DN 125 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
66	An_D-34	F.v Saracinesk Gize me volant DN 100 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	4.00			20%
67	An_D-35	F.V. Saraçineskë me volant DN 125 mm, Pn 16 bar	cope	3.00			20%
68	An_D-36	F.v Saraçineske gize flutur me flanaxha DN 200 Pn 16 bar	cope	1.00			20%
69	An_D-37	F.V. Reduksion XR Gize DN 150 x 125 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
70	An_D-38	F.V. Reduksion XR Gize DN 200 x 150 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
71	An_D-39	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 180 mm	cope	1.00			20%
72	An_D-40	F.V. Berryl me flanaxha DN 125 mm, Pn 16 bar	cope	3.00			20%
73	An_D-41	F.v Matës Uji Induktiv DN 100 mm, Pn 16 bar L = 250 mm	cope	1.00			20%
74	An_D-42	F.V. Mates uji induktiv DN 125 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
75	An_D-43	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.96			20%
76	An_D-44	F.v Ajrues me 3 funksione Hawle (ose te ngjashme) DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS Kryesore të rrjetit shpërndarës të ujësjiellësit gramëz

PREVENTIV PUNIMESH

77	An_D-45	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni I rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	115.00			20%
78	An_D-46	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	112.00			20%
79	An_D-47	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	339.00			20%
80	An_D-48	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	112.00			20%
81	An_D-49	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	115.00			20%
82	An_D-50	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	112.00			20%
83	An_D-51	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	115.00			20%
84	An_D-52	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	115.00			20%
85	An_D-53	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	3.00			20%
86	An_D-54	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	16.00			20%
87	An_D-55	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	2.00			20%
88	An_D-56	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	2.00			20%
89	An_D-57	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
90	An_D-58	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	55.88			20%
91	An_D-59	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	30.00			20%
92	An_D-60	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje katrore 700 x 1060 mm	cope	3.00			20%
93	An_D-61	F.v Waterstop hydro expançe 20 x 20 mm	ml	17.00			20%
94	An_D-62	F.v dere metalike	m²	19.20			20%
95	An_D-63	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	3.00			20%
96	An_D-64	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	7,697.00			20%
97	An_D-65	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	115.00			20%
98	An_D-66	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	16.00			20%
99	An_D-67	F.v Berryl xingato FF DN 1/2"	cope	448.00			20%
100	An_D-68	F.v Berryl xingato DN 1 1/2"	cope	16.00			20%
101	An_D-69	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	16.00			20%
102	An_D-70	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	19.00			20%
103	An_D-71	F.v Mentsha metalike per deren	cope	38.00			20%
104	An_D-72	F.v Valvul Pe 100 DN 40, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
105	An_D-73	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
106	An_D-74	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%
107	An_D-75	F.v Valvul Pe 100 DN 110, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT GRAMËZ

PREVENTIV PUNIMESH							
108	An_D-76	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 40 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
109	An_D-77	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
110	An_D-78	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%
111	An_D-79	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 110 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
112	An_D-80	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 40 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
113	An_D-81	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
114	An_D-82	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%
115	An_D-83	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 110 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
116	An_D-84	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	14.00			20%
117	An_D-85	F.V. Tub gize FFG DN 125 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 350 mm	cope	1.00			20%
118	An_D-86	F.v Tub gize me FFG DN 125 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 400 mm	cope	2.00			20%
119	An_D-87	F.v Tub gize me FFG DN 125 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 600 mm	cope	1.00			20%
120	An_D-88	F.V. Tub gize FFG DN 125 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 700 mm	cope	1.00			20%
121	An_D-89	F.V. Tub gize FFG DN 125 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 900 mm	cope	1.00			20%
		Shuma 16 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT PATOK

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	10,817.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	4.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	19.12			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	2.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	8.00			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	2.40			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	12,354.80			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	10.40			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4.60			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	4.60			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.40			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	753.48			20%
14	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	253.23			20%
15	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	2,750.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	7,935.50			20%
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4,050.00			20%
18	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	6,767.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT PATOK

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
19	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,050.00			20%
20	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,050.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	22.00			20%
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.20			20%
23	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	33.12			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
24	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	6.90			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
25	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	957.60			20%
26	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1,244.40			20%
27	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	275.00			20%
28	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	1,159.60			20%
29	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	12,204.40			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
30	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	4.00			20%
31	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	10.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
32	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	15.00			20%
33	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	5,530.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
34	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I6 bar SDR 11	ml	760.00			20%
35	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I0 bar SDR 17	ml	1,920.00			20%
36	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN I0 bar SDR 17	ml	2,924.00			20%
37	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN I0 bar SDR 17	ml	39.00			20%
38	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN I0 bar SDR 17	ml	5,871.00			20%
39	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN I0 bar SDR 17	ml	3,623.00			20%
40	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN I0 bar SDR 17	ml	2,413.00			20%
41	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN I0 bar SDR 17	ml	879.00			20%
42	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN I0 bar SDR 17	ml	509.00			20%
43	An_D-10	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN I0 bar SDR 17	ml	479.00			20%
44	An_D-11	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN I0 bar SDR 17	ml	51.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT PATOK

PREVENTIV PUNIMESH							
45	An_D-12	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
46	An_D-13	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	2.76			20%
47	An_D-14	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni I rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	342.00			20%
48	An_D-15	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	322.00			20%
49	An_D-16	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	986.00			20%
50	An_D-17	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	322.00			20%
51	An_D-18	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	342.00			20%
52	An_D-19	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	322.00			20%
53	An_D-20	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	342.00			20%
54	An_D-21	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	342.00			20%
55	An_D-22	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	20.00			20%
56	An_D-23	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	46.00			20%
57	An_D-24	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	10.00			20%
58	An_D-25	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	4.00			20%
59	An_D-26	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	4.00			20%
60	An_D-27	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
61	An_D-28	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	51.98			20%
62	An_D-29	F.v dere metalike	m²	55.20			20%
63	An_D-30	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	20.00			20%
64	An_D-31	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	13,825.00			20%
65	An_D-32	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	342.00			20%
66	An_D-33	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	46.00			20%
67	An_D-34	F.v Berryl xingato FF DN 1/2"	cope	1,288.00			20%
68	An_D-35	F.v Berryl xingato DN 1 1/2"	cope	46.00			20%
69	An_D-36	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	46.00			20%
70	An_D-37	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	66.00			20%
71	An_D-38	F.v Mentsha metalike per deren	cope	132.00			20%
72	An_D-39	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	6.00			20%
73	An_D-40	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%
74	An_D-41	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	6.00			20%
75	An_D-42	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%
76	An_D-43	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	6.00			20%
77	An_D-44	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT PATOK

PREVENTIV PUNIMESH

78	An_D-45	F.v Boks sipërfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	13.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GORRE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	6,270.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	8.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	21.89			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	10.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	11.20			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	3.36			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	12,778.84			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	14.56			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	6.44			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6.44			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	10.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.56			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	868.14			20%
14	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	291.77			20%
15	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1,500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	10,126.40			20%
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,894.00			20%
18	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	3,376.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GORRE

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
19	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,894.00			20%
20	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,894.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.00			20%
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.50			20%
23	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	38.16			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
24	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	7.95			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
25	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1,117.20			20%
26	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1,253.00			20%
27	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	2,651.00			20%
28	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	1,002.50			20%
29	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9,935.50			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
30	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	8.00			20%
31	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	501.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
32	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	80.00			20%
33	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	4,380.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
34	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I6 bar SDR 11	ml	950.00			20%
35	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I0 bar SDR 17	ml	3,120.00			20%
36	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN I0 bar SDR 17	ml	987.00			20%
37	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN I0 bar SDR 17	ml	161.00			20%
38	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN I0 bar SDR 17	ml	5,152.00			20%
39	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN I0 bar SDR 17	ml	2,447.00			20%
40	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN I0 bar SDR 17	ml	1,402.00			20%
41	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN I0 bar SDR 17	ml	835.00			20%
42	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN I0 bar SDR 17	ml	224.00			20%
43	An_D-10	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN I0 bar SDR 17	ml	1,715.00			20%
44	An_D-11	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN I0 bar SDR 17	ml	2,081.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GORRE

PREVENTIV PUNIMESH							
45	An_D-12	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	5.00			20%
46	An_D-13	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	3.18			20%
47	An_D-14	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni I rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	399.00			20%
48	An_D-15	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	371.00			20%
49	An_D-16	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	1,141.00			20%
50	An_D-17	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	371.00			20%
51	An_D-18	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	399.00			20%
52	An_D-19	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	371.00			20%
53	An_D-20	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	399.00			20%
54	An_D-21	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	399.00			20%
55	An_D-22	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	28.00			20%
56	An_D-23	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	53.00			20%
57	An_D-24	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	501.00			20%
58	An_D-25	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	5.00			20%
59	An_D-26	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	5.00			20%
60	An_D-27	F.v Berryl gize me mbeshetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	5.00			20%
61	An_D-28	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	59.89			20%
62	An_D-29	F.v dere metalike	m²	63.60			20%
63	An_D-30	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	28.00			20%
64	An_D-31	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	13,856.00			20%
65	An_D-32	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	399.00			20%
66	An_D-33	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	53.00			20%
67	An_D-34	F.v Berryl xingato FF DN 1/2"	cope	1,484.00			20%
68	An_D-35	F.v Berryl xingato DN 1 1/2"	cope	53.00			20%
69	An_D-36	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	53.00			20%
70	An_D-37	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	81.00			20%
71	An_D-38	F.v Mentsha metalike per deren	cope	162.00			20%
72	An_D-39	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
73	An_D-40	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
74	An_D-41	F.v Valvul Pe 100 DN 110, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
75	An_D-42	F.v Valvul Pe 100 DN 125, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
76	An_D-43	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GORRE

PREVENTIV PUNIMESH

77	An_D-44	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
78	An_D-45	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 110 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
79	An_D-46	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 125 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
80	An_D-47	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
81	An_D-48	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
82	An_D-49	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 110 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
83	An_D-50	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 125 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
84	An_D-51	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	8.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT ADRIATIK

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	7,094.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	6.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	30.11			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	2.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	29.28			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	8.52			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	14,517.74			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	36.92			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	16.66			20%
10	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	16.66			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	1.42			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	1,195.74			20%
14	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	401.87			20%
15	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	2,250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	11,526.90			20%
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,912.00			20%
18	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	5,182.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT ADRIATIK

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
19	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,912.00			20%
20	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,912.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	18.00			20%
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.60			20%
23	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	52.56			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
24	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	10.95			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
25	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1,615.60			20%
26	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1,429.20			20%
27	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	225.00			20%
28	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	1,616.70			20%
29	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	14,484.70			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
30	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	6.00			20%
31	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	100.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
32	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	15.00			20%
33	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	3,054.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
34	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	1,630.00			20%
35	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	2,421.00			20%
36	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l6 bar SDR 11	ml	100.00			20%
37	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,152.00			20%
38	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN l0 bar SDR 17	ml	547.00			20%
39	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	7,157.00			20%
40	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	5,004.00			20%
41	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,530.00			20%
42	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,399.00			20%
43	An_D-10	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	831.00			20%
44	An_D-11	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,104.00			20%

Objekti: RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUIË NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT ADRIATIK

PREVENTIV PUNIMESH

45	An_D-12	F.v. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN 10 bar SDR 17	ml	226.00			20%
46	An_D-13	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
47	An_D-14	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m ³	4.38			20%
48	An_D-15	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni I rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	571.00			20%
49	An_D-16	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1" Pn 16 bar presioni I rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	6.00			20%
50	An_D-17	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	511.00			20%
51	An_D-18	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	1,593.00			20%
52	An_D-19	F.v Nipel bronzi DN 1" Pn 16 bar	cope	6.00			20%
53	An_D-20	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	511.00			20%
54	An_D-21	F.v Nipel bronxi DN 2 " Pn 16 bar	cope	5.00			20%
55	An_D-22	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	571.00			20%
56	An_D-23	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	11.00			20%
57	An_D-24	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	511.00			20%
58	An_D-25	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	577.00			20%
59	An_D-26	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	571.00			20%
60	An_D-27	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 32 mm / 1" Pn 16 bar	cope	6.00			20%
61	An_D-28	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	60.00			20%
62	An_D-29	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	78.00			20%
63	An_D-30	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 32 mm / 1" Pn 16 bar	cope	6.00			20%
64	An_D-31	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	5.00			20%
65	An_D-32	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m ²	100.00			20%
66	An_D-33	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	2.00			20%
67	An_D-34	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	2.00			20%
68	An_D-35	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
69	An_D-36	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m ³	82.49			20%
70	An_D-37	F.v dere metalike	m ²	87.60			20%
71	An_D-38	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	60.00			20%
72	An_D-39	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 800 x 300 mm	cope	6.00			20%
73	An_D-40	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 850 x 300 mm	cope	5.00			20%
74	An_D-41	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	10,094.00			20%
75	An_D-42	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	571.00			20%
76	An_D-43	F.v Mates uji multijet DN 1" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	6.00			20%
77	An_D-44	F.v Mates uji multijet DN 2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	5.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT ADRIATIK

PREVENTIV PUNIMESH

78	An_D-45	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	73.00			20%
79	An_D-46	F.v Berryl xingato FF DN 1/2"	cope	2,044.00			20%
80	An_D-47	F.v Berryl xingato DN 1 1/2"	cope	73.00			20%
81	An_D-48	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	73.00			20%
82	An_D-49	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 2 " Pn 16 bar	cope	5.00			20%
83	An_D-50	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	144.00			20%
84	An_D-51	F.v Mentsha metalike per deren	cope	283.00			20%
85	An_D-52	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
86	An_D-53	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
87	An_D-54	F.v Valvul Pe 100 DN 125, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
88	An_D-55	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
89	An_D-56	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUIJ
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT ADRIATIK

PREVENTIV PUNIMESH

90	An_D-57	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 125 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
91	An_D-58	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
92	An_D-59	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
93	An_D-60	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 125 mm me lartesi te rrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
94	An_D-61	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	9.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT THUMANË

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HEKUR BETONI					
1	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.51			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	58.60			20%
		Shuma 2 :					
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
3	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	6,658.00			20%
4	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	2.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME SHTRESASH 2					
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	5.45			20%
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.18			20%
7	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	4.00			20%
9	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	1.20			20%
		Shuma 5 :					
		6. PUNIME DHEU					
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7,787.30			20%
		Shuma 6 :					
		7. PUNIME BOJATISJE					
11	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	5.20			20%
		Shuma 7 :					
		8. PRISHJE					
12	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.30			20%
13	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	2.30			20%
14	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
15	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.20			20%
		Shuma 8 :					
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
16	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	71.57			20%
17	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	212.94			20%
18	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1,860.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME GERMIMI					
19	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	256.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT THUMANË

PREVENTIV PUNIMESH							
20	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	282.80			20%
21	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	783.60			20%
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	486.00			20%
23	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	481.30			20%
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6,940.20			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME SHITESASH					
25	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	4,854.50			20%
26	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4,247.80			20%
27	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2,433.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. ANALIZA TEKNIKE					
28	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,226.00			20%
29	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,226.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
30	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.00			20%
31	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
32	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	26.06			20%
		Shuma 13 :					
		14. PUNIME HEKUR BETONI 3					
33	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.95			20%
		Shuma 14 :					
		15. PUNIME TE NDRYSHME					
34	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	2.00			20%
35	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	10.00			20%
		Shuma 15 :					
		16. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
36	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	8.00			20%
37	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	5,649.00			20%
		Shuma 16 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT THUMANË

PREVENTIV PUNIMESH

		17. ANALIZA JASHTE LISTE					
38	An_D-1	Beton C 20/25 per mbeshtetjen e rakorderive	m³	1.60			20%
39	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 16 bar SDR 11	ml	602.00			20%
40	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN 16 bar SDR 11	ml	536.00			20%
41	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN 16 bar SDR 11	ml	83.00			20%
42	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN 10 bar SDR 17	ml	1,984.00			20%
43	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN 10 bar SDR 17	ml	768.00			20%
44	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN 10 bar SDR 17	ml	423.00			20%
45	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN 10 bar SDR 17	ml	2,331.00			20%
46	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 200 mm PN 10 bar SDR 17	ml	60.00			20%
47	An_D-10	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 250 mm PN 10 bar SDR 17	ml	3,177.00			20%
48	An_D-11	F.v Tub gize me FFG DN 150 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 250 mm	cope	1.00			20%
49	An_D-12	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	2.00			20%
50	An_D-13	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 250 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
51	An_D-14	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 200 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
52	An_D-15	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 160 mm, Pn 16 bar	cope	1.00			20%
53	An_D-16	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
54	An_D-17	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	2.00			20%
55	An_D-18	F.V. Pjese Çmontuese DN 200 mm PN 16 bar	cope	2.00			20%
56	An_D-19	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 250 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	3.00			20%
57	An_D-20	F.v Tee DN 150 x 150 x 150 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
58	An_D-21	F.v Tee DN 250 x 100 x 250 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
59	An_D-22	F.v Tee DN 250 x 200 x 250 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
60	An_D-23	F.v Tee DN 250 x 250 x 250 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
61	An_D-24	F.v Saracinesk Gize me volant DN 100 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	1.00			20%
62	An_D-25	F.v Saracinesk Gize me volant DN 150 mm, Pn 16 bar L = 350 mm	cope	3.00			20%
63	An_D-26	F.v Saraçineske gize flutur me flanaxha DN 200 Pn 16 bar	cope	2.00			20%
64	An_D-27	F.V. Reduksion XR Gize DN 250 x 150 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
65	An_D-28	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	1.00			20%
66	An_D-29	F.v Matës Uji Induktiv DN 150 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	1.00			20%
67	An_D-30	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.78			20%
68	An_D-31	F.v Ajrues me 3 funksione Hawle (ose te ngjashme) DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
69	An_D-32	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni i rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	101.00			20%
70	An_D-33	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	91.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT THUMANË

PREVENTIV PUNIMESH

71	An_D-34	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	283.00			20%
72	An_D-35	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	91.00			20%
73	An_D-36	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	101.00			20%
74	An_D-37	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	91.00			20%
75	An_D-38	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	101.00			20%
76	An_D-39	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	101.00			20%
77	An_D-40	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	10.00			20%
78	An_D-41	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	13.00			20%
79	An_D-42	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	10.00			20%
80	An_D-43	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
81	An_D-44	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
82	An_D-45	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
83	An_D-46	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	32.99			20%
84	An_D-47	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	10.00			20%
85	An_D-48	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje katrore 700 x 1060 mm	cope	1.00			20%
86	An_D-49	F.v Waterstop hydro expançe 20 x 20 mm	ml	7.50			20%
87	An_D-50	F.v dere metalike	m²	15.60			20%
88	An_D-51	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyster me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	10.00			20%
89	An_D-52	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	8,816.00			20%
90	An_D-53	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	101.00			20%
91	An_D-54	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	13.00			20%
92	An_D-55	F.v Berryl xingato FF DN 1/2"	cope	364.00			20%
93	An_D-56	F.v Berryl xingato DN 1 1/2"	cope	13.00			20%
94	An_D-57	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	13.00			20%
95	An_D-58	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	23.00			20%
96	An_D-59	F.v Mentsha metalike per deren	cope	46.00			20%
97	An_D-60	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
98	An_D-61	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
99	An_D-62	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
100	An_D-63	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
101	An_D-64	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
102	An_D-65	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
103	An_D-66	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	6.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT THUMANË

PREVENTIV PUNIMESH

		Shuma 17 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT BUSHNESH

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	2,204.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	2.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	11.60			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	0.40			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	0.12			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3,668.82			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	0.52			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.20			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	0.20			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.02			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	458.64			20%
14	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	154.14			20%
15	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2,734.00			20%
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,562.00			20%
18	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	641.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT BUSHNESH

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
19	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,562.00			20%
20	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,562.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.60			20%
23	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	20.16			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
24	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.20			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
25	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	551.60			20%
26	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	354.20			20%
27	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	50.00			20%
28	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	488.20			20%
29	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3,799.60			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
30	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	2.00			20%
31	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	10.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
32	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	8.00			20%
33	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	2,604.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
34	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	1,970.00			20%
35	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	352.00			20%
36	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,737.00			20%
37	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN l0 bar SDR 17	ml	252.00			20%
38	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	18.00			20%
39	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	2,985.00			20%
40	An_D-7	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
41	An_D-8	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	1.68			20%
42	An_D-9	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	196.00			20%
43	An_D-10	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	589.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT BUSHNESH

PREVENTIV PUNIMESH

44	An_D-11	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	196.00			20%
45	An_D-12	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	197.00			20%
46	An_D-13	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	196.00			20%
47	An_D-14	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	197.00			20%
48	An_D-15	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	197.00			20%
49	An_D-16	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	1.00			20%
50	An_D-17	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	28.00			20%
51	An_D-18	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	10.00			20%
52	An_D-19	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	2.00			20%
53	An_D-20	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	2.00			20%
54	An_D-21	F.v Berryll gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
55	An_D-22	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	31.64			20%
56	An_D-23	F.v dere metalike	m²	33.60			20%
57	An_D-24	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	1.00			20%
58	An_D-25	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	4,992.00			20%
59	An_D-26	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certificate MID , R160	cope	197.00			20%
60	An_D-27	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	28.00			20%
61	An_D-28	F.v Berryll xingato FF DN 1/2"	cope	784.00			20%
62	An_D-29	F.v Berryll xingato DN 1 1/2"	cope	28.00			20%
63	An_D-30	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	28.00			20%
64	An_D-31	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	29.00			20%
65	An_D-32	F.v Mentsha metalike per deren	cope	58.00			20%
66	An_D-33	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
67	An_D-34	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
68	An_D-35	F.v Valvul Pe 100 DN 110, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT BUSHNESH

PREVENTIV PUNIMESH

69	An_D-36	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
70	An_D-37	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
71	An_D-38	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 110 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
72	An_D-39	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rrrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
73	An_D-40	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rrrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
74	An_D-41	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 110 mm me lartesi te rrrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
75	An_D-42	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	6.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT DUKAGJIN I RI

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	10,378.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	2.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	39.68			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	3.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	16.96			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	4.80			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	14,323.52			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	20.80			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	9.56			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	9.56			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.80			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	1,572.48			20%
14	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	528.48			20%
15	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1,500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	11,152.60			20%
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,649.00			20%
18	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	5,595.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT DUKAGJIN I RI

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE				
19	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,649.00		20%
20	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,649.00		20%
		Shuma 9 :				
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.00		20%
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.50		20%
23	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	69.12		20%
		Shuma 10 :				
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
24	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	14.40		20%
		Shuma 11 :				
		12. PUNIME GERMIMI				
25	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1,960.00		20%
26	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1,391.00		20%
27	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	150.00		20%
28	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	1,798.80		20%
29	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	14,634.00		20%
		Shuma 12 :				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
30	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	2.00		20%
31	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	10.00		20%
		Shuma 13 :				
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
32	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	24.00		20%
33	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	5,567.00		20%
		Shuma 14 :				
		15. ANALIZA JASHTE LISTE				
34	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I6 bar SDR 11	ml	1,380.00		20%
35	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I0 bar SDR 17	ml	1,350.00		20%
36	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN I6 bar SDR 11	ml	24.00		20%
37	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN I0 bar SDR 17	ml	353.00		20%
38	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN I0 bar SDR 17	ml	328.00		20%
39	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN I0 bar SDR 17	ml	5,243.00		20%
40	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN I0 bar SDR 17	ml	3,266.00		20%
41	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN I0 bar SDR 17	ml	2,018.00		20%
42	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN I0 bar SDR 17	ml	568.00		20%
43	An_D-10	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN I0 bar SDR 17	ml	50.00		20%
44	An_D-11	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN I0 bar SDR 17	ml	1,912.00		20%

Objekti: RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT DUKAGJIN I RI

PREVENTIV PUNIMESH

45	An_D-12	F.v. Tub PE 100 RC DN/OD 140 mm PN 10 bar SDR 17	ml	50.00		20%
46	An_D-13	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 200 mm PN 10 bar SDR 17	ml	4,320.00		20%
47	An_D-14	F.v Fllanxe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	5.00		20%
48	An_D-15	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m ³	5.76		20%
49	An_D-16	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni I rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	700.00		20%
50	An_D-17	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	672.00		20%
51	An_D-18	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	2,044.00		20%
52	An_D-19	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	672.00		20%
53	An_D-20	F.v Nipel bronxi DN 2 " Pn 16 bar	cope	12.00		20%
54	An_D-21	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	700.00		20%
55	An_D-22	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	12.00		20%
56	An_D-23	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	672.00		20%
57	An_D-24	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	700.00		20%
58	An_D-25	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	700.00		20%
59	An_D-26	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	28.00		20%
60	An_D-27	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	108.00		20%
61	An_D-28	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	12.00		20%
62	An_D-29	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m ²	10.00		20%
63	An_D-30	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	5.00		20%
64	An_D-31	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	5.00		20%
65	An_D-32	F.v Berryl gize me mbeshetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	5.00		20%
66	An_D-33	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m ³	108.48		20%
67	An_D-34	F.v dere metalike	m ²	115.20		20%
68	An_D-35	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	28.00		20%
69	An_D-36	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 850 x 300 mm	cope	12.00		20%
70	An_D-37	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	12,184.00		20%
71	An_D-38	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	700.00		20%
72	An_D-39	F.v Mates uji multijet DN 2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	12.00		20%
73	An_D-40	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	96.00		20%
74	An_D-41	F.v Berryl xingato FF DN 1/2"	cope	2,688.00		20%
75	An_D-42	F.v Berryl xingato DN 1 1/2"	cope	96.00		20%
76	An_D-43	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	96.00		20%
77	An_D-44	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 2 " Pn 16 bar	cope	12.00		20%
78	An_D-45	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	136.00		20%
79	An_D-46	F.v Mentasha metalike per deren	cope	260.00		20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT DUKAGJIN I RI

PREVENTIV PUNIMESH

80	An_D-47	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%
81	An_D-48	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	6.00			20%
82	An_D-49	F.v Valvul Pe 100 DN 110, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
83	An_D-50	F.v Valvul Pe 100 DN 125, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
84	An_D-51	F.v Valvul Pe 100 DN 160, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
85	An_D-52	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%
86	An_D-53	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	6.00			20%
87	An_D-54	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 110 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
88	An_D-55	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 125 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
89	An_D-56	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 160 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
90	An_D-57	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%
91	An_D-58	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	6.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUIJË
NDËRTIM I LINIAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSIJELLËSIT TË FSHATIT DUKAGJIN I RI

PREVENTIV PUNIMESH

92	An_D-59	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 110 mm me lartesi te rrrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
93	An_D-60	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 125 mm me lartesi te rrrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
94	An_D-61	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 160 mm me lartesi te rrrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
95	An_D-62	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	16.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GRAMËZ, ZONA NR. 2

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	3,324.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	15.25			20%
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	4.40			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	1.32			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6,179.08			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	5.72			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.53			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	2.53			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.22			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	606.06			20%
13	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	203.69			20%
14	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	4,771.80			20%
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,808.00			20%
17	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	517.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUIË NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GRAMËZ, ZONA NR. 2

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE				
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,808.00		20%
19	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,808.00		20%
		Shuma 9 :				
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00		20%
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.60		20%
22	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	26.64		20%
		Shuma 10 :				
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
23	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5.55		20%
		Shuma 11 :				
		12. PUNIME GERMIMI				
24	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	756.00		20%
25	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	575.20		20%
26	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00		20%
27	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	426.10		20%
28	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5,993.90		20%
		Shuma 12 :				
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	4,272.00		20%
		Shuma 13 :				
		14. ANALIZA JASHTE LISTE				
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	535.00		20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	783.00		20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l0 bar SDR 17	ml	670.00		20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN l0 bar SDR 17	ml	111.00		20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,850.00		20%
35	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,026.00		20%
36	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN l0 bar SDR 17	ml	174.00		20%
37	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	309.00		20%
38	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	524.00		20%
39	An_D-10	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN l0 bar SDR 17	ml	2,714.00		20%
40	An_D-11	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00		20%
41	An_D-12	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	2.22		20%
42	An_D-13	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni l rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	270.00		20%
43	An_D-14	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	259.00		20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GRAMËZ, ZONA NR. 2

PREVENTIV PUNIMESH

44	An_D-15	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	788.00			20%
45	An_D-16	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	259.00			20%
46	An_D-17	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	270.00			20%
47	An_D-18	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	259.00			20%
48	An_D-19	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	270.00			20%
49	An_D-20	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	270.00			20%
50	An_D-21	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	11.00			20%
51	An_D-22	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	37.00			20%
52	An_D-23	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	2.00			20%
53	An_D-24	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	2.00			20%
54	An_D-25	F.v Berryl gize me mbeshetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
55	An_D-26	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	41.81			20%
56	An_D-27	F.v dere metalike	m²	44.40			20%
57	An_D-28	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	11.00			20%
58	An_D-29	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	6,597.00			20%
59	An_D-30	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	270.00			20%
60	An_D-31	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	37.00			20%
61	An_D-32	F.v Berryl xingato FF DN 1/2"	cope	1,036.00			20%
62	An_D-33	F.v Berryl xingato DN 1 1/2"	cope	37.00			20%
63	An_D-34	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	37.00			20%
64	An_D-35	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	48.00			20%
65	An_D-36	F.v Mentsha metalike per deren	cope	96.00			20%
66	An_D-37	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
67	An_D-38	F.v Valvul Pe 100 DN 110, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
68	An_D-39	F.v Valvul Pe 100 DN 125, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
69	An_D-40	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
70	An_D-41	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 110 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
71	An_D-42	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 125 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
72	An_D-43	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
73	An_D-44	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 110 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
74	An_D-45	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 125 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
75	An_D-46	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GRAMËZ, ZONA NR. 2

PREVENTIV PUNIMESH

		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TE FSHATIT GRAMËZ ZONA NR.3

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	2,141.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	6.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	14.90			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	2.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	0.80			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	0.24			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	4,005.96			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1.04			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.46			20%
10	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	0.46			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.04			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	589.68			20%
14	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	198.18			20%
15	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1,000.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3,111.50			20%
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,487.00			20%
18	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	654.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TE FSHATIT GRAMËZ ZONA NR.3

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
19	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,487.00			20%
20	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,487.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	8.00			20%
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
23	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	25.92			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
24	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5.40			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
25	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	711.20			20%
26	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	360.60			20%
27	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	100.00			20%
28	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	402.40			20%
29	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4,041.20			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
30	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	6.00			20%
31	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	20.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
32	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	15.00			20%
33	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	2,478.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
34	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	390.00			20%
35	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	135.00			20%
36	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l0 bar SDR 17	ml	507.00			20%
37	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,710.00			20%
38	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	2,114.00			20%
39	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN l0 bar SDR 17	ml	422.00			20%
40	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	562.00			20%
41	An_D-8	F.v Fillanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
42	An_D-9	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	2.16			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TE FSHATIT GRAMËZ ZONA NR.3

PREVENTIV PUNIMESH							
43	An_D-10	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni l rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	254.00			20%
44	An_D-11	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	252.00			20%
45	An_D-12	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	758.00			20%
46	An_D-13	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	252.00			20%
47	An_D-14	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	254.00			20%
48	An_D-15	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	252.00			20%
49	An_D-16	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	254.00			20%
50	An_D-17	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	254.00			20%
51	An_D-18	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	2.00			20%
52	An_D-19	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	36.00			20%
53	An_D-20	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	20.00			20%
54	An_D-21	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
55	An_D-22	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
56	An_D-23	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
57	An_D-24	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	40.68			20%
58	An_D-25	F.v dere metalike	m²	43.20			20%
59	An_D-26	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	2.00			20%
60	An_D-27	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	3,098.00			20%
61	An_D-28	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	254.00			20%
62	An_D-29	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	36.00			20%
63	An_D-30	F.v Berryl xingato FF DN 1/2"	cope	1,008.00			20%
64	An_D-31	F.v Berryl xingato DN 1 1/2"	cope	36.00			20%
65	An_D-32	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	36.00			20%
66	An_D-33	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	38.00			20%
67	An_D-34	F.v Mentsha metalike per deren	cope	76.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TE FSHATIT GRAMËZ ZONA NR.3

PREVENTIV PUNIMESH

68	An_D-35	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
69	An_D-36	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
70	An_D-37	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
71	An_D-38	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
72	An_D-39	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
73	An_D-40	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
74	An_D-41	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	7.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GRAMËZ, ZONA NR.4

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	1,941.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	14.47			20%
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	1.20			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	0.36			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	5,494.64			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1.56			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.69			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	0.69			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.06			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	573.30			20%
13	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	192.68			20%
14	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	4,658.00			20%
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,477.00			20%
17	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	463.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GRAMËZ, ZONA NR.4

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,477.00			20%
19	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,477.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.90			20%
22	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	25.20			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
23	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5.25			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
24	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	694.40			20%
25	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	510.80			20%
26	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00			20%
27	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	392.70			20%
28	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5,365.70			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	8.00			20%
30	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	2,462.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
31	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	395.00			20%
32	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	134.00			20%
33	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l0 bar SDR 17	ml	108.00			20%
34	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1.00			20%
35	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	2,358.00			20%
36	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	736.00			20%
37	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,645.00			20%
38	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,023.00			20%
39	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,713.00			20%
40	An_D-10	F.v Filanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
41	An_D-11	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	2.10			20%
42	An_D-12	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni l rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	248.00			20%
43	An_D-13	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	245.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT GRAMËZ, ZONA NR.4

PREVENTIV PUNIMESH

44	An_D-14	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	738.00			20%
45	An_D-15	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	245.00			20%
46	An_D-16	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	248.00			20%
47	An_D-17	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	245.00			20%
48	An_D-18	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	248.00			20%
49	An_D-19	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	248.00			20%
50	An_D-20	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	3.00			20%
51	An_D-21	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	35.00			20%
52	An_D-22	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	3.00			20%
53	An_D-23	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	3.00			20%
54	An_D-24	F.v Berryll gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
55	An_D-25	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	39.55			20%
56	An_D-26	F.v dere metalike	m²	42.00			20%
57	An_D-27	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	3.00			20%
58	An_D-28	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	5,117.00			20%
59	An_D-29	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	248.00			20%
60	An_D-30	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	35.00			20%
61	An_D-31	F.v Berryll xingato FF DN 1/2"	cope	980.00			20%
62	An_D-32	F.v Berryll xingato DN 1 1/2"	cope	35.00			20%
63	An_D-33	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	35.00			20%
64	An_D-34	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	38.00			20%
65	An_D-35	F.v Mentasha metalike per deren	cope	76.00			20%
66	An_D-36	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJESJELLESIT TE FSHATRAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITE KURBIN DHE KRUIJE
NDERTIM I LINJAVE TE RRJETIT SHPERNDARES TE UJESJELLESIT TE FSHATIT GRAMEZ, ZONA NR.4

PREVENTIV PUNIMESH

67	An_D-37	F.v Valvul Pe 100 DN 110, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
68	An_D-38	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
69	An_D-39	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 110 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
70	An_D-40	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
71	An_D-41	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 110 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
72	An_D-42	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	6.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT SUKTH VENDAS

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	801.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	7.46			20%
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	1.60			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	0.48			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,431.12			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	2.08			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.92			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	0.92			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.08			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	294.84			20%
13	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	99.09			20%
14	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2,085.60			20%
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	599.00			20%
17	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	202.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT SUKTH VENDAS

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	599.00			20%
19	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	599.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.60			20%
22	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	12.96			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
23	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.70			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
24	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	364.00			20%
25	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	223.20			20%
26	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00			20%
27	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	205.40			20%
28	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,400.20			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	999.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	240.00			20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	227.00			20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l0 bar SDR 17	ml	46.00			20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN l0 bar SDR 17	ml	76.00			20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	766.00			20%
35	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,139.00			20%
36	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN l0 bar SDR 17	ml	336.00			20%
37	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	734.00			20%
38	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	40.00			20%
39	An_D-10	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
40	An_D-11	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	1.08			20%
41	An_D-12	F.v Valvul reduktimi presioni me filet MF (P.R.V) bronzi DN 1/2" Pn 16 bar, presioni l rregulluar 1.5 ÷ 5.0 bar sipas EN 1567	cope	130.00			20%
42	An_D-13	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	126.00			20%
43	An_D-14	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	382.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT SUKTH VENDAS

PREVENTIV PUNIMESH

44	An_D-15	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	126.00			20%
45	An_D-16	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	130.00			20%
46	An_D-17	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	126.00			20%
47	An_D-18	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	130.00			20%
48	An_D-19	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	130.00			20%
49	An_D-20	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	4.00			20%
50	An_D-21	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	18.00			20%
51	An_D-22	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	2.00			20%
52	An_D-23	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	2.00			20%
53	An_D-24	F.v Berryll gize me mbeshetjet DN 80 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
54	An_D-25	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m ³	20.34			20%
55	An_D-26	F.v dere metalike	m ²	21.60			20%
56	An_D-27	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 700 x 300 mm	cope	4.00			20%
57	An_D-28	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	2,249.00			20%
58	An_D-29	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	130.00			20%
59	An_D-30	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	18.00			20%
60	An_D-31	F.v Berryll xingato FF DN 1/2"	cope	504.00			20%
61	An_D-32	F.v Berryll xingato DN 1 1/2"	cope	18.00			20%
62	An_D-33	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	18.00			20%
63	An_D-34	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	22.00			20%
64	An_D-35	F.v Mentsha metalike per deren	cope	44.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHE-KUQE DHE THUMANE, BASHKITË KURBIN DHE KRUIJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT TË FSHATIT SUKTH VENDAS

PREVENTIV PUNIMESH

65	An_D-36	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	4.00		20%
66	An_D-37	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00		20%
67	An_D-38	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00		20%
68	An_D-39	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00		20%
		Shuma 14 :				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDERTIMI I SISTEMIT SCADA

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE					
1	An_D-1	F.V.Kompjuter desktop bashkohor	cope	1.00			20%
2	An_D-3	F.V. Zbarre tokezimi Cu 60x6x500mm +2 cope izolatore	cope	22.00			20%
3	An_D-4	F.V.Dhenes niveli piezometrik 4-20mA me 30 m kabell	cope	2.00			20%
4	An_D-5	F.V.Modem telefonik komunikimi i postit qendror me paisjet ne objekte	cope	1.00			20%
5	An_D-6	F.V.Ruter per lidhjen ne internet	cope	1.00			20%
6	An_D-7	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=35mm2	ml	165.00			20%
7	An_D-8	F.V.Kabell bakri TU 3x2,5mm2	ml	550.00			20%
8	An_D-9	F.V panel diellor 100 Vat+kontroller+bataeri 63A/ore	cope	11.00			20%
9	An_D-10	F.V.Pajisje elektronike memorizuese,kontrolluese me modul komunikimi ne distance (RTU) e pershtateshme per te komunikuar me programin SCADA ekzistues ne U.K.Durres	cope	11.00			20%
10	An_D-11	V.Kuadri elektrik i pusetes	cope	11.00			20%
11	An_D-12	F.v Bullona, dado. rendelet te zinguar ne te nxehte	cope	22.00			20%
12	An_D-13	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=16mm2	ml	165.00			20%
13	An_D-14	F.v Morseta bakri ne forme "C" per tokezimin e sistemit rrufeprites	cope	88.00			20%
14	An_D-15	F.V.Morsete celiku e zinguar ne te nxehte M12 me vrime d=10mm	cope	66.00			20%
15	An_D-16	F.V.Program SCADA	cope	1.00			20%
16	An_D-17	F.V.Paisje elektronike per mbledhjen,perpunimin,ruajtjen dhe transmetimin e te dhenave (RTU)	cope	2.00			20%
17	An_D-18	F.V.Programimi i paisjeve elektronike	cope	2.00			20%
		Shuma 1 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDERTIMI I SISTEMIT SCADA

PREVENTIV PUNIMESH

		2. PAJISJE JASHTË LISTE					
18	An_D-2	F. Kuadri elektrik i pusetave	cope	1.00			
		Shuma 2 :					
		3. INSTALIME PER NDRICIM					
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	44.00			20%
20	2.5	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	275.00			20%
		Shuma 3 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)							
Shuma TVSH (për pajisje)							
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)							
Totali							