

Projektuesi: "Gjeokonsult & Co" Shpk

"Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit për zonën e
 Shirokës, Bashkia Shkodër"/Nënobjekti E:"Punime
 për furnizimin me energji elektrike".

Datë: 25-11-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. LINJA T/U 0 4-10 KV, SHTYLLA ME LENDE TE CENTRIFUGUARA				
1	3.527	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 10 m, 190/323/5	copë	11.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
2	3.550	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percejlesha) me makineri, bakri, me seksion 50 m/m ²	km	1.62		
		Shuma 2:				
		3. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
3	3.511	Traversa metalike per 0.4~10kv	ton	0.36		
4	3.511	Traversa metalike per 0.4~10kv	ton	0.296		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	11.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA				
6	3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, T/U me 2cope	shtylla	44.0		
7	3.629	F.V Shirit togezimi + matjen e rezistences se tokezimit per shtyllat	ton	0.12		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
8	4.1	F.V Konstrukione metalike te perbera	ton	0.06		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
9	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	16.0		
		Shuma 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				

10	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
11	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	136.9		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH 2				
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	19.6		
13	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	36.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME SHITESASH				
14	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	48.0		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	An - 31	Vendosje. Ndares T.M. 20KV, 400A. Cele per transformatorin. I kompletuar I garshem per pune	komplet	1.0		
16	An-Transf or/1	Vendosje.Transformator me izolim me vaj 10/20/0,4kV, 180kVA.me humbje te reduktuara.Me ftohje natyrale me karakteristikat: tension izolimi 24kV;tensioni ne sekondar 400/230V; klasa e izolimit TM/TU F/F. Perfshire prof.hekuri per mbeshjen e kabllaveTM,eleme fiksimi, siguresat, aksesore etj. komplet	komplet	1.0		
17	An - 32	FV morseta Cu-Al	copë	22.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing.Skënder Çika, Ing.Odeta Zeneli

Investitori:

AGJENSIA KOMBËTARE E UJËSJELLËS KANALIZIMEVE

Shënime:

1-Kategoria 2 Linja T/L. Shtrirje e Terheqje Teli, zeri me nr.2 kodi 3.550 perfaqeson: "FV & terheqje tel Al C me seksion 50 mm2"; 2-Kategoria 6 Analiza teknike per punimet dhe instalimet teknologjike, zeri me nr.8 kodi 4.1 perfaqëson: "FV Konstrukione metalike te bojatisura";