

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Eliminimi i zonave “ishull” në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
45231400-9 Puna e ndërtimit për linjat e energjisë elektrike

VLERA E FONDIT LIMIT: 168,712,753.43 (njëqind e gjashtëdhjetë e tetë milion e shtatëqind e dymbëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre presje dyzet e tre) lekë pa tvsh, vënë në dispozicion nga te ardhurat e shoqërisë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Drejtoria Rajonale e OSSH sh.a Fier ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës nr. 3

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës nr. 8

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a të Kriterëve të Përgjithshme (Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të balanceve të 2 (dy) viteve të fundit financiare (2024, 2025) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet të Ligjit nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare"

(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilanci të njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP i ndryshuar, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e balanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrit të Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrit të Financave nr.26, datë 08.09.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar: "Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuar në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja b" të Ligjit nr. 1009/2009: "*Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: "b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësisë ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në*

atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumë prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii.ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël.

2.2.2. Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (2023, 2024, 2025) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur të kontratës. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor). Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku citohet:

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:...b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bazuar në nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrit të Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrit të Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar: “Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.”

Ky kriter siguron që operatorët ekonomikë që marrin pjesë kanë kapacitetin financiar për të përmbushur detyrimet e kontratës në mënyrë të sigurtë dhe të efektshme. Ky është i rëndësishëm për të shmangur situata ku operatorët nuk plotesojnë kapacitetin financiar dhe nuk mund të përfundojnë projektin

2.2.3. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna / Bashkia) për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2025 (për NIPT-in kryesor dhe për NIPT-et sekondare), ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar (të vitit 2026) sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar në të gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar

nga Bashkia ose Komuna në të cilën është regjistruar sipas QKB-se. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit public” neni 26 pika 6, dokumentacioni provues i përcaktuar mesipër duhet të paraqitet pranë Autoritetit Kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Në lidhje me kërkesën për pagesën e taksave vendore referojme se në bazë të pikave 1 dhe 3, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 5/ c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në Neni 5, Rregulla të përbashkëta për taksat vendore, dhe në Kreu II, Taksat vendore, Neni 9, Llojet e taksave vendore, të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 Për Sistemin e Taksave Vendore, (i Ndryshuar).

Me anë të kriterit për të paraqitur dokumentacionin e shlyerjes së taksave vendore kërkohet që operatorët ekonomikë të vertetojnë se ushtrojnë aktivitetin në zbatim të kërkesave ligjore të legjislacionit mjedisor, social dhe të punës.

2.3 Kapaciteti teknik

2.3.1 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se **50%** e vlerës së përllëgëritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se **200%** e vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë. Për kontrata të realizuara me ente publike, Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer)
- Kontratë Sipërmarrje
- Situacionin përfundimtar

- Aktin e kolaudimit
- Çertifikatën e marrjes në dorëzim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim

b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore **të deklaruara në organet tatimore** dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kontratë Sipërmarrje
- Situacionin përfundimtar
- Fatura tatimore përkatëse të deklaruara në organet tatimore
- Aktin e kolaudimit

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, sipas parashikimeve të nenit 88 pika 3 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar Pika 2.3.1 gërma “a” plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Ndërsa pika 2.3.1 gërma “b” duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. (Neni 88, pika 3 i VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar)

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë Kontratën e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvojë duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën

me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, të kategorive

- **Kategoria NP- 1** Punime gërmimi në tokë **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP- 2** Ndërtime Civile dhe industriale **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP- 3** Rikonstrukcion dhe mirembajtje **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP-11** Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve **Klasifikimi D**
linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë
- **Kategoria NS- 1** Punime për prishjen e ndërtimeve **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS- 6** Sinjalistika rrugore jondriçuese **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS-8** Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metali **Klasifikimi A**

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Ne rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kusht duhet të plotësohet nga operatori ekonomik i cili ka marrë përsiper punimet për të cilat kërkohet kjo licencë.

Argumentimi: Licencat profesionale përputhen me natyrën, përmasat dhe vlerën e punimeve të objektit të kontratës. Keto licenca dëshmojnë aftësinë profesionale të shoqërisë për zbatimin me sukses të kontratës. Klasifikimi i kategorisë është kryer sipas vlerës së punimeve konkrete në projekt-preventiv. Kërkesa për keto licenca profesionale është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr.162 të datës 23.12.2020 “Per Prokurimin publik” (i ndryshuar), neni 39, pika 6/a, të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Per miratimin e Rregullores për kriteret dhe procedurat e dhenies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të

ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Llojet e licencave dhe klasifikimi i tyre, sipas kategorive dhe niveleve përkatëse janë bërë në përputhje me natyrën e punimeve respektive dhe vlerën e përlogaritur sipas preventivit të punimeve për këtë objekt si me poshte:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1	Punime germimi ne toke	Germim gropash shtyllash, Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.. etj.	A	0-20 milion leke
NP- 2	Ndërtime Civile dhe industriale	Struktura monolite betoni C 16/20, F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	A	0-20 milion leke
NP- 3	Rikonstruksion dhe mirembajtje	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25, Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah, Heqje dyer ekzistuese, F.V. Dyer metalike llamarine, Lyerje me hidromat, 2 duar	A	0-20 milion leke
N.P-11	Ndertime per N/stacione, kabina, transformatore, linja TN e te mesme dhe shperndarje e energjise	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm², F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm², Montim	D	101-200 milion lekë

		Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV, etj.		
NS- 1	Punime për prishjen e ndërtimeve	Prishje mur tulle pa pastrim, Prishje suvatim muri i brendshëm. Prishje shtresa betoni	A	0-20 milion leke
NS- 6	Sinjalistika rrugore jondriçuese	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2), Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponente (sprajt),	A	0-20 milion leke
NS-8	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metali	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqisë (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	A	0-20 milion leke

2.3.3. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.. Për të përmbushur këtë kapacitet operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Vërtetim për fuqinë mesatare punëtore për mesatarisht 43 (dyzet e tre) punonjës (përfshirë në këtë numër punëtorë, shoferë, manovratorë, stafi teknik) për periudhën Qershor - Gusht 2026, i lëshuar nga Administrata Tatimore.
- Listëpagesat për periudhën Qershor - Gusht 2026, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesat e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. *Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, i pari duhet të dorëzojë dokumentat provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin).*

Argumentimi: Në bazë të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Numri i punonjësve është kërkuar duke ju referuar përmasave dhe specifikës së Investimit që do të kryhet. Në përlllogaritjen e numrit të punonjësve është mbajtur në konsideratë natyra e punimeve, volumi i punimeve, zona gjeografike që mbulon ky investim i parashikuar, afati i kryerjes së tyre duke përfshirë këtu edhe numrin total të punonjësve (Inxhinierë, teknikë, specialist, punonjës të kualifikuar, punëtorë të thjeshtë, punëtorët e mjeteve të rënda apo të thjeshta etj), e lidhur kjo me të vetmin qëllim të zbatimit të tij sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	Puntori		Puntori e thjeshte	
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	3942	0.07	275.94	0	0
2	4.178	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	13228	0.34	4,497.52	0	0
3	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	364	0.357	129.95	0	0
4	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	6	2.115	12.69	0	0
5	4.20	Matje kontrolli i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	1	12	12.00	0	0
6	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	21.75	0	0.00	0	0
		2. PUNIME SHITESASH						
7	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	147.5	0	0.00	0	0
8	3.205/ 2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2099.9	0.053	111.29	0	0
9	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1987.4	0.06	119.24	0	0
10	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2099.9	0.14	293.99	0	0
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	35	0.28	9.80	0	0
12	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1987.4	0.075	149.06	0	0
13	3.969/ 1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	1887	0.04	75.48	0	0
		3. PRISHJE						
14	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	9.44	18.8	177.47	0	0
		4. PUNIME GERMIMI						
15	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2270.7	0	0.00	0	0

16	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	291.2	3.6	1,048.32	0	0
		5. PUNIME DHEU						
17	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	73.75	0	0.00	1.7	125.375
18	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2488.1	0	0.00	1.7	4229.821
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	20.4	12.8	261.12	0	0
		7. PUNIME HEKUR BETONI						
20	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.04	60	62.40	0	0
		8. PUNIME SHITESASH 2						
21	2.261	Shtrese rere	m3	845.48	0	0.00	2.18	1838.919
		9. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
22	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	1100.3	1.05	1,155.26	0	0
		10. ANALIZA TEKNIKE						
23	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave, 7cm, me makineri	m2	1887	0.131	247.20	0	0
24	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1887	0.001	1.89	0	0
		11. B. SINJALET HORIZONTALE						
25	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	755	0.1	75.50	0	0
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
26	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	50	0.5	25.00	0	0
		13. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
27	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.34	34	11.56	0	0
28	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv	m	4401	0.04	176.04	0	0
		14. PUNIME MONTIMI (M4)						
29	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	1	12.2	12.20	0	0

		15. ANALIZA JASHTE LISTE						
30	Anan-55	F.V. PVC TUB 160 mm ² me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit ne toke. (SAP 20000854)	ml	70	0.9	63.00	0	0
31	Anan-55	FV .UPVC TUB ø 160 mm ² klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	50	0.9	45.00	0	0
32	An L6 - 101	FV .Muftë unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm ²	copë	12	9.55	114.60	0	0
33	AnMan ual	Autovinxh 5 ton per materiale	op	8.4	0	0.00	0	0
		16. PAJISJE JASHTË LISTE						
34	Pj	Çela linje SF6, 630 A	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	2576	0.07	180.32	0	0
2	4.178	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	3007	0.34	1,022.38	0	0
3	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	42	0.357	14.99	0	0
4	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	6	2.115	12.69	0	0
5	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	4.88	0	0.00	0	0
		2. PUNIME SHITESASH						
6	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	880	0	0.00	0	0
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1284	0.053	68.05	0	0
8	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	972	0.06	58.32	0	0
9	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1284	0.14	179.76	0	0
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7	0.28	1.96	0	0
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	972	0.075	72.90	0	0
12	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	972	0.04	38.88	0	0

		3. PUNIME GERMIMI						
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1900.1	0	0.00	0	0
14	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	325.92	3.6	1,173.31	0	0
		4. PUNIME DHEU						
15	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	610.7	0	0.00	1.7	1038.19
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1615.3	0	0.00	1.7	2746.01
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.38	12.8	17.66	0	0
		6. PUNIME HEKUR BETONI						
18	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.09	60	5.40	0	0
		7. PUNIME SHITESH 2						
19	2.261	Shtrese rere	m3	740.4	0	0.00	2.18	1610.37
		8. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
20	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	927.5	1.05	973.88	0	0
		9. ANALIZA TEKNIKE						
21	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave, 7cm, me makineri	m2	972	0.131	127.33	0	0
22	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	972	0.001	0.97	0	0
		10. B. SINJALET HORIZONTALE						
23	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	486	0.1	48.60	0	0
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
24	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	20	0.5	10.00	0	0
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
25	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.57	34	19.38	0	0
26	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	3710	0.04	148.40	0	0

		13. ANALIZA JASHTE LISTE						
27	Anan-55	F.V. PVC TUB 160 mm ² me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit ne toke. (SAP 20000854)	ml	14	0.9	12.60	0	0
28	Anan-55	FV .UPVC TUB ø 160 mm ² klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	20	0.9	18.00	0	0
29	An L6 - 101	FV .Muftë unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm ²	copë	6	9.55	57.30	0	0
30	AnMan ual	Autovinxh 5 ton per materiale	op	1	0	0.00	0	0
31	AnL6-73/a	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x70) mm ²	m	8253	0.29	2,393.37	0	0
32	AnL6-73/b	F.V. Në tub dhe konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x70) mm ²	ml	79	0.35	27.65	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	641	0.07	44.87	0	0
2	4.178	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	3739	0.34	1,271.26	0	0
3	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	182	0.357	64.97	0	0
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	6.27	0	0.00	0	0
		2. PUNIME GERMIMI						
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	412.13	0	0.00	0	0
6	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	49.39	3.6	177.80	0	0
		3. PUNIME DHEU						
7	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	461.52	0	0.00	1.7	784.584
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.8	12.8	23.04	0	0
		5. PUNIME HEKUR BETONI						

9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.13	60	7.80	0	0
		6. PUNIME SHITESASH 2						
10	2.261	Shtrese rere	m3	149.04	0	0.00	2.18	324.162
		7. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
11	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	320.5	1.05	336.53	0	0
		8. PUNIME SHITESASH						
12	3.205/ 2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	366.6	0.053	19.43	0	0
13	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	384.6	0.06	23.08	0	0
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	366.6	0.14	51.32	0	0
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	18	0.28	5.04	0	0
16	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	384.6	0.075	28.85	0	0
17	3.969/ 1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	384.6	0.04	15.38	0	0
		9. ANALIZA TEKNIKE						
18	3.222/ 3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	384.6	0.131	50.38	0	0
19	3.224/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	384.6	0.001	0.38	0	0
		10. B. SINJALET HORIZONTALE						
20	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	192	0.1	19.20	0	0
		11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
21	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.57	34	19.38	0	0
22	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	1312	0.04	52.48	0	0
		12. ANALIZA JASHTE LISTE						
23	Anan- 55	F.V. PVC TUB 160 mm ² me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit ne toke. (SAP 20000854)	ml	60	0.9	54.00	0	0
24	An L6 - 101	FV .Muftë unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm ²	copë	12	9.55	114.60	0	0

25	AnMan ual	Autovinxh 5 ton per materiale	op	2.45	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0

13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
7. PUNIME DHEU								
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
8. PUNIME SHITESASH 2								
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
9. ANALIZA JASHTE LISTE								
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
10. PAJISJE JASHTË LISTE								
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perفشihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
1. PUNIME MONTIMI (M4)								
1	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1	7	7.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0

3	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	3	12.2	36.60	0	0
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	26	0.1	2.60	0	0
5	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	15	6	90.00	0	0
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		3. INSTALIME PER NDRICIM						
11	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
12	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36ë,IP40	copë	2	1.5	3.00	0	0
13	2.481/ 1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	100	0.05	5.00	0	0
14	2.485/ 1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	1	1	1.00	0	0
15	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	2	0.25	0.50	0	0
		4. PUNIME NGRITJE KANTJERI						
16	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	2.7	2	5.40	0	0
		5. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
17	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1	3	3.00	0	0
		6. PRISHJE						
18	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.66	2.2	1.45	0	0
19	2.426/ 11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	15	0.93	13.95	0	0
20	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	0.5	18.8	9.40	0	0
		7. PUNIME DYER DRITARE						

21	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	2	0	0.00	1.2	2.4
22	2.390/ 1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	2.5	2.4	6.00	0	0
		8. PUNIME DHEU						
23	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	1.8	3.8	6.84	0	0
24	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4	0	0.00	1.7	6.8
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
25	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	84	1.55	130.20	0	0
26	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	16	2.85	45.60	0	0
		10. PUNIME BETONI DHE B/A						
27	2.119/ 1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.16	20.6	3.30	0	0
		11. PUNIME SHITESASH 2						
28	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.4	8.6	20.64	0	0
		12. PUNIME HEKUR BETONI						
29	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.25	60	15.00	0	0
		13. PUNIME BOJATISJE						
30	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	100	8.6	860.00	0	0
		14. PUNIME TE NDRYSHME						
31	3.653	F.V. Tuba plastmasi Ø 150	m	2	0.5	1.00	0	0
		15. ANALIZA JASHTË LISTE						
32	AnL6-120/1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV	copë	1	4.47	4.47	0	0
33	AnL6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3	0.79	2.37	0	0
34	AnL6-107	Demontim koke kablli per seksion (70÷120) mm ² , 6/10/20 kV	copë	12	0.69	8.28	0	0
35	AnL6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1	3.5	3.50	0	0
36	AnL6-73	Demontim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(35÷95) mm ²	ml	20	0.175	3.50	0	0
37	AnAn/L6-74/D	Demontim kabell TU, 0.6÷1 KV per seksion (3x120+1x50÷3x240+1x95) mm ²	ml	20	0.072	1.44	0	0

38	AnL6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	19.28	19.28	0	0
39	AnL6-217	Demontim i zbarave	ml	6	0.765	4.59	0	0
40	AnL6-136/D	Demontim i izolatoreve mbështetës 6/10/20 kV	copë	12	0.155	1.86	0	0
41	AnL6-73	Montim kabell TM 6/10/20kV, për seksion 1x(35÷95) mm ²	ml	15	0.35	5.25	0	0
42	AnL6-74	Montim kabell TM 6/10/20kV, për seksion 1x(120÷240) mm ²	ml	18	0.144	2.59	0	0
43	AnL6-74	Montim kabell TU, 0.6÷1 kV për seksion (3x120+1x50÷3x240+1x95) mm ²	ml	5	0.144	0.72	0	0
44	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
45	AnL6 - 86	FV.Terminale TM 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²) unipolare për ambient të brendshëm	copë	15	6.345	95.18	0	0
46	AnL6-108	F.V. Kapikorda të izoluar Tubolare bimetalike AL-CU për percjelles 240mm ²	copë	14	0.8	11.20	0	0
47	AnManual	Autovinxh 5 ton për materiale	op	3	0	0.00	0	0
		16. PAJISJE JASHTË LISTE						
48	Pj	Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	copë	2	0	0.00	0	0
49	Pj	Cele Transf.20Kv ndares Ngarkes SF6,signu	copë	1	0	0.00	0	0
50	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
51	Pj	Panel TU 1 x 800+ 4 x 200 B (SAP - 20000780)	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat përfshin: kabinën parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi i brendshëm ,ndricimi pa transformatorin e fuqisë)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0

		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESH 2						
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844

19	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6- 106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK- 70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK- 70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK- 70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolauidim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0

8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESASH 2						
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0

		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						

11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESASH 2						
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m,	m3	8.27	0	0.00	0	0

		toke zak, kategoria III, me shk ne mjet						
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESASH 2						
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I	copë	1	3	3.00	0	0

		brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)						
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192

15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESASH 2						
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						

3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESASH 2						

18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perفشihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0

7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontrolli i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESASH 2						
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0

		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport elementi betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESASH 2						
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2, h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2, h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m,	m3	8.27	0	0.00	0	0

		toke zak, kategoria III, me shk ne mjet						
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESASH 2						
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0

2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
		4. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
		7. PUNIME DHEU						
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059

17	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
		8. PUNIME SHITESASH 2						
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
		9. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
		10. PAJISJE JASHTË LISTE						
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perفشihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU, tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1	3	3.00	0	0
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	38.56	38.56	0	0
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2	3	6.00	0	0
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3	12	36.00	0	0

5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1	65	65.00	0	0
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1	16	16.00	0	0
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6	0.1	0.60	0	0
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1	1.1	1.10	0	0
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2	0	0.00	0	0
4. INSTALIME PER NDRICIM								
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	0.3	1.80	0	0
5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME								
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14	0	0.00	0	0
6. PUNIME GERMIMI								
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54	0	0.00	0	0
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27	0	0.00	0	0
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48	0	0.00	6.04	21.0192
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48	0.84	2.92	0	0
7. PUNIME DHEU								
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27	0	0.00	1.7	14.059
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54	0	0.00	1.7	6.018
8. PUNIME SHITESASH 2								
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36	0	0.00	2.9	6.844
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58	8.6	13.59	0	0
9. ANALIZA JASHTE LISTE								

20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2	0.41	0.82	0	0
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20	0.31	6.20	0	0
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2	0.31	0.62	0	0
23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	12	0.31	3.72	0	0
10. PAJISJE JASHTË LISTE								
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perفشihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1	0	0.00	0	0
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1	0	0.00	0	0
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE								
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	236.08	6.9	1,628.95	0	0
2. PUNIME SHITESASH 2								
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	203.09	8.6	1,746.57	0	0
3	2.261	Shtrese rere	m3	16.49	0	0.00	2.18	35.86575
4	2.261	Shtrese rere	m3	5.4	0	0.00	2.18	11.745
3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA								
5	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	354.4	1.78	630.83	0	0
4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4								
6	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	180	0.24	43.20	0	0
7	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	324	0.99	320.76	0	0
8	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	5820	0.495	2,880.90	0	0
9	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	2121	0.495	1,049.90	0	0
10	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	1240	0.495	613.80	0	0

11	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	1256	0.495	621.72	0	0
12	4.4	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1478	0.495	731.61	0	0
13	4.177	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	185	0.44	81.40	0	0
14	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	176	0.4	70.40	0	0
15	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ²	ml	150	0.8	120.00	0	0
16	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	20	0.4	8.00	0	0
17	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	11.25	0.3	3.38	0	0
18	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	74	0.1	7.40	0	0
19	4.25	Matje kontrolli i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	37	4.1	151.70	0	0
20	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	24.1	0	0.00	0	0
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
21	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	55	0.04	2.20	0	0
		6. PUNIME GERMIMI						
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.6	7.05	25.38	0	0
23	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	10.8	0	0.00	0	0
24	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	4.52	0.84	3.80	0	0
		7. PUNIME SHTRESASH						
25	3.205/ 2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7.2	0.053	0.38	0	0
26	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.8	0.14	0.25	0	0
		8. INSTALIME PER NDRICIM						
27	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	74	0.3	22.20	0	0
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
28	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	135.33	0	0.00	0	0

		10. PUNIME DHEU						
29	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	250.48	0	0.00	0	0
		11. ANALIZA JASHTE LISTE						
30	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	145	1.33	192.85	0	0
31	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	70	1.33	93.10	0	0
32	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	144	0.69	99.36	0	0
33	AnL6-87	FV. Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=16÷150) mm ²	komple t	36	5.64	203.04	0	0
34	AnAana lize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	66	0.1	6.60	0	0
35	AnMK-70	FV. Mbrojttese mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	36	0.31	11.16	0	0
36	AnMK-35/70	FV. Qafore abonenti 4 veshe (diameter 150÷ 220)	copë	8	0.4	3.20	0	0
37	AnMK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	372	0.4	148.80	0	0
38	AnMK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16-70)mm ²	copë	174	0.4	69.60	0	0
39	AnMK-35/70	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	192	0.4	76.80	0	0
40	AnMK-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	88	0.4	35.20	0	0
41	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.PVC	ml	13	0.88	11.44	0	0
42	AnMK-35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	copë	20	0.4	8.00	0	0
43	AnMK-35/70	FV. Konektore abonenti 35-70/16-25mm ²	copë	4	0.4	1.60	0	0
44	AnMK-35/70	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur per fiksimin e kabllit te furnizimit te abonentit	copë	10	0.4	4.00	0	0
45	AnMK-35/70	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	37	0.4	14.80	0	0
46	AnMK-70	F.V.Percjelles i rumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	111	0.31	34.41	0	0
47	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	37	0.31	11.47	0	0
48	AnAnali ze-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	74	0.1	7.40	0	0
49	AnL6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	copë	74	0.69	51.06	0	0

50	AnMK-35/70	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	copë	127	0.4	50.80	0	0
----	------------	--------------------------------------	------	-----	-----	-------	---	---

197.49

34,068.80

13,329.52

Afati 6 muaj

32.916

Nga perlllogaritja sipas cdo zeri te preventivit kemi 47.397 orë pune gjithsej. Nëse do të punohej 8 orë në ditë për 30 ditë do të duheshin 197.5 punëtorë. Duke qenë se grafiku i punimeve parashikon një afat prej 6 muajsh rezulton se për realizimin e punimeve nevojiten jo më pak se 32.9 punëtorë. Përveç punëtorëve të thjeshtë dhe të specializuar (elektiçistë) për zbatimin e projektit kërkohen edhe dy inxhinierë dhe tetë drejtues mjetesesh.

Nga sa më sipër numri prej 43 punonjësish është i argumentuar në bazë të zërave të preventivit.

Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes nga Operatoret Ekonomik te Formularit Permbledhes te Vetdeklarimit, sipas shtojces nr. 8 te DST-ve.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese, të cilat duhet të jenë në original ose në kopje të njësuara me origjinalin..... (neni 26 i VKM, i ndryshuar)

2.3.4. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë stafin e tyre teknik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përmbushur këtë kapacitet:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, certificate/dëshmi kualifikimi të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 (një) inxhinier ndërtimi dhe 1 (një) inxhinier elektrik. Stafi i mësipërm, duhet të jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës Qershor - Gusht 2026 si dhe të figurojë në licensën e shoqërisë.

2. Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) **Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt të përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklaroje se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtem si dhe të ketë eksperiencë pune.

- Libreze pune (perkatese)
- CV perkatese
- Kontrate pune e vlefshme (përkatëse)
- Diplomë

3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve, sipas kërkesave

të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.

4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial/ekuivalente dhe të vlefshme për 3 (tre) punonjës elektrikist (Kategoria IV) ose me larte pjesa tjetër të jete të pajisur me IQT për elektrikist, 10 (dhjetë) Elektriciste (Kategorite II dhe III), 3 (tre) Automakinistë (deshmi aftësie perkatese), 2 (manovratore), 1 (një buldozerist) dhe 2 (dy) shoferë leje (drejtimi perkatese). Staf i mësipërm, duhet të jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik të paktën gjatë periudhës Qershor - Gusht 2026 dhe të pajisur me kartela personale të sigurimit teknik të vlefshme, të lëshuara nga shoqëri të akredituara në bazë të Ligjit Nr. 8734 datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe të instalimeve elektrike”, i ndryshuar.

Në rastin kur punonjësit manovratorë apo shoferë janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listëpagesat e Shoqërisë

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesat e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. *Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, i pari duhet të dorëzojë dokumentat provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin).*

Argumentimi:

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike. Nevoja për inxhinierë në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve.

Ne lidhje me aftësitë teknike, Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.

Per sa me siper, eshte e nevojshme qe Operatoret Ekonomike te pasqyrojne referenca te përshtatshme nga kontratat te zbatuara ne te shkuaren nga ana e tyre.

- **Inxhinieri i Ndërtimit:** është përgjegjës për punimet civile që kanë të bëjnë me betonimet e shtyllave, të linjave TM/TU në objekt, siguron dhe zbatimin e kushteve të sigurisë.

- Inxhinieri Elektrik: është përgjegjës për zbatimin e projektit të miratuar, sipas kushteve teknike për punime në linja dhe kabina elektrike përcaktuar sipas Rregullores së Shfrytëzimit dhe Sigurimit Teknik.

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Kriteri i punësimit të një inxhinieri elektrik si drejtues teknik me licencë është i rëndësishëm për disa arsye. Me qëllim ndërtimin e objektit të vepres sipas projektit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimeve teknike, sigurimit teknik dhe mbrojtjen në punë, duke qënë se vlera e preventivuar për punimet që do të kryhen është e konsiderueshme dhe parësore për objektin në përgjithësi në zbatim të Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, njësia e prokurimit vlerëson që operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, të përfshirë në liçensimin e shoqërisë, si dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Drejtuesi teknik duhet të disponojë kualifikimet e kërkuara, ku për vërtetimin e tyre, duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

Vendosja e një inxhinieri elektrik si drejtues teknik siguron që puna do të kryhet në përputhje me standardet teknike dhe me kujdesin e duhur për sigurinë e punonjësve dhe të mjedisit. Ky kriter ndihmon në garantimin e cilësisë së punëve. Inxhinieri elektrik si drejtues teknik është përgjegjës për monitorimin e punimeve dhe menaxhimin e situatave teknike që mund të dalin gjatë zbatimit. Kërkesa për të siguruar që inxhinieri elektrik është i regjistruar dhe i siguruar në listat e pagesave të sigurimeve për një periudhë të caktuar siguron se operatori ekonomik respekton të gjitha detyrimet legjislative dhe siguron që punonjësit janë të mbrojtur në rast të ndonjë aksidenti ose dëmtimi. Është kërkuar të ketë në staf Inxhinier Ndërtimi, i cili është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e preventivit të punimeve për anën ndërtimore, ndërtimin e bazamentit të shtyllave të betonit, për punime civile, rikthimin në gjendjen e mëparshme të rruges dhe përcaktimin e shtresave perberese të saj etj.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e duhur për të dëshmuar që ka përmbushur këtë kriter. Ky dokumentacion përfshin kontratën individuale të punës, diplomën e inxhinierave, CV, librezë pune dhe liste pagesa.

Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 77,

pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë“, sipas të cilit: „Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.“.

Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Eksperti që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve duhet të jete në kantier për minimizimin e aksidenteve në punë.

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

- Numri i fuqisë punetore u llogarit duke u bazuar në volumnin e punimeve që duhen kryer sipas projekt-preventivit dhe afatit 180 ditë për kryerjen e punimeve. Në bazë të orëve të punës të marra nga analizat për secilin ze, u llogarit shifra prej 43 punonjës.

- Komisioni vlerëson se të paktën 13 punonjës duhet të jenë pajisur me kartela personale të sigurimit teknik, të leshuara nga Inspektoriati Qendror Teknik ose nga organi kompetent në bazë të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 dhe ligjit Nr.13/2013, datë 14.02.2013, të cilët të jenë elektrikist dhe me deshmime përkatëse të formimit.

Keto deshmie duhet të kërkojnë për shkak të natyrës së punimeve, punonjësit duhet të kenë njohuri të plota mbi elektroteknikën, njohuri të plota të Rregullores së Sigurimit Teknik Elektrik, mbi rregullat e përdorimit të mjeteve mbrojtëse që përdoren në linjat elektrike. Gjithashtu të kenë njohuri mbi impiantet elektrike (linjat elektrike), që të jenë të aftë për caktimin, se cilat elemente duhet të hapen për kryerjen e punimeve, dhe të dijë të veprojë në zbatimin e masave të domosdoshme të sigurimit teknik elektrik.

- Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij dhe të figurojnë në listepagesat e shoqërisë: 1(nje) Inxhinier Elektrik, 1 (nje) Inxhinier Ndertimi që të mbikëqyrin punimet në fazën e zbatimit. Keta inxhinier kanë lidhje edhe me licencat profesionale që duhen për zbatimin e projektit.

- Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punetore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve,

përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës.

2.3.5. Në përputhje me kërkesat dhe përmasat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor në specifikimet teknike dhe preventiv, për listën e artikujve si më poshtë:

- **Shtylla b.a.c centrifugale**
- **Çela TM / (Panele TM)**
- **Kabinë BOX, parafabrikat**
- **Transformator Fuqie**
- **Panele TU**
- **Kabllo TM 20 kV**
- **Koka kabëlli dhe Mufta TM**
- **Kabllo TU**
- **Kabllo ABC**

Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë:

a. Autorizim të Prodhuesit/ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose Marrëveshje bashkëpunimi të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues për listën e mësipërme të mallrave. Autorizimi / Marrëveshja e bashkëpunimit duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: Telefon, fax, e-mail, ëbsite, e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij, si dhe të jetë e vlefshme deri në realizimin e plotë të punimeve. Në rast të disponimit të autorizimit të prodhuesit në gjuhë të huaj, ky dokument të paraqitet i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën zyrtare shqipe.

b. Katalogun / et ose fragmente të katalogut/eve e prodhuesit / ve për listën e mësipërme të artikujve në të cilët të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen. Shënim: Fragmentet e Katalogut / ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përkasin.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi:

Ky kriter është në përputhje me nenin 77, pika 4, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 6, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Autorizimi i prodhuesit është një dokument i rëndësishëm, pasi përveçse tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave.

Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në standardet apo prodhues të zyrtarizuar. Ky kriter është jo diskriminues, është në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative,

reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës.

Vendosja e kriterit për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit është një kriter i arsyeshëm dhe i domosdoshëm për të siguruar transparencën, cilësinë dhe besueshmërinë në procesin e blerjes së mallit të sipërcituar.

Paraqitja e autorizimit të prodhuesit ose distributorit siguron që operatori ekonomik është kompetent në fushën e caktuar. Ky dokument tregon se operatori ekonomik ka marrë leje zyrtare nga prodhuesi ose distributori për të ofruar mallrat e tyre në treg. Përmes këtij kriteri, AK mund të sigurohet që operatorët ekonomikë janë të autorizuar dhe të përshtatshëm për të ofruar këto produkte. Gjithashtu kriteri për paraqitjen e autorizimit siguron një burim të qartë të informacionit në rastin e ndonjë verifikimi të nevojshëm nga ana e Autoritetit Kontraktor. Përmes informacionit të plote të prodhuesit, si numrat e telefonit, faksit, email-it, dhe faqes së internetit, AK ka mundësi të kontaktoje me prodhuesin për të verifikuar informacionin e ofruar nga operatori ekonomik. Kjo siguron se çdo dyshim i mundshëm mbi autorizimin ose cilësinë e produkteve mund të adresohet me lehtësi dhe pa vonesë.

Kriteri për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit nënkupton që operatori ekonomik është përgatitur për të dokumentuar dhe provuar lidhjen midis tyre dhe prodhuesit të mallrave. Ky dokument siguron që operatori ekonomik është i aftë të bëjë bashkëpunim me prodhuesin dhe të sigurojë furnizimin e vazhdueshëm të mallrave. Përmes këtij kriteri, blerësit mund të sigurohen që operatori ekonomik ka arritur një marrëveshje të zyrtarizuar dhe të qëndrueshme me furnizuesin e tyre.

Kriteri i kerkuar në lidhje me katalogun e prodhuesit/prodhuesve, është vendosur në përputhje me piken 6/b, të Nenit 40 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Vendosja e kriterit për paraqitjen e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit është i domosdoshëm për disa arsye të rëndësishme që ndikojnë në cilësinë e procesit të blerjes dhe realizimit të furnizimit të mallrave. Ky kriter ka për qëllim të sigurojë transparencën, cilësinë dhe kujdesin ndaj specifikimeve teknike dhe standardeve të kërkuara.

Paraqitja e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit jep një informacion të qartë në lidhje me mallrat që do të ofrohen. Ky informacion përfshin të dhëna të detajuara rreth materialeve dhe karakteristikave të mallrave. Kjo siguron që AK ka një pamje të qartë për cilësinë dhe aftësitë e mallrave që ofrohen dhe mund të bëjnë një vlerësim të mirë të ofertave.

Kriteri për paraqitjen e fragmenteve të katalogut nënkupton se operatori ekonomik është në gjendje të përmbushë specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara për mallin e planifikuar. Kjo siguron që mallrat e ofruara janë të pajtueshme me kërkesat e tenderit dhe janë të përshtatshme për detyrën specifike.

Gjithashtu kriteri për përkthimin e specifikimeve teknike në shqip është i rëndësishëm për garantimin e një komunikimi të qartë dhe të kuptueshëm me Autoritetin Kontraktor në cilësinë e blerësit. Përkthimi i specifikimeve teknike në shqip siguron Autoritetin Kontraktor të kenë një kuptim të saktë të cilësive dhe karakteristikave të mallrave. Kjo ndihmon në zvogëlimin e gabimeve dhe keqkuptimeve të mundshme gjatë furnizimit të mallrave.

2.3.6. Operatorët ekonomikë, për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Konkretisht:

1. Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH/DIN/EN/UNI ISO 9001 e përfitësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
2. Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH/DIN/EN/UNI ISO 14001 e përfitësuar, e vlefshme /ose/ ekuivalent. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
3. Certifikatën SSH/ EN/UNI ISO 45001 e përfitësuar, (SSH/DIN/EN/UNI ISO 45001) e vlefshme/ ose ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë ose ekuivalent). Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH/DIN/EN/UNI mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Argumentim:

Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”,* si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: *“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”*.

ISO 9001 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin

e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis të projektit si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001 është standard ndërkombëtare, i cili parashtrohet kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

2.3.7. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën. Konkretisht, mjetet e nevojshme për të përmbushur kontratën janë: 1 (një) Autovinc deri në 2.5 ton, 2 (dy) Autovinc vetshkarkues 5-10 ton, 1 (një) Automjet transporti mbi 7 ton, 2 (dy) Vinc kulle, 1 (një) Vibrator thellesie, 1 (një) Betoniere 500 L, 2 (dy) Fadrom me goma, 1 (një) Autovinc 16 ton, 1 (një) Autobot uji, 1 (një) Kenotron, 1 (një) Aparat matje tokezimi, 1 (një) Sharre asfalti, 1 (një) Bitumatrice, 1 (një) Asfaltshtruese, 1 (një) Totmak elektrik, 1 (një) Karroce dore, 1 (një) Set vegla elektricisti per TM dhe 1 (një) Set vegla elektricisti per TU.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë leje e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto perkatëse ballore dhe anesore.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike që merren me qira, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë kontratën e qirasë e vlefshme gjatë gjithë afatit të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Bashkangjitur kontratës së qirase duhet të jenë leja e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto perkatëse ballore dhe anesore.

Për mjetet dhe pajisjet që nuk pajisen me leje qarkullimi operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë dokument të vlefshëm që vërteton pronësinë apo marrjen me qira të tij dhe foto perkatëse.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesat e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues i përcaktuar mësipër duhet të paraqitet pranë Autoritetit Kontraktor para lidhjes së marrëveshjes kuadër.

Operatori Ekonomik pjesëmarres duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës të deklarojë vendndodhjen e mjeteve të kërkuara në procedurën e prokurimit publik si dhe të pranojë verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori Ekonomik pjesëmarres duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera.

Argumentimi:

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht:

Analizat e çmimeve të zerave të preventivit janë marre në bazë VKM nr. 216 datë 13.04.2023, botuar në fletoren zyrtare Nr.66, datë 19.04.2023.

Analizat teknike që nuk janë në VKM Nr.216 datë 13.04.2023, janë hartuar si zera jashtë liste bazuar në librin Nr.6 “Montimi i linjave dhe nestacioneve elektrike” si edhe në librin e “Normave komunale”

Çmimet e bazës materiale janë marre në bazë të manualit të SAP-it-OSSH, studimit të tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim; ose çmimet e kontratave të mëparshme të realizuara nga veteautoriteti Vendim nr.285 datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”.

Volumet e germimeve, betonimeve dhe të montimeve janë marre sipas standarteve të OSSH Sh.a bashkëngjitur projektit.

Për punimet e montimit që nuk janë në manual i referohemi Udhëzimit nr.2 datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”.

Shpenzimet plotësuese janë marre 8 % sipas VKM nr. 216 datë 13.04.2023, botuar në fletoren zyrtare nr.66 datë 19.04.2023

Norma e fitimit është marre 10 % sipas VKM nr. 216 datë 13.04.2023, botuar në fletoren zyrtare nr.66 datë 19.04.2023.

Numri dhe lloji i makinerve, pajisjeve në pronësi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike.

Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Shënim: Rastet kur konstatohen deklarata të rreme, të paraqitura nga operatorët ekonomik në përmbushje të kriterëve kualifikuese, do të konsiderohen si kusht për skualifikim, si dhe do të ndiqet procedura për përjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik.

Specifikimet teknike janë hartuar nga OSSH qender dërguar me e mail ne Drejtorine Rajonale Fier e OSSH sh.a.

- Më pas u diskutuan të gjithë kapitujt e dokumentave të tenderit dhe Njësia e Prokurimit bëri miratimin e dokumentave të tenderit.
- Dokumentat u printuan dhe u firmosën në çdo faqe nga të gjithë anëtarët e Njesisë së Prokurimit.

NJESIA E PROKURIMIT

Personi përgjegjës

Specialist

Specialist