

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

Objekti: "Eliminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"

Emërtimi i Preventivit: "Përmbledhëse Preventivi - Fermë"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Makineri Pajisje	Analiza + Punime	Vlera
1	"Zhvillim rrjeti 20 kV në Fermë, F.12"	Lekë			
2	"Zhvillim rrjetit 20 kV në Koshovicë, F.15"	Lekë			
3	"Zhvillim rrjeti 20 kV në drejtim të Verbas, F.11"	Lekë			
4	"Përmbledhëse e Kabinave Elektrike 20/0.4 kV"	Lekë			
5	Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC	Lekë			
Totali pa TVSH		Lekë			
TVSH 20%		Lekë			
Totali me TVSH		Lekë			

Projektoi:

Preventivoi:

Projektoi:

Shefi i Degës Teknik

Drejtori i Drejtorisë Rajonale OSSH Sh.a Fier



Projektuesi:

Datë: 03-08-2026

Objekti:

"Zhvillim rrjeti 20 kV në Fermë, F.12"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	3942.0		
2	4.178	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm² >	ml	13228.0		
3	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm² >	ml	364.0		
4	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm²), unipolare për ambjent të brendshëm >	copë	6.0		
5	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë			
6	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	21.75		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
7	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri >	m2			
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2099.9		

9	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1987.4		
10	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2099.9		
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	35.0		
12	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	1987.4		
13	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2 >	m2	1887.0		
		Shuma 2:				

		3. PRISHJE				
14	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	9.44		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
15	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	2270.68		
16	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	291.2		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3			
18	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2488.13		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3			
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
20	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.04		

		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHTRESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	845.48		
		Shuma 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
22	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere >	m2	1100.25		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE				
23	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri >	m2	1887.0		

24	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	1887.0		
		Shuma 10:				
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
25	3.942	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) >	ml	755.0		
		Shuma 11:				
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
26	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	50.0		
		Shuma 12:				
		13. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
27	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.34		
28	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv >	m			
		Shuma 13:				
		14. PUNIME MONTIMI (M4)				
29	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6 >	copë	1.0		
		Shuma 14:				
		15. ANALIZA JASHTE LISTE				

30	Anan-55	F.V. PVC TUB 160 mm ² me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit ne toke. (SAP 20000854) >	ml	70.0		
31	Anan-55	FV .UPVC TUB ø 160 mm ² klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke >	ml	50.0		
32	An L6 - 101	FV .Mufte unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm ² >	copë	12.0		
33	AnManua l	Autovinxh 5 ton per materiale >	op	8.4		
		Shuma 15:				
		16. PAJISJE JASHTË LISTE				
34	Pj	Çela linje SF6, 630 A >	copë	1.0		
		Shuma 16:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)	
Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë: 03-08-2026

Objekti:

"Zhvillim rrjeti 20 kV në Koshovicë, F.15"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	2576.0		
2	4.178	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm² >	ml	3007.0		
3	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm² >	ml	42.0		
4	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm²), unipolare për ambjent të brendshëm >	copë	6.0		
5	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton			
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
6	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri >	m2	880.0		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2			
8	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	972.0		

9	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1284.0		
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	7.0		
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	972.0		
12	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2 >	m2	972.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				

13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	1900.08		
14	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	325.92		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DHEU				
15	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	610.7		
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	1615.3		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3			
		Shuma 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
18	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.09		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	740.4		
		Shuma 7:				

		8. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
20	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere >	m2	927.5		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE				
21	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri >	m2	972.0		
22	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	972.0		
		Shuma 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
23	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) >	ml	486.0		
		Shuma 10:				
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
24	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	20.0		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
25	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.57		
26	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv >	m	3710.0		

		Shuma 12:				
		13. ANALIZA JASHTE LISTE				
27	Anan-55	F.V. PVC TUB 160 mm ² me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit ne toke. (SAP 20000854) >	ml	14.0		
28	Anan-55	FV .UPVC TUB ø 160 mm ² klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke >	ml	20.0		
29	An L6 - 101	FV .Mufte unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm ² >	copë	6.0		
30	AnManua l	Autovinxh 5 ton per materiale >	op	-1.0		
31	AnL6-73/ a	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x70) mm ² >	m	8253.0		
32	AnL6-73/ b	F.V. Në tub dhe konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x70) mm ² >	ml	79.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Totali	
---------------	--

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë: 03-08-2026

Objekti:

"Zhvillim rrjeti 20 kV në drejtim të Verbas, F.11"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	641.0		
2	4.178	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm² >	ml	3739.0		
3	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm² >	ml	182.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	6.27		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3			
6	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	49.39		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				

7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	461.52		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	1.8		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.13		

		Shuma 5:				18,896.51
		6. PUNIME SHTRESASH 2				
10	2.261	Shtrese rere >	m3	149.04		
		Shuma 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
11	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere >	m2	320.5		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHTRESASH				
12	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2			
13	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	384.6		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2			
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	18.0		
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2			
17	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2 >	m2	384.6		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE				

18	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri >	m2	384.6		
19	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	384.6		
		Shuma 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
20	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) >	ml	192.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
21	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.57		
22	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv >	m	1312.0		

		Shuma 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
23	Anan-55	F.V. PVC TUB 160 mm ² me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit ne toke. (SAP 20000854) >	ml	60.0		
24	An L6 - 101	FV .Mufte unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm ² >	copë	12.0		
25	An	Autovinxh 5 ton per materiale >	op	2.45		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

PREVENTIV PËRMBLEDHËS I KABINAVE

Objekti: "Zhvillim i fiderit nr. 12 në drejtim të Fermës, ndërtim i kabinave të reja box, N/St. Fieri Ri 110/20 kV"

Emërtimi i Preventivit: "Përmbledhëse e Kabinave të reja tip BOX"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Makineri Pajisje	Analiza + Punime	Vlera
1	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Ferma-Oficina"	Lekë			
2	Rikonstruksioni i kabinës muraturë 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Ferme-1"	Lekë			
3	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Ferma-5"	Lekë			
4	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Ferma-4"	Lekë			
5	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Ferma-2"	Lekë			
6	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Fabrika e Tullave-2"	Lekë			
7	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Fabrika e Tullave-1"	Lekë			
8	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Liqeni-Koshovicë"	Lekë			
9	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Peshtan i Vogël"	Lekë			
10	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Terminal Arjani"	Lekë			
11	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Kthesa Patosit"	Lekë			
12	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Verbas-3"	Lekë			

13	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Verbas Kthesa"	Lekë			
Totali		Lekë			41,530,949.21

Preventivoi:



Projektuesi:

Objekti:

Kabina e re "Ferme-Oficina" tip parafabrikat (2 linje +
1 tr) çela, me transformator Sn =
400 kVA"

Datë: 03-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla	2.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë			
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë:

03-08-2026

Objekti:

Rikonstruktion kabine muraturë 400 kVA "Ferma-1"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
3	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6 >	copë	3.0		
		Shuma 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	26.0		
5	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV. >	copë			
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		

9	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
11	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
12	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40 >	copë	2.0		
13	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 >	ml	100.0		
14	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A >	copë	1.0		
15	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod >	copë	2.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
16	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli >	m2	2.7		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
17	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PRISHJE				
18	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim >	m3	0.66		

19	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem >	m2	15.0		
20	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	0.5		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DYER DRITARE				
21	2.391	Heqje dyer ekzistuese >	m2	2.0		
22	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	2.5		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME DHEU				
23	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m >	m3	1.8		
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
25	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	84.0		
26	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah >	m2	16.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME BETONI DHE B/A				
27	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m >	m3	0.16		

		Shuma 10:				
		11. PUNIME SHTRESASH 2				
28	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	2.4		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME HEKUR BETONI				
29	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.25		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME BOJATISJE				
30	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar >	m2	100.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME TE NDRYSHME				
31	3.653	F.V. Tuba plastmasi ø 150 >	m	2.0		
		Shuma 14:				
		15. ANALIZA JASHTE LISTE				
32	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
33	AnL6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
34	AnL6-107	Demontim koke kablli per seksion (70÷120) mm², 6/10/20 kV >	copë	12.0		
35	AnL6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		

36	AnL6-73	Demontim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(35÷95) mm ² >	ml	20.0		
37	AnAn/L6-74/D	Demontim kabell TU,0.6÷1 KV per seksion (3x120+1x50÷3x240+1x95) mm ² >	ml	20.0		
38	AnL6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
39	AnL6-217	Demontim i zbarave >	ml	6.0		
40	AnL6-136 /D	Demontim i izolatoreve mbeshettes 6/10/20 kV >	copë	12.0		
41	AnL6-73	Montim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(35÷95) mm ² >	ml	15.0		
42	AnL6-74	Montim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(120÷240) mm ² >	ml	18.0		
43	AnL6-74	Montim kabell TU,0.6÷1 KV per seksion (3x120+1x50÷3x240+1x95) mm ² >	ml	5.0		
44	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
45	AnL6 - 86	FV.Terminale TM 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²) unipolare për ambjent të brendëshëm >	copë	15.0		
46	AnL6-108	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 240mm ² >	copë	14.0		
47	An	Autovinxh 5 ton per materiale >	op	3.0		
		Shuma 15:				

		16. PAJISJE JASHTË LISTE				
48	Pj	Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6 >	copë	2.0		
49	Pj	Cele Transf.20Kv ndares Ngarkes SF6,sigu >	copë	1.0		
50	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
51	Pj	Panel TU 1 x 800+ 4 x 200 B (SAP - 20000780) >	copë	1.0		
		Shuma 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë:

03-08-2026

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Ferma-5"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Ferma-4"

Datë:

03-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë:

03-08-2026

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Ferma-2"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Fabrika e Tullave-2"

Datë:

03-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë: 03-08-2026

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Fabrika e Tullave-1"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë:

03-08-2026

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Liqeni-Koshovicë"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Peshtan i Vogël"

Datë:

03-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Terminal Arjani"

Datë:

03-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë:

03-08-2026

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Kthesa Patosit"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë:

03-08-2026

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Verbas-3"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë: 03-08-2026

Objekti:

Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Verbas Kthesa"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla			
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë			

6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	6.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km >	ton	14.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	8.27		

14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	3.48		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.54		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.58		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ² >	copë	2.0		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	20.0		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		

23	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 21+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030) >	copë	1.0		
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Datë: 03-08-2026

Objekti:

Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	236.08		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	203.09		
3	2.261	Shtrese rere >	m3			
4	2.261	Shtrese rere >	m3	5.4		
		Shuma 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
5	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml			
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm² >	ml	180.0		

7	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	324.0		
8	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	5820.0		
9	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	2121.0		
10	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	1240.0		
11	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	1256.0		
12	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	1478.0		
13	4.177	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ² >	ml	185.0		
14	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	176.0		
15	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	150.0		
16	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	20.0		
17	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	11.25		

18	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	74.0		
19	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	37.0		
20	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	24.1		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
21	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv >	m	55.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² >	m3	3.6		
23	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	10.8		
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	4.52		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH				
25	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	7.2		

26	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.8		
		Shuma 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
27	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	74.0		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
28	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	135.33		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
29	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	250.48		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
30	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	145.0		
31	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	70.0		

32	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	144.0		
33	AnL6-87	FV. Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=16÷150) mm ² >	komplet	36.0		
34	AnAanali ze-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	66.0		
35	AnMK-70	FV. Mbrojtese mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	36.0		
36	AnMK-35 /70	FV. Qafore abonenti 4 veshe (diameter 150÷220) >	copë	8.0		
37	AnMK-35 /70	FV. Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	372.0		
38	AnMK-35 /70	FV.Tirantues linje 4x(16-70)mm ² >	copë	174.0		
39	AnMK-35 /70	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	192.0		
40	AnMK-35 /70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	88.0		
41	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.PVC >	ml	13.0		
42	AnMK-35 /70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ² >	copë	20.0		

43	AnMK-35 /70	FV. Konektore abonenti 35-70/16-25mm ² >	copë	4.0		
44	AnMK-35 /70	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur per fiksimin e kabllit te furnizimit te abonentit >	copë	10.0		
45	AnMK-35 /70	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	37.0		
46	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70) >	ml	111.0		
47	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	37.0		
48	AnAnaliz e-2	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	74.0		
49	AnL6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12 >	copë	74.0		
50	AnMK-35 /70	FV.Qafore linje me dy krah per D=220 >	copë	127.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

Shënime: