

TABELA E BAZES MATERIALE TU

Objekti: "Eliminimi i zonave "ishull" në rrjetin TM 6 kV si dhe rrjetit TU, në fiderat e qytetit të Fierit"

Emërtimi i Preventivit: Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia (Totale)	Oficin	Ferm1	Ferm5	Ferm4	Ferm2	Tulla-1	Tulla-2	Koshovi cë	Peshtan	Belin-1	Belin-2	Verbas- 2	Verbas- Kthesa	Mbyet
B/2 - SHTYLLA																		
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m³	239.68	10.34	1.80	16.06	11.35	4.38	1.80	1.80	28.89	1.80	71.22	34.78	0.00	0.00	55.46
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	206.31	9.02	1.61	13.86	9.98	3.86	1.61	1.61	25.42	1.61	60.36	29.68	0.00	0.00	47.71
3	2.261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	16.69	0.66	0.10	1.10	0.69	0.26	0.10	0.10	1.73	0.10	5.43	2.55	0.00	0.00	3.87
4	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	358.00	13.60	1.80	23.40	13.80	5.20	1.80	1.80	34.60	1.80	121.00	56.00	0.00	0.00	83.20
5	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	cope	145.00	4.00	0.00	9.00	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	61.00	26.00	0.00	0.00	34.00
6	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	cope	70.00	4.00	1.00	5.00	5.00	2.00	1.00	1.00	13.00	1.00	13.00	8.00	0.00	0.00	16.00
B/3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)																		
7	4.45	FV.në tokë kabëll fuqie .0.6/1kV XLPE, AL-4x95mm²	ml	180.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
8	4.44	FV.në shtyllë kabëll fuqie .0.6/1kV XLPE, AL-4x95mm²	ml	324.00	36.00	18.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	18.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
9	4.141/a7.0	FV.Shtrim shirit sinjalizimi per kabllo TU	ml	55.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
10	L6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	cope	144.00	16.00	8.00	16.00	16.00	16.00	8.00	8.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
11	L6-87	FV. Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=16÷150) mm²	set	36.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
12	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25 x 12 x 1200 mm e per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25 x 12 x 1200 mm	cope	66.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
13	AnMK-70	FV. Mbrojtese mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	36.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
B/4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE																		
14	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm²	ml	5,740.00	561.00	0.00	970.00	340.00	375.00	0.00	0.00	950.00	0.00	1,496.00	400.00	0.00	0.00	950.00
15	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	1,080.00	345.00	0.00	0.00	230.00
16	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	340.00	0.00	0.00	500.00
17	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	170.00	0.00	0.00	650.00
18	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	330.00	0.00	0.00	280.00
19	4.177	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	140.00
20	4.39	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	176.00	8.00	0.00	15.00	3.00	5.00	0.00	0.00	16.00	0.00	69.00	26.00	0.00	0.00	34.00

21	AnMK-35/70	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	127.00	6.00	0.00	8.00	7.00	6.00	0.00	0.00	21.00	0.00	45.00	8.00	0.00	0.00	26.00
22	AnMK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(70÷-120)mm²	cope	372.00	28.00	0.00	50.00	20.00	18.00	0.00	0.00	78.00	0.00	96.00	33.00	0.00	0.00	49.00
23	AnMK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16-70)mm²	cope	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	35.00	0.00	0.00	59.00
24	AnMK-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	192.00	12.00	0.00	16.00	8.00	4.00	0.00	0.00	28.00	0.00	60.00	24.00	0.00	0.00	40.00
25	AnMK-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm²	cope	88.00	12.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	12.00	0.00	0.00	20.00
B/5 - KABLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE																		
26	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm² iz.PVC	ml	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
28	AnMK-35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	AnMK-35/70	FV. Konektore abonenti 35-70/16-25mm²	cope	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
31	AnMK-35/70	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur per fiksimin e kabllit te furnizimit te abonentit	cope	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	AnMK-35/70	FV. Qafore abonenti 4 veshe (diameter 150÷ 220)	cope	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B/6 - PUNIME CIVILE																		
33	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	3.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m³	10.80	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2.261	Shtrese rere	m³	5.40	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	4.174	Shtrese tulla të plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m²	11.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.47/1b	Mbushje kanal tokezimi	m³	4.65	0.36	0.06	0.55	0.40	0.15	0.06	0.06	1.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
43	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	7.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	1.80	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ																		
45	AnMK-35/70	F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	37.00	3.00	0.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00	8.00
46	AnMK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	111.00	9.00	0.00	12.00	9.00	3.00	0.00	0.00	15.00	0.00	27.00	12.00	0.00	0.00	24.00
47	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	74.00	6.00	0.00	8.00	6.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	8.00	0.00	0.00	16.00
48	4.37	F.V Shirit tokez.St/Zn 40x4 ne kanale	ml	74.00	6.00	0.00	8.00	6.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	8.00	0.00	0.00	16.00
49	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	cope	37.00	3.00	0.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00	8.00
50	Analize-2	F.V. Bullon St/Zn M 12x40 +dado/rondele suste/rondele drejtë	cope	74.00	6.00	0.00	8.00	6.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	8.00	0.00	0.00	16.00
51	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	74.00	6.00	0.00	8.00	6.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	8.00	0.00	0.00	16.00
B/8 - KOLAUDIME																		

52	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	shtylle	37.00	3.00	0.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00	8.00
B/9- TRANSPORT																		
53	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton	136.73	5.22	0.70	8.95	5.32	2.01	0.70	0.70	13.34	0.70	46.01	21.33	0.00	0.00	31.77
54	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 1.0 km	m³	254.08	11.94	3.40	17.66	12.95	5.98	3.40	3.40	30.49	3.40	71.22	34.78	0.00	0.00	55.46
56	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	24.10	0.80	0.30	1.50	1.20	0.40	0.30	0.30	1.80	1.50	6.90	3.90	0.00	0.00	5.20