

PREVENTIV PERMBLEDHES

***Emertimi i Objektivit : "Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabëll ABC
në kabinat e Fiderit Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV "***

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	"Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV "		
	Totali		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektit : "Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV"

Nr	KABINA	PREVENTIVI	Vlera PA TVSH
1	Kabinat e Fiderit Nr.5	Preventiv 1	
	TOTALI		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës rikonstrukcion i kabinave shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje(pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Pobrat-3		
2	Pobrat-4		
3	Pobrat-5		
4	Mavros		
5	Vojvod-1		
6	Vojvod-2		
7	Slanica-1		
8	Slanica-2		
9	Donofrosa-3		
10	Cukalat-2 (Braushet)		
11	Cukalat-3 (Zykallaret)		
12	Cukalat-5		
13	Allambrez-1		
14	Allambrez-2		
15	Allambrez-3		
16	Krotina-1		
17	Krotina-2		
18	Çete-1		
SHUMA PA TVSH			

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës rikonstrukcion i kabinave
Murature

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Pobrat-1		
2	Donofrosa-1		
SHUMA PA TVSH			

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhes kthimi në kabinë Shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Cukalat-1		
2	Cete-2		
SHUMA PA TVSH			

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës Linja TM per kthimin në
Shtyllore

Nr.	KABINA	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Cukalat-1	
2	Cete-2	
SHUMA PA TVSH		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhes ndertim i kabines
Shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Donofrosa e re		
2	Cukalat-4		
3	Allambrez-4		
SHUMA PA TVSH			

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës Linja TM per
kabinen shtyllore

Nr.	KABINA	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Donofrosa e re	
2	Cukalat-4	
3	Allambrez-4	
SHUMA PA TVSH		

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i rrjetit TU me kabell ABC
ne kabinat e Fiderit Nr.5/10KV N/ST Pobrat
35/10KV

Datë:

07-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	546.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	74115.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	546.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	1902.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	6611.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	7230.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	8184.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	20667.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	1152.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	10560.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	2214.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	495.0		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	57.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	198.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	30.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	54.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	855.0		
18	4.183	Drejtimit shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri) >	copë	95.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	825.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
20	2.261	Shtrese rere >	m ³	38.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
21	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	784.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	396.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	225.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m ³	825.0		

		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
25	3,243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	748.6		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/6 m/kN,150/285 d1/d2 (me makineri) >	copë	321.0		
27	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	169.0		
28	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	228.0		
29	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	57.0		
30	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	228.0		
31	AnAn-M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	57.0		
32	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	381.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	1998.0		
34	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	1244.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	916.0		
36	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	660.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	2302.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	1151.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	864.0		

40	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	169.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	1386.0		
42	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	198.0		
43	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	198.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	198.0		
45	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	396.0		
46	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	198.0		
47	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	176.0		
48	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	96.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabine Murature Pobrat-1
me fuqi transformatorike Sn=400KVA Fideri
Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

04-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JAShte LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	ml	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 10kA 10kV mbeshketes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 B >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Pobrat-3
me fuqi transformatorike Sn=50 KVA ,
,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

04-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kablë fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Pobrat-4
me fuqi transformatorike Sn=100 KVA
,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kablë fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kabllit >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Pobrat-5
me fuqi transformatorike Sn=180 KVA
,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Mavros
me fuqi transformatorike Sn=100 KVA ,
,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Vojvod-1
me fuqi transformatorike Sn=50 KVA ,Fideri
Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Vojvod-2
me fuqi transformatorike Sn=100 KVA
,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Slanica-1
me fuqi transformatorike Sn=50 KVA ,Fideri
Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Slanica-2
me fuqi transformatorike Sn=100 KVA
,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Donofrosa
-1 me fuqi transformatorike Sn=400KVA
Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JAShte LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	ml	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1 x 800+ 4 x 200 B >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Shtyllore Donofrosa e Re
me fuqi transformatorike Sn= 250KVA
Fideri Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN >	shtylla	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
43	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J >	copë	1.0		
45	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 10/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i linjes TM -10KV per furnizimin e kabines se re Shtyllore Donofrosa e Re me transformator Sn=250 KVA Fideri Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV

Datë:

04-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	5.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	5.0		
3	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
		Shuma 1:				
		2. INSTALIME PER NDRICIM				
5	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
6	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.3		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
8	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 5:				

		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
9	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME DHEU				
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 8:				
		9. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.549/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.15		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTJE LISTE				
13	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.21		
14	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN >	shtylla	5.0		
15	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	30.0		
16	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
17	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	7.0		
18	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	1.0		
19	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
20	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	1.0		

21	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
22	AnManua l	Autovinc deri 5 ton >	op	0.5		
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
Donofrosa-3 me fuqi transformatorike
Sn=180 KVA ,Fideri Nr.5 /10KV N/ST
Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Murature ne Shtyllore Kabina
Cukalat-1 me fuqi transformatorike
Sn=100KVA ,Fideri Nr.5/10KV N/ST Pobrat
35/10KV

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN >	shtylla	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
43	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e tensionit te mesem kabina Cukalat-1
me fuqi transformatorike Sn= 100KVA
Fideri Nr.5/10KV -10KV N/ST Pobrat
35/10KV.

Datë:

07-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore linje 10kV 12kN >	shtylla	1.0		
6	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
Cukalat-2(Braushet) me fuqi
transformatorike Sn=160 KVA ,Fideri Nr.5
/10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kabllit >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
Cukalat-3 me fuqi transformatorike Sn=100
KVA ,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat
35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kablë fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kabllit >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Shtyllore Cukalat -4 me transformatorin ekzistues Sn=100KVA
Fideri Nr. 5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN >	shtylla	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
43	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i linjes TM -10KV per furnizimin e kabines Shtyllore Cukalat -4 me transformator Sn=50 KVA Fideri Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

07-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	3.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	3.0		
3	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
		Shuma 1:				
		2. INSTALIME PER NDRICIM				
5	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
6	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	5.5		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m ³	5.1		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
8	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.2		
		Shuma 5:				

		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
9	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	3.2		
		Shuma 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	2.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME DHEU				
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	5.5		
		Shuma 8:				
		9. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.18		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTJE LISTE				
13	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.126		
14	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN >	shtylla	3.0		
15	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	18.0		
16	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
17	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	7.0		
18	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	1.0		
19	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
20	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	1.0		

21	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
22	AnManua l	Autovinc deri 5 ton >	op	0.5		
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Cukalat
-5 me fuqi transformatorike Sn=100 KVA ,
Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
Allambrez-1 me fuqi transformatorike
Sn=250 KVA ,Fideri Nr.5/10KV N/ST
Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
Allambrez-2 me fuqi transformatorike
Sn=100 KVA , ,Fideri Nr.5 /10KV N/ST
Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kablë fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kabllit >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
Allambrez-3 me fuqi transformatorike
Sn=100 KVA ,Fideri Nr.5 /10KV N/ST
Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabl fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Ndertimi i kabines Shtyllore Allambrez-4 me transformatorin ekzistues me fuqi
 Sn=50KVA Fideri Nr. 5/10KV N/ST Pobrat
 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN >	shtylla	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
43	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i linjes TM -10KV per furnizimin e kabines Shtyllore Allambrez -4 me transformator Sn=50 KVA Fideri Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

07-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	5.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	5.0		
3	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.3		
		Shuma 1:				
		2. INSTALIME PER NDRICIM				
5	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
6	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	11.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	10.2		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
8	2.261	Shtrese rere >	m3	0.4		
		Shuma 5:				

		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
9	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	6.4		
		Shuma 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	4.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME DHEU				
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	11.0		
		Shuma 8:				
		9. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.549/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.26		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTJE LISTE				
13	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.21		
14	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN >	shtylla	5.0		
15	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	30.0		
16	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
17	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	7.0		
18	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	1.0		
19	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
20	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	1.0		

21	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
22	AnManua l	Autovinc deri 5 ton >	op	0.5		
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Krotina
-1 me fuqi transformatorike Sn=50 KVA
,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Krotina
-2 me fuqi transformatorike Sn=50 KVA
,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore Çete-01
me fuqi transformatorike Sn=100 KVA
,Fideri Nr.5 /10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kablë fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore Kabina
Çete -02 me fuqi transformatorike
Sn=100KVA ,Fideri Nr.5/10KV N/ST Pobrat
35/10KV

Datë:

05-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN >	shtylla	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
43	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e tensionit te mesem kabina Çete-2 me
fuqi transformatorike Sn= 100KVA Fideri
Nr.5/10KV -10KV N/ST Pobrat 35/10KV.

Datë:

06-08-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore linje 10kV 12kN >	shtylla	1.0		
6	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						