



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI PORTUAL DURRËS

Lidhja 4: Preventivi orientues (pa çmime)
(kapak)

PREVENTIV ORIENTUES

Durrës 2022

Nr.	Nr.An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2	3	4	5	6	7=5x6

1	-	Hartim projekti për leje dhe zbatim	copë	1		
2	2.166	F.V. hekur betoni periodik 6-10mm	ton	0.7		
3	2.167	F.V. hekur betoni periodik >10mm	ton	0.15		
4	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C20/25	m ³	2		
5	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.75		
6	Ana	Prishje suva	m ²	20		
7	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	30		
8	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalike, sipas specifikimeve teknike	m ²	4250		
9	2.404/1	Boje hidroplastike Importi cilesi I, sipas specifikimeve teknike	m ²	500		
10	2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo, ose ekuivalent	m ²	1500		
11	Ana	Pastrim me furçe metalike i kangjellave	m ²	4250		
12	4.13 b	Pastrim me rere kuarcore	m ²	15		
13	Ana	Pastrim betoni me uje me presion	m ²	750		
14	2.404/1	Lyerje e kolonave te betonit, , sipas specifikimeve teknike	m ²	60		
15	Ana	Riparim i kollonave me llaç çim C16/20 ose llaçe të posaçem	m ³	0.75		
16	2.34	Suva muri xokoli	m ²	500		
17	Rev 2.182	Çmontim konstruksione metalike të thjeshta	ton	1		
18	2.404/1	Lyerje xokoli i murit	m ²	1600		
19	An 95	Tabela informacioni 60X90	copë	20		
20	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	200		
21	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	copë	3		
22	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	copë	2		
23	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	300		

		Shuma pa TVSH				-
		Fond rezervë	10%			-
		Shuma me fond rezervë				-