

PREVENTIV

Objekti: Mbrojtja e shpatit të djathtë të digës së
Qyrsaqit mbi rrymëshpejtuesin

Nr	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte (leke)
		1, Punime germimi dhe evadimi ne kanal				
1		Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m3	3400		
2		Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km (transporti I dheut nga kanali ne sheshin mbi murin me gabiona)	Ton	5440		
3		Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	788		
		shuma 1				
		2, Mure me gabiona ne skarpate				
1		Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	2976,7694		
2		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	150		
3		Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	60		
4		Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	1200		
5		Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	196,05		
6		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	7,4594		
		shuma 2				
		3, Kanal b/a i ujrave te larta				
1		Germim shkemberi i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	636,3		
2		Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	636,31		
3		Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	238,37		
4		Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	142,03		
5		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5,97219		
6		Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	29		
		shuma 3				
		Shuma (1+2+3)				
		Rezerve 5%				
		Shuma				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

PREVENTIVUES
