

**PREVENTIV**

*Instalim panel matje intiligjente me transformator rryme , ne T.U.*

*B - Baze Materiale*

<b>Nr.</b>	<b>Analize</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>1</b>		<b>1 - KABLO PER URA TRANSFORMATORI T.U.</b>				
1	Cmim Kontrate	Kabell T.U. XLPE AL - 4x50 mm <sup>2</sup>	ml	12		
2	Cmim Kontrate	Kabell AL-XLPE 0.6/1 kV (1x150mm <sup>2</sup> )	ml	500		
3	Cmim Kontrate	Kabell AL XLPE 0.6/1 kV (1x240mm <sup>2</sup> )	ml	8800		
		<b>SHUMA 1</b>				
<b>2</b>		<b>2 - PANEL MATJE TU ME TRI PER VENDOSJE BRENDA</b>				
1	Cmim Kontrate	Me TRI 200/5 A, perfshire data koncentror dhe mates smart	cope	1		
2	Cmim Kontrate	Me TRI 300/5 A, perfshire data koncentror dhe mates smart	cope	2		
3	Cmim Kontrate	Me TRI 400/5 A, perfshire data koncentror dhe mates smart	cope	4		
4	Cmim Kontrate	Me TRI 600/5 A, perfshire data koncentror dhe mates smart	cope	2		
5	Cmim Kontrate	Me TRI 1000/5 A, perfshire data koncentror dhe mates smart	cope	15		
		<b>SHUMA 2</b>				
<b>3</b>		<b>3 - PANEL MATJE TU ME TRI PER VENDOSJE JASHTE</b>				
1	Cmim Kontrate	Me TRI 100/5 A, perfshire data koncentror dhe mates smart	cope	2		
2	Cmim Kontrate	Me TRI 200/5 A, perfshire data koncentror dhe mates smart	cope	2		
3	Cmim Kontrate	Me TRI 300/5 A, perfshire data koncentror dhe mates smart	cope	2		
4	Cmim Kontrate	Me TRI 400/5 A, perfshire data koncentror dhe mates smart	cope	3		
		<b>SHUMA 3</b>				
<b>4</b>		<b>4 - MATESAT SMART DHE KONCENTRORET DCU</b>				
1	Testim tregu	Mates energjie smart 3x230/400V 5(100)A	cope	1112		
2	Cmim Kontrate	Mates energjie smart 3x230/400V 5(6)A	cope	419		
3	Cmim Kontrate	Koncentror te dhenash 3x230/400V 5(6)A	cope	109		
		<b>SHUMA 4</b>		<b>1640</b>		
<b>5</b>		<b>5 - INTEGRIM I PLATFORMES HES</b>				
1	Testim tregu	Integrimi i matesve smart dhe DCU ne HES	Cope	2546		
2	Testim tregu	Testim dhe inspektim i paneleve te matjes (te brendshme dhe te jashtem), matesave smart dhe DCU ne HES	Cope	2546		
3	Testim tregu	Komisionim i paneleve te matjes (te brendshme dhe te jashtem), matesave smart dhe DCU ne HES	Cope	2546		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>SHUMA TOTALE A</b>				

**PREVENTIV**

*Instalim panel matje inteligjente me transformator rryme , ne T.U.*

*B - Fuqia Puntore*

<b>1 - PUNIME DEMONTIM -MONTIM -F.V. PER INSTALIMIN E PANELEVE TE MATJES VENDOSJE BRENDA</b>						
<i>Nr.</i>	<i>Analize</i>	<i>Emertimi</i>	<i>Njesia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Çmimi</i>	<i>Vlera</i>
1	Preventiv Nr. 1	Panel matje me TRI 200/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	1		
2	Preventiv Nr. 2	Panel matje me TRI 300/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	2		
3	Preventiv Nr. 3	Panel matje me TRI 400/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	4		
4	Preventiv Nr. 4	Panel matje me TRI 600/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	2		
5	Preventiv Nr. 5	Panel matje me TRI 800/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	320		
6	Preventiv Nr. 6	Panel matje me TRI 1000/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	15		
7	Preventiv Nr. 7	Matesa smart	cope	1622		
8	Preventiv Nr. 8	Matesa smart + koncetrator	cope	109		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2 - PUNIME DEMONTIM -MONTIM -F.V. PER INSTALIMIN E PANELEVE TE MATJES VENDOSJE JAShte</b>						
1	Preventiv Nr. 1	Panel matje me TRI 100/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	2		
2	Preventiv Nr. 2	Panel matje me TRI 200/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	2		
3	Preventiv Nr. 3	Panel matje me TRI 300/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	2		
4	Preventiv Nr. 4	Panel matje me TRI 400/5A perfshire mates smart dhe koncetrator	cope	3		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>SHUMA B</b>						

## PREVENTIV Nr. 1

### Emertimi: Panel matje me TRI 200/5A perfshire mates smart dhe koncenterator

#### A - Baza Materiale

Nr.		Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	Cmim Kontrate	Panel matje me mates smart dhe koncenterator me TRI 200/5 A pa automat kryesor 250 A	cope	1		
<b>Shuma A</b>			<b>leke</b>			

#### B - Fuqia Puntore

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	L6-67/C	Demontim kabell TU AL 1x150 mm <sup>2</sup>	ml	32		
2	L6-67/C	Shtrim kabell TU AL 1x150mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	16		
3	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksime kablli	cope	40		
4	L6-67c + Analize	V. kabell fuqie Al 1x150 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV ne grapeta	ml	32		
5	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x150mm <sup>2</sup>	cope	16		
6	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 200 /5A	cope	1		
7	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
8	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A	cope	3		
9	L6 -443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A	cope	4		
10	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
11	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
12	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
13	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
14	Analize	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	cope	8		
15	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.06		
<b>Shuma B</b>			<b>leke</b>			

## PREVENTIV Nr. 2

**Emertimi: Panel matje me TRI 300/5A perfshire mates smart dhe koncentrador**

### A - Baza Materiale

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	Cmim Kontrate	Panel matje me mates smart dhe koncentrador me TRI 300/5 A pa automat kryesor 400 A	cope	2		
<b>Shuma A</b>			<b>leke</b>			

### B - Fuqia Puntore

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	L6-67/C	Demontim kabell TU AL 1x150 mm <sup>2</sup>	ml	32		
2	L6-67/C	Shtrim kabell TU AL - ( 1x150) mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	16		
3	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksime kablli	cope	40		
4	L6-67c + Analize	V. kabell fuqie Al 1x150 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV në grapeta	ml	32		
5	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x150mm <sup>2</sup>	cope	16		
6	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 300 /5A	cope	1		
7	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
8	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A		3		
9	L6 -443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A		4		
10	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
11	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
12	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
13	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
14	Analize	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	cope	8		
15	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.08		
<b>Shuma B</b>			<b>leke</b>			

### PREVENTIV Nr. 3

#### Emertimi: Panel matje me TRI 400/5A perfshire mates smart dhe koncetrator

##### A - Baza Materiale

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	Cmim Kontrate	Panel matje me mates smart dhe koncetrator me TRI 400/5 A pa automat kryesor 630 A	cope	4		
<b>Shuma A</b>			<b>leke</b>			

##### B - Fuqia Puntore

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	L6-67/C	Demontim kabell TU AL 1x240 mm <sup>2</sup>	ml	32		
2	L6-67/C	Shttrim kabell T.U XLPE AL - ( 1x240) mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	16		
3	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksime kablli	cope	20		
4	L6-67c + Analize	V. kabell fuqie Al 1x240 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV në grapeta	ml	32		
5	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x240mm <sup>2</sup>	cope	16		
6	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 400/5A	cope	1		
7	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
8	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A	cope	3		
9	L6 -443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A	cope	4		
10	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
11	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
12	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
13	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
14	Analize	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	cope	8		
15	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.1		
<b>Shuma B</b>			<b>leke</b>			

## PREVENTIV Nr. 4

### Emertimi: Panel matje me TRI 600/5A perfshire mates smart dhe koncetrator

#### A - Baza Materiale

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	Cmim Kontrate	Panel matje me mates smart dhe koncetrator me TRI 600/5 A pa automat kryesor 800 A	cope	2		
<b>Shuma A</b>			<b>leke</b>			

#### B - Fuqia Puntore

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	L6-67/C	Demontim kabell TU AL (1x150 mm <sup>2</sup> )	ml	24		
2	L6-67/C	Demontim kabell TU AL (1x240 mm <sup>2</sup> )	ml	32		
3	L6-67/C	Shttrim kabell T.U XLPE AL - (1x150) mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	12		
4	L6-67/C	Shttrim kabell T.U XLPE AL - (1x240) mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	24		
5	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksime kablli	cope	40		
6	L6-67c + Analize	V. kabell fuqie Al 1x240 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV ne grapeta	ml	32		
7	L6-67c + Analize	V. kabell fuqie Al 1x150 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV ne grapeta	ml	24		
8	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x240mm <sup>2</sup>	cope	14		
9	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x150mm <sup>2</sup>	cope	12		
10	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 600/5A	cope	1		
11	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
12	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A	cope	3		
13	L6 - 443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A	cope	4		
14	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
15	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkepites Tokzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
16	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
17	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
18	Analize	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	"	14		
19	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.12		
<b>Shuma B</b>			<b>leke</b>			

## PREVENTIV Nr. 5

**Emertimi: Panel matje me TRI 800/5A perfshire mates smart dhe koncentror**

*B - Fuqia Puntore*

<b>Nr.</b>	<b>Analiza</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlefte</b>
1	L6-67/C	Demontim kabell TU AL (1x240 mm <sup>2</sup> )	ml	56		
2	L6-67/C	Shtrim kabell T.U XLPE AL - ( 1x240) mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	32		
3	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksim kablli	cope	40		
4	L6-67c + Analize	V. kabëll fuqie Al 1x240 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV në grapeta	ml	56		
5	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x240mm <sup>2</sup>	cope	32		
6	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 800/5A	cope	1		
7	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
8	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A	cope	3		
9	L6 -443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A	cope	4		
10	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
11	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
12	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
13	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
14	Analize	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	"	16		
15	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.15		
		<b>Shuma B</b>	<b>leke</b>			

## PREVENTIV Nr. 6

### Emertimi: Panel matje me TRI 1000/5A perfshire mates smart dhe koncetrator

#### A - Baza Materiale

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	Cmim Kontrate	Panel matje me mates smart dhe koncetrator me TRI 1000/5 A pa automat kryesor 1250 A	cope	15		
<b>Shuma A</b>			<b>leke</b>			

#### B - Fuqia Puntore

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	L6-67/C	Demontim kabell TU AL (1x240 mm <sup>2</sup> )	ml	64		
2	L6-67/C	Demontim kabell TU AL (1x150 mm <sup>2</sup> )	ml	24		
3	L6-67/C	Shtrim kabell T.U XLPE AL - ( 1x240) mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	32		
4	L6-67/C	Shtrim kabell T.U XLPE AL - ( 1x150) mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	12		
5	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksim kablli	cope	80		
6	L6-67c + Analize	V.në grapeta kabëll fuqie Al 1x240 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV	ml	64		
7	L6-67c + Analize	V.në grapeta kabëll fuqie Al 1x150 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV	ml	24		
8	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x240mm <sup>2</sup> (Koke Kablli)	cope	32		
9	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x150mm <sup>2</sup>	cope	12		
10	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 1000/5A	cope	1		
11	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
12	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A	cope	3		
13	L6 -443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A	cope	4		
14	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
15	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
16	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
17	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
18	Analize	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	"	24		
19	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.17		
<b>Shuma B</b>			<b>leke</b>			



## PREVENTIV Nr. 7

### Furnizim Vendosje mates smart BILANCI Kabine

#### A- Baza Materiale

<b>Nr.</b>	<b>Analiza</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlefte</b>
1	Testim tregu	Mates energjie smart 3x230/400V 5(100)A	cope	1112		
		<b>Shuma A</b>	<b>leke</b>			

#### B - Fuqia Puntore

<b>Nr.</b>	<b>Analiza</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlefte</b>
1	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
2	L6 - 333	Montim mates energjie smart	cope	1		
3	Analize	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	"	8		
4	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.005		
		<b>Shuma B</b>	<b>leke</b>			

## PREVENTIV Nr. 8

### Furnizim Vendorsje mates smart BILANCI Kabine

#### A- Baza Materiale

<b>Nr.</b>	<b>Analiza</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlefte</b>
1	Cmim Kontrate	Mates energjie smart 3x230/400V 5(6)A	cope	419		
2	Cmim Kontrate	Koncentrator te dhenash 3x230/400V 5(6)A	cope	109		
<b>Shuma A</b>			<b>leke</b>			

#### B - Fuqia Puntore

<b>Nr.</b>	<b>Analiza</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlefte</b>
1	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
2	L6 - 333	Montim mates energjie smart	cope	1		
3	L6 - 333	Montim koncentrator te dhenash	cope	1		
11	Analize	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	"	8		
12	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.005		
<b>Shuma B</b>			<b>leke</b>			

## PREVENTIV Nr.1

**Emertimi: Panel matje me TRI 100/5A perfshire mates smart dhe koncentrador  
Vendosje ne shtylle**

### A- Baza Materiale

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	Cmim Kontrate	Panel matje me mates smart dhe koncentrador me TRI 100/5 A	cope	2		
<b>Shuma A</b>			<b>leke</b>			

### B - Fuqia Puntore

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	L6-73/D	Demontim kabell TU - AL (4x50) mm <sup>2</sup>	ml	8		
2	L6-66/C	Shttrim kabell me grapeta XLPE AL - (4x50) mm <sup>2</sup>	ml	4		
3	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksim kablli	cope	7		
4	L6-67c + Analize	V. kabëll fuqie Al 4x50 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV në grapeta	ml	8		
5	L6-106	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x50 mm <sup>2</sup>	cope	16		
6	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 100 /5A	cope	1		
7	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
8	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A		3		
9	L6 -443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A		4		
10	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
11	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
12	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
13	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
14	Analize	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	"	8		
15	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.05		
16	4.3 + Analize	Konstruksione metalike te thjeshta te galvanizuara	ton	0.034		
<b>Shuma B</b>			<b>leke</b>			

**PREVENTIV Nr. 2**  
**Emertimi: Panel matje me TRI 200/5A perfshire mates smart dhe koncentrador**  
**Vendosje ne shtylle**

*A- Baza Materiale*

<b>Nr.</b>	<b>Analiza</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlefte</b>
1	Cmim Kontrate	Panel matje me mates smart dhe koncentrador me TRI 200/5 A pa automat kryesor 250 A	cope	2		
		<b>Shuma A</b>	<b>leke</b>			

*B - Fuqia Puntore*

<b>Nr.</b>	<b>Analiza</b>	<b>Emertimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlefte</b>
1	L6-67/C	Demontim kabell TU AL 1x150 mm <sup>2</sup>	ml	32		
2	L6-67c	Shtrim kabell TU AL 1x150mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	16		
3	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksime kabllli	cope	40		
4	L6-67c + Analize	V. kabëll fuqie Al 1x150 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV në grapeta	ml	32		
5	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kabllli 0.6/1kV 1x150mm <sup>2</sup>	cope	16		
6	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 200 /5A	cope	1		
7	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
8	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A	cope	3		
9	L6 -443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A	cope	4		
10	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
11	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkepites Tokëzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
12	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
13	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
14	Analize	Matje izolacioni koke kabllli + kabllli me megaometer	cope	8		
15	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.06		
16	4.3 + Analize	Konstruksione metalike te thjeshta te galvanizuara	ton	0.034		
		<b>Shuma B</b>	<b>leke</b>			

### PREVENTIV Nr. 3

Emertimi: Panel matje me TRI 200/5A perfshire mates smart dhe koncentrator  
Vendosje ne shtyll

#### A - Baza Materiale

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	Cmim Kontrate	Panel matje me mates smart dhe koncentrator me TRI 300/5 A pa automat kryesor 400 A	cope	2		
		<b>Shuma A</b>	<b>leke</b>			

#### B - Fuqia Puntore

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	L6-67/C	Demontim kabell TU AL 1x150 mm <sup>2</sup>	ml	32		
2	L6-67/C	Shtrim kabell T.U AL - ( 1x150) mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	16		
3	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksime kablli	cope	40		
4	L6-67c + Analize	V. kabell fuqie Al 1x150 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV në grapeta	ml	32		
5	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kablli 0.6/1kV 1x150mm <sup>2</sup>	cope	16		
6	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 300 /5A	cope	1		
7	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
8	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A	cope	3		
9	L6 -443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A	cope	4		
10	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
11	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
12	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
13	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
14	Anal/ Nr. 2	Matje izolacioni koke kablli + kablli me megaometer	cope	8		
15	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.08		
16	4.3 + Analize	Konstruksione metalike te thjeshta te galvanizuara	cope	0.034		
		<b>Shuma B</b>	<b>leke</b>			

**PREVENTIV Nr. 4**  
**Emertimi: Panel matje me TRI 400/5A perfshire mates smart dhe koncetrator**  
**Vendosje ne shtylle**

*A- Baza Materiale*

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	Cmim Kontrate	Panel matje me mates smart dhe koncetrator me TRI 400/5 A pa automat kryesor 630 A	cope	3		
<b>Shuma A</b>			<b>leke</b>			

*B - Fuqia Puntore*

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	L6-67/C	Demontim kabell TU AL 1x240 mm <sup>2</sup>	ml	32		
2	L6-67/C	Shtrim kabell T.U XLPE AL - ( 1x240) mm <sup>2</sup> ne grapeta	ml	16		
3	Analize + L6.443	F.V. - Grapeta per fiksime kabll	cope	20		
4	L6-67c + Analize	V. kabell fuqie Al 1x240 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV në grapeta	ml	32		
5	L6-108 + Analize	F.V. Koke Kabll 0.6/1kV 1x240mm <sup>2</sup>	cope	16		
6	L6 - 43	Montim panel matje me TRI 400/5A	cope	1		
7	L6 - 333/D	Demontim matesi ekzistues	cope	1		
8	L6 - 148/D	Demontim transformator rryme deri 1000/5A	cope	3		
9	L6 - 443	F.V.- Pjaster Sekondari Tr.Fuqise Cu 1000A	cope	4		
10	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	m	5		
11	An-MK-70	F.V. Morsete universale per shkeputes Tokzimi Ø 9-16 mm	cope	1		
12	L6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12	cope	1		
13	An-MK-70	FV. Morset Tokezimi	cope	1		
14	Analize	Matje izolacioni koke kabll + kabll me megaometer	cope	8		
15	2-37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	ton/km	0.1		
16	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta te galvanizuara	ton	0.034		
<b>Shuma B</b>			<b>leke</b>			