

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: Blerje kablllo fuqie dhe aksesore ndihmes**

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi/ njësi	Vlera	Afati
	<b>MUFTE, KOKA KABLLI TU dhe TM</b>					
1	Mufte TM per kabell me vaj 24kV 1x(150-240)mm2	cope	10			90 dite
2	Mufte TM kalimtare, nga kabell i thatë XLPE në kabell me vaj 24kV 1x(150-240)mm2	cope	15			90 dite
3	Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm <sup>2</sup> ) unipolare për ambient të brendshëm	cope	9851			90 dite
4	Koka kabllli TM 20kV, te jashtme, 1x(95-240)mm2	cope	1419			90 dite
	<b>Kablllo fuqie TU dhe TM</b>					
5	Kabell TU, AL 4x35mm <sup>2</sup> izol. PVC, 0.6/1kV	ml	1000			90 dite
6	Kabëll fuqie 0.6/1kV XLPE, AL-4x50mm <sup>2</sup>	ml	10000			90 dite
7	Kabëll fuqie 0.6/1kV XLPE, AL-4x70mm <sup>2</sup>	ml	6000			90 dite
8	Kabëll fuqie 0.6/1kV XLPE, AL-4x95mm <sup>2</sup>	ml	10000			90 dite
9	Kabëll fuqie 0.6/1kV XLPE, AL-4x120mm <sup>2</sup>	ml	5000			90 dite
10	Kabell TM 10 kV, XLPE, Al - 3x50 mm <sup>2</sup>	ml	1000			90 dite
11	Kabell TM 10 kV, XLPE, Al - 3x70 mm <sup>2</sup>	ml	3000			90 dite
12	Kabell TM 10 kV, XLPE, Al - 3x95 mm <sup>2</sup>	ml	3000			90 dite
13	Kabell TM 10 kV, XLPE, Al - 3x120 mm <sup>2</sup>	ml	500			90 dite
14	Kabell TM 20 kV, XLPE, Al - 1x70mm <sup>2</sup>	ml	500			90 dite
15	Kabell TM 20 kV, XLPE, Al - 1x185mm <sup>2</sup>	ml	4500			90 dite
	<b>Kapikorda tubolare</b>					
16	Kapikorde tubolare bimetalike AL - CU per percjelles 50 mm <sup>2</sup>	cope	1002			90 dite
17	Kapikorde tubolare bimetalike AL - CU per percjelles 70mm <sup>2</sup>	cope	1200			90 dite
18	Kapikorde tubolare bimetalike AL - CU per percjelles 120mm <sup>2</sup>	cope	300			90 dite
	<b>Çmimi Neto pa TVSH</b>					
	<b>TVSH (%)</b>					
	<b>Çmimi total me TVSH:</b>					