

**PREVENTIV**  
**(Loti 1 + Loti 2)**

**Hartim projekti mbrojtje dhe sistemim me prita malore i perroit te Gomsiqes**

NR	NR ANAL	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	23,427.565		
2	3.124/2a	Germim shkemi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	1,650		
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m <sup>3</sup>	24,727.565		
4	3.47/1b/1	Rrafshim dheu ne vend-depozitimin e materialeve	m <sup>3</sup>	24,727.565		
5	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m <sup>3</sup>	4,540.54		
6	3,331/An	Gabiona me rrjete teli te zinkuar gure kave 1x1x1 m	m <sup>3</sup>	3,380		
7	3,332/An	Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x1.5 m	m <sup>3</sup>	6,684.5		
8	3,333/An	Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x2 m	m <sup>3</sup>	12,376		
9	3.245/1/Ar	Struktura te holla monolite betoni C25/30	m <sup>3</sup>	1,813.003		
10	3,288/An	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per betonimin e pllakave te portalit kaperderdhes dhe pusit te shuarjes se energjise dhe bordurat e Gabioneve)	Ton	196.8721		
11	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	Ton	13.4179		

I		<b>TOTALI I PUNIMEVE</b>				
II		FONDI REZERVE 5%				
III		<b>TOTALI + REZERVEN 5%</b>				
IV		TVSH 20%				
V		<b>TOTALI + REZERVEN 5% + TVSH 20%</b>				

**Projektues**  
**"NET - GROUP" shpk & "ARABEL STUDIO" shpk**