

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

Emërtimi i objektit: "ZHVILLIMI RRJETI KABLLOR TM 20KV OLM 5/1, N/STACIONI SARANDE 110/20 KV - KSAMIL"

Nr.	EMERTIMI PREVENTIVIT	MAKINERI PAISJE	PUNIME CIVILE & PUNIME MONTIMI	TOTALI INVESTIMIT
1	LINJA KABLLORE TM 20kV FIDERI I RI OLM 5/1 SEGMENTI N/ST SARANDE - BOX K1.1, DHE ZGJATIMET KABINA K10 - KABINA BOX PEMA E THATE, KABINA PIKA SHPERNDARESE - KABINA BOX BUTRINTI	-	-	
2	NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "K1.1", FIDERI OLM 5 NST SARANDE	-	-	
3	NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "PSV MARINA", FIDERI OLM 5 NST SARANDE	-	-	
4	NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "PEMA E THATE", FIDERI OLM 5 NST SARANDE	-	-	
5	NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "BUTRINTI", FIDERI OLM 5 NST SARANDE	-	-	
6	NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "K10.1.1" FIDERI OLM 5 NST SARANDE	-	-	
7	NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "LANDFILLI ANTENAT" FIDERI OLM 5 NST SARANDE	-	-	
8	DEMONTIM LINJE AJRORE 20 kV SEGMENTI PIKA 36 - PIKA 41		-	
9	RRJET TU ME KABLLO ME VETEMBAJTJE ABC KABINA 10/1/1, ME TRANSFORMATOR SN = 400 KVA , FIDERI OLM 5, N/ST SARANDE 110/20 KV		-	
10	VENDOSJE ÇELE E RE NE N/ST SARANDE I RI 110/20 Kv	-	-	
	SHUMA PA TVSH	-	-	-
	TVSH 20 %	-	-	-
	SHUMA ME TVSH	-	-	-

Datë: 01-08-2024

Emërtimi i preventivit : "LINJA KABLORE TM 20kV FIDERI I RI OLM 5/1 SEGMENTI N/ST SARANDE - BOX K1.1, DHE ZGJATIMET KABINA K10 - KABINA BOX PEMA E THATE, KABINA PIKA SHPERNDARESE - KABINA BOX BUTRINTI"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	1,173.00		
2	4.178	F.V. në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ² .	ml	67,570.00		
3	4.179	F.V. në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ² .	ml	2,390.00		
4	4.181	F.V. në tub dhe konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ² .	ml	205.00		
5	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	5,135.00		
6	4.63	FV. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²) unipolare për ambient të brendshëm	copë	42.00		
7	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	45.00		
8	4.20	Matje kontrolli i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	4.00		
9	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	400.00		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITESASH						
10	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	7,409.50		
11	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10,118.00		
12	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	686.50		
13	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8,302.00		
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	687.00		
15	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	587.00		
16	3.689	Prishje trotuari	m2	1,147.00		
17	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	0.23		
SHUMA 2:						
3. PUNIME DHEU						
18	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	552.79		
19	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	614.21		
20	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	6,493.98		
SHUMA 3:						
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
21	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	122.00		
SHUMA 4:						
5. PUNIME SHITESASH 2						
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	78.97		
23	2.261	Shtrese rere	m3	4,047.00		
SHUMA 5:						
6. PUNIME HEKUR BETONI						
24	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.65		
SHUMA 6:						
7. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
25	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	23,388.00		
26	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.77		
SHUMA 7:						
8. ANALIZA TEKNIKE						
27	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	587.00		

28	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	587.00		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
29	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	344.00		
		SHUMA 9:				
		10. PRISHJE				
30	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	78.82		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME GERMIMI				
31	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	1,023.48		
32	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	565.86		
33	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	100.00		
34	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	5,117.40		
35	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	4,975.08		
36	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	565.86		
37	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	4,526.88		
		SHUMA 11:				
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
38	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	803.00		
		SHUMA 12:				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
39	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	7.00		
		SHUMA 13:				
		14. GAZ E NAFTAESJELLES				
40	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	20.00		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME MONTIMI (M4)				
41	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	4.00		
42	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.00		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
43	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	26.44		
		SHUMA 16:				
		17. ANALIZA JASHE LISTE				
44	An	Autovinxh 5 ton për materiale	op	99.20		
45	An	FV.UPVC TUB Ø 160 mm ² klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	122.00		
46	An	FV .UPVC Tub Ø 160 mm ² me parete te trasha ,trashesia e paretit 9.5 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	637.00		
47	AnAn	F.V Muftë unipolare TM 24 kV për kabell të thatë AL XLPE , 1x(95÷240)mm ²	copë	156.00		
48	An	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	20.00		
49	An.MK 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	6.00		
50	AnL6-86	FV. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (25÷70mm ²) unipolare për ambient të jashtëm	copë	3.00		

51	An	Demontim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.00		
		SHUMA 17:				
		18. PAJISJE NGA LISTA				
52		Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	copë	4.00		
		SHUMA 18:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "K1.1", FIDERI OLM 5 NST SARANDE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
2	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	3.00		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3.00		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	40.00		
5	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1.00		
6	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	3.00		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
7	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	1.00		
8	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	30.00		
9	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	1.00		
10	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	1.00		
11	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.00		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
12	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	2.90		
13	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2.90		
14	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
15	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.58		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

20	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	10.00		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
21	An3.61 4 + Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.00		
22	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	5.00		
23	AnAn- MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10.00		
24	AnAn- MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2.00		
25	AnAn- MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2.00		
		SHUMA 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabin box 20kV pa paisje	copë	1.00		
27	Pj	Bazament kabine box 20 kV	copë	1.00		
		SHUMA 9:				
		10. PAJISJE NGA LISTA				
28		Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	copë	3.00		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "PSV MARINA", FIDERI OLM 5 NST SARANDE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.00		
SHUMA 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
3	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3.00		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20.00		
5	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1.00		
6	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	7.00		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.00		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.00		
SHUMA 2:						
3. INSTALIME PER NDRICIM						
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.00		
SHUMA 3:						
4. PUNIME GERMIMI						
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	2.90		
11	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2.90		
12	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
SHUMA 4:						
5. PUNIME DHEU						
14	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
15	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
SHUMA 5:						
6. PUNIME SHITRESASH 2						
16	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.58		
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
SHUMA 6:						
7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
18	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14.00		
SHUMA 7:						
8. ANALIZA JASHTE LISTE						
19	An3.61 4 + Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	4.00		
20	AnAn- MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10.00		

21	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2.00		
22	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	3.00		
23	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	6.00		
24	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.00		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	1.00		
SHUMA 8:						
9. PAJISJE JASHTË LISTE						
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem, ndricimi, urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
27	Pj	Transformator fuqie 250 kVA, 20/0,4 kV, cu /cu	copë	1.00		
SHUMA 9:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "PEMA E THATE", FIDERI OLM 5 NST SARANDE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.00		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.20	Matje kontrolli i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3.00		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20.00		
5	4.26	Matje kontrolli i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1.00		
6	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	-		
7	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	7.00		
8	4.28	Matje kontrolli i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.00		
9	4.30	Matje kontrolli i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.00		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.00		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
11	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	2.90		
12	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2.90		
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
14	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
15	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.58		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14.00		
		SHUMA 7:				

8. ANALIZA JASHTE LISTE						
20	An3.61 4 + Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	4.00		
21	AnAn- MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10.00		
22	AnAn- MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2.00		
23	AnAn- MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	3.00		
24	AnL6- 106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	6.00		
25	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.00		
26	AnL6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	1.00		
SHUMA 8:						
9. PAJISJE JASHTË LISTE						
27	Pj	Kabine box parafabrikat 11+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU, tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
28	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1.00		
SHUMA 9:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "BUTRINTI" FIDERI OLM 5 NST SARANDE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.00		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3.00		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20.00		
5	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1.00		
6	4.182	Lidhje e ures kablore TM/TU ne izolatorete e transformatorit	copë	7.00		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.00		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.00		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.00		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	2.90		
11	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2.90		
12	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
14	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
15	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITESASH 2				
16	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.58		
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14.00		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				

19	An3.61 4 + Analize	F.V tabela paralajmëuese	copë	4.00		
20	AnAn- MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10.00		
21	AnAn- MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2.00		
22	AnAn- MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	3.00		
23	AnL6- 106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	6.00		
24	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.00		
25	AnL6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	1.00		
		SHUMA 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU, tokezimi I brendeshem, ndricimi, urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
27	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1.00		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "K10/1.1" FIDERI OLM 5 NST SARANDE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
2	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	1.00		
3	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.00		
SHUMA 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
4	4.37	F.V Shirit tokezlmi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20.00		
5	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1.00		
6	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	5.00		
7	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	1.00		
8	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.00		
SHUMA 2:						
3. INSTALIME PER NDRICIM						
9	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	1.00		
10	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	30.00		
11	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	1.00		
12	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	1.00		
13	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.00		
SHUMA 3:						
4. PUNIME GERMIMI						
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	2.90		
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2.90		
16	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
17	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
SHUMA 4:						
5. PUNIME DHEU						
18	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
19	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
SHUMA 5:						
6. PUNIME SHITRESASH 2						
20	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.58		

21	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	10.00		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
23	An3.61 4 + Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.00		
24	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	5.00		
25	AnAn- MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10.00		
26	AnAn- MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2.00		
27	AnAn- MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	2.00		
		SHUMA 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
28	Pj	Kabin box 20kV pa paisje	copë	1.00		
29	Pj	Bazament kabine box 20 kV	copë	1.00		
30	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1.00		
		SHUMA 9:				
		10. PAJISJE NGA LISTA				
31		Çele Transformatori 24 kV / 630 A tip SF6	copë	1.00		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

NDERTIMI I KABINES SE RE BOX I RI "LANDFILLI ANTENAT" FIDERI OLM 5 NST SARANDE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.00		
SHUMA 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
3	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3.00		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20.00		
5	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1.00		
6	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	7.00		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.00		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.00		
SHUMA 2:						
3. INSTALIME PER NDRICIM						
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.00		
SHUMA 3:						
4. PUNIME GERMIMI						
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	2.90		
11	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2.90		
12	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
SHUMA 4:						
5. PUNIME DHEU						
14	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
15	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
SHUMA 5:						
6. PUNIME SHITESASH 2						
16	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.58		
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
SHUMA 6:						
7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
18	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14.00		
SHUMA 7:						
8. ANALIZA JASHTE LISTE						

19	An3.61 4 + Analize	F.V tabela paralajmëuese	copë	4.00		
20	AnAn- MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10.00		
21	AnAn- MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2.00		
22	AnAn- MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	3.00		
23	AnL6- 106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	6.00		
24	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.00		
25	AnL6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	1.00		
		SHUMA 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU, tokezimi I brendeshem, ndricimi, urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	copë	1.00		
27	Pj	Transformator fuqie 250 kVA, 20/0,4 kV, cu /cu	copë	1.00		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

DEMONTIM LINJE AJRORE 20 kV SEGMENTI PIKA 36 - PIKA 41

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2.00		
2	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1.00		
3	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtyllë	shtylla	24.00		
4	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krahe me seksion 25mm ² -70 mm ²	ml	3,240.00		
5	4.187	Demontim traverse te medha me vinc kulle	copë	72.00		
6	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	24.00		
SHUMA 1:						
2. INSTALIME PER NDRICIM						
7	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	1.00		
SHUMA 2:						
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	16.80		
SHUMA 3:						
4. ANALIZA JASHTE LISTE						
9	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10.00		
10	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.00		
11	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2.00		
12	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	2.00		
13	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	25.20		
SHUMA 4:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Datë: 10-07-2024

Emërtimi i preventivit: RRJET TU ME KABLLO ME VETEMBAJTJE ABC KABINA 10/1/1, ME TRANSFORMATOR SN = 400 KVA , FIDERI OLM 5, N/ST SARANDE 110/20 KV

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.45	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	6.00		
2	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	39.00		
3	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	86.00		
4	4.39	F.V Qafore linje me dy krahe D = 150 mm	copë	3.00		
5	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	1.25		
6	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2.00		
7	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	3.00		
8	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.00		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.21		
SHUMA 1:						
2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
10	3.498 /b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	1.46		
SHUMA 2:						
3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.27		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHITRESASH 2						
12	2.261	Shtrese rere	m3	0.05		
13	2.261	Shtrese rere	m3	0.50		
SHUMA 4:						
5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
14	3.164 /2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.80		
SHUMA 5:						
6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
15	4.141 /a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	5.00		
SHUMA 6:						
7. INSTALIME PER NDRICIM						
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	2.00		
SHUMA 7:						
8. PUNIME GERMIMI						
17	3.46/ 1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	2.00		
SHUMA 8:						
9. PUNIME DHEU						
18	2.37/ 5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3.46		
SHUMA 9:						
10. PUNIME SHITRESASH						
19	3.205 /2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2.50		
20	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2.50		
21	3.212 /b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2.50		
SHUMA 10:						
11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	0.70		
SHUMA 11:						
12. ANALIZA JASHTE LISTE						

23	An	F.V Shtylla të centrifiguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.00		
24	An	F.V Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.00		
25	An	F.V Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.00		
26	An	F.V Fasheta metalike jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	15.00		
27	An	F.V Mbrojtese mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.00		
28	An	F.V Qafore linje me dy krah per D=220	copë	1.00		
29	An	F.V Tirantues linje 4x(70+-120)mm ²	copë	6.00		
30	An	F.V Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	4.00		
31	An	F.V Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	4.00		
32	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	8.00		
33	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	2.00		
34	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	2.00		
35	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.00		
36	An	F.V Konektor izolues linje (16-95/16-95) (per tokezim)	copë	1.00		
SHUMA 12:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Datë: 01-08-2024

VENDOSJE ÇELE E RE NE N/ST SARANDE I RI 110/20 kV

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. ANALIZA JASHTE LISTE						
1	An	Montim cele fideri e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 630A, 25kA 110 V DC, me çeles me gaz SF6.	copë	1.00		
2	An	Demontim cele fideri e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 630A, 25kA 110 V DC, me çeles me gaz SF6.	copë	1.00		
3	An	Lidhja e fijes se tokezimit	copë	1.00		
4	An	Montim celesit tip karroce 20kV	copë	1.00		
SHUMA 1:						
2. PAJISJE JASHTË LISTE						
5	Pj	Çele fideri e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 630A, 25kA 110 V DC, me çeles me gaz SF6.	copë	1.00		
SHUMA 2:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						