



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE

## PREVENTIVI I PUNIMEVE

“REHABILITIMI I GALERISE SE PJERRET NE H.E.C. KOMAN, F.V. DEKOVILI I RI DHE  
RIKONSTRUKSIONI I SHESHIT MES GALERISE SE PJERRET DHE SHPATIT TE DJATHTE NE  
DIGEN E KOMANIT

OBJEKTI

FAZA

PROJEKT ZBATIM

### 1 - REHABILITIMI I GALERISE

PJESA NDERTIMORE

A		PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI				
Nr.		Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	SHUMA
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni + transport mbeturinash	m <sup>3</sup>	16		
2	Analize	Prishje shtrese suvatimi ekzistues + transport mbeturinash	m <sup>2</sup>	132		
3	An-49	Thyerje betoni dhe betonarmeje + transport mbeturinash	m <sup>3</sup>	41		
4	Analize	Cmontim Ndricues ekzistues perfshi tere aksesoret	cope	42		
5	Analize	Cmontim Linjash furnizimi me energji. Linje ndricimi dhe linje komandimi perfshi tere aksesoret	ml	765		
6	Analize	Cmontim tubacioni metalik perfshi tere aksesoret	ml	255		
7	Analize	Cmontim i tere paisjeve te dekolitit ekzistues dhe transport (deri ne piken e caktuar nga HEC Koman)	cope	1		
8	Analize	Cmontim i shinave ekzistuese te dekovilit dhe transport (deri ne piken e caktuar nga HEC Koman)	ml	490		
9	Analize	Cmontim dyer e dritare dhe transport (deri ne piken e caktuar nga HEC Koman)	m <sup>2</sup>	15		
10	Analize	Cmontim panel elektrik dhe paisje te tjera (komplet)	cope	1		
		<b>SHUMA A</b>				-
B		PUNIME NDERTIMORE				
Nr.		Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	SHUMA
1	3.287	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D=6-12mm	ton	2		
2	Analize	Shpime vrimash ne beton d=12mm L=10-15cm	cope	2,800		
3	Analize	F.V. Kunja metalik D=12mm fiksuar me rezine	cope	2,800		
4	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37	m <sup>3</sup>	48		
5	Analize	F.V. Zgare metalike e zinguar me gjeresi 0.5m perfshi aksesoret	ml	245		
6	Analize	F.V. Korimano (parmak metalik) metalike e zinguar Hm=0.9m	ml	245		
7	Analize	Zmerlim dhe pastrim i siperfaqeve te betonit	m <sup>2</sup>	2,760		
8	2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo	m <sup>2</sup>	2,760		
9	2.310	Suva brenda mur tulle h=4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	132		
10	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	36		
11	2.485	F.V. Prize ose celes komplet (salla e kontrollit)	cope	8		
12	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m <sup>2</sup>	185		
13	2.a-121	F.V. Kanalina metalike te zinkuara per linjat e komandimit perfshi aksesoret per montim dhe rakorderite 150x50mm	ml	245		
14	2.a-122	F.V. Kanalina metalike te zinkuara per linjat e trasmetimit perfshi aksesoret per montim dhe rakorderite 210x60mm	ml	495		
15	Analize	Montim Linjash furnizimi me energji dhe komandimi perfshi tere aksesoret	ml	510		
16	Analize	Montim tubacioni perfshi tere aksesoret dhe lyrje me dy duar antiruxhio	ml	255		
17	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m <sup>2</sup>	2.0		
18	2.373/1	F.V. Vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	3.8		
19	2.386/2	F.V. Dyer te blinduara importi (hyrje te galerise) perfshi tere aksesoret	m <sup>2</sup>	4.2		
20	4.133/2.5	F.V. Kabell FG16OR 5x10mm2	ml	35		
21	Analize	Testim, Kolaudim, Certifikim dhe Rejgestrim i Dekovilit (komplet)	cope	1		
		<b>SHUMA C</b>				
C		PUNIME PER NDRICIM DHE NDRICIM EMERGJENT				
Nr.		Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	SHUMA
1	Analize	F.V. Ndricues LED 36W, perfshi aksesoret per montim IP65	cope	61		
2	4.149/2	F.V. Kabell FG16OR 5x 1.5mm2	ml	610		
3	4.149/2	F.V. Kabell FG16OR 4x 1.5mm2	ml	5		
4	4.149/2	F.V. Kabell FG16OR 3x 1.5mm2	ml	85		
5	4.149/4	F.V. Kabell FG16OR 3x 4mm2	ml	650		

6	4.149/3	F.V. Kabell FG16OR 3x 2.5mm2	ml	55		
7	Analize	F.V. Kuti plastike e forte (shperndarese) jashte muri 10x10x5cm perfshi rakorderite per montim	cope	65		
8	Analize	F.V. Tub rigjid (I forte) D32mm perfshire fashetat dhe rakorderite	ml	1,385		
9	2.485/7	F.V. Çeles Devijat	cope	2		
		<b>SHUMA D</b>				-
		<b>SHUMA A+B+C</b>				-
		<b>FOND REZERVE 5%</b>				-
		<b>SHUMA</b>				-
		<b>T.V.SH. 20%</b>				-
		<b>TOTALI 1</b>				-

## 2 - REHABILITIMI I SHESHIT

A		PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI				
Nr.		Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	SHUMA
1	2.426/3	Skarifikim shtresa rrugore komplet (asfalt, binder, stabilizant) + transport mbeturinash	m <sup>2</sup>	435		
2	Analize	Prerje asfalti me sharre	ml	8		
3	An-49	Thyerje betoni dhe betonarmeje + transport mbeturinash	m <sup>3</sup>	46		
4	Analize	Cmontim Linjash furnizimi me energji dhe komandimi perfshi tere aks	ml	75		
5	Analize	Prishje pusete ekzistuese betone komplet	cope	2		
6	Analize	Evadim shkembinjsh dhe materiale (mbeturina) te tjera	m <sup>3</sup>	32		
		<b>SHUMA A</b>				
B		PUNIME NDERTIMORE				
Nr.		Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	SHUMA
1	3.124/1a	Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	195		
2	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	13		
3	3.287	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D=6-12mm	ton	3		
4	Analize	Ndertim Kanali B/A per linjat e furnizimit 0.5x0.5 me kapak B/A parafabrikat	ml	75		
5	3.248	Shtrese monolite betoni me cakell C 30/37 T=20cm I stampuar (me viaska kunder rreshkitjes)	m <sup>3</sup>	84		
6	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37	m <sup>3</sup>	91		
7	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m <sup>3</sup>	43		
8	3.211	Shtrese cakell makinerie t=20cm	m <sup>2</sup>	425		
9	3.617/1	F.V. Bordure betoni 15x30cm	ml	44		
10	Analize	F.V. Tub Celiku D=400mm T=4mm (intersektim rruge)	ml	8		
11	Analize	Shpime vrimash ne beton d=12mm L=10-15cm	cope	110		
12	Analize	F.V. Kunja metalik D=12mm fiksuar me rezine	cope	110		
13	Analize	Ndertim Pusetete betoni me kapak metalik 0.6x0.6x0.5	cope	2		
14	Analize	Montim Linjash furnizimi me energji dhe komandimi perfshi tere aks	ml	150		
16	Analize	Mbushje fugash me silikon	ml	110		
17	Analize	F.V. Korimano (parmak metalik) metalike e zinguar Hm=0.9m	ml	49		
18	3.654	F.V. Tuba PVC D=100mm	ml	3		
		<b>SHUMA B</b>				-
		<b>SHUMA A+B</b>				-
		<b>FOND REZERVE 5%</b>				-
		<b>SHUMA</b>				-
		<b>T.V.SH. 20%</b>				-
		<b>TOTALI 2</b>				-

**3 - MAKINERI DHE PAISJE**

C		PUNIME PER DEKOVILIN E RI				
Nr.		Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	SHUMA
1	Analize	F.V. Dekovil i Ri me aftesi mbajtese min 1500kg, Markim CE, Perfshihen te tere pjeset perberese, sistemet (komandim, frenim) si dhe aksesoret perkatase: - Panel komandimi - Motorr 12-15kva - Kavo - Tambur - Kabine me kater poste ndenjeje dhe vend per paisje - Tre platforma qendrimi - Shkalle inox - Panel Elektrik - Shina Inox per gjatesi levizje 245ml (cift + traversat) - Shinat e kontaktit - Panel Elektrik IP65 me 72 module - Kabllimet - Stuktura metalike - Me dere metalike, IK08 me xham transparent; - Me analizator digital te parametrave te rrjetit me dalje; - Komp.me zbara bakri & aksesori; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik - (i kompletuar me te gjitha aksesoret, sipas skemes qe jepet ne projekt) (Sipas Projektit dhe Specifikimeve perkatase)	cope	1		
		<b>SHUMA C</b>				-
D		PUNIME PER NDRICIM DHE NDRICIM EMERGJENT				
Nr.		Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	SHUMA
19	Analize	F.V. Kondicionieri 12BTU Inverter, Komplet (markim CE)	cope	1		
11	Analize	F.V UPS, 1-fazor On-Line - I kompletuar me bateri - Fuqja: 3 kVA - Tensioni ne hyrje: 220 V - Tensioni ne dalje: 220 V - Frekuenca: 50 Hz - Niveli i zhurmave: < 30dBA - Temperatura e punës: -10 – 50 ° - Autonomia UPS : 30 minuta	cope	1		
		<b>SHUMA D</b>				-
		<b>TOTALI 3</b>				-
		<b>TOTALI I PERGJITHSHEM (1+2+3)</b>		<b>leke</b>		<b>0</b>

**KLODIODA SH.P.K.**  
**ADMINISTRATORI**  
**YLLI KARAPICI**