

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektivit : "Rikonstruksioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Mbrakull-6KV N/ST Polican 35/6KV dhe Rikonstruksioni I Fiderit Potom 10KV N/ST Çorovode 35/10KV"

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Rikonstruksioni I Kabinave dhe Rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Mbrakull N/ST Polican 35/6KV		
2	Rikonstruksioni I Fiderit Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV		
	Totali		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektiv : "RIKONSTRUKSIONI I KABINAVE DHE RRJETIT TU ME KABEL ABC NE KABINAT E FIDERIT MBRAKULL N/ST POLICAN 35/6KV"

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Rikonstruksioni I Kabinave dhe Rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Mbrakull N/ST Polican 35/6KV		
	Totali		

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore
Hoxhaj-1 ,me transformator Sn=200KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Hoxhaj -1 ,me transformator
Sn=200KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	57.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	7500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	55.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	382.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	228.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	593.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	809.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	79.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2160.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	144.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	45.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	224.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	3.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	0.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	2.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	3.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.4		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	12.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	104.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	68.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	40.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	180.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	156.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	78.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	58.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		
42	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	24.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Hoxhaj
-2 ,me transformator Sn=100KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Hoxhaj-2 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	32.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	4000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	30.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	215.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	380.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	525.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	866.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	68.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	840.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	56.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	152.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	28.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	1.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	32.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	28.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	25.3		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	18.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	2.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	4.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	96.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	60.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	36.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	270.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	74.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	37.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	50.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	2.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		
42	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	36.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Fushe
Peshtan -2 ,me transformator Sn=100KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Fushe Peshtan -2 ,me transformator
Sn=100 KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	22.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	3000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	20.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	137.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	121.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	94.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1058.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	43.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1620.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	108.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	17.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	7.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	27.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	1.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	27.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	27.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	25.0		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	12.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	15.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	76.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	48.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	48.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	120.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	116.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	58.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	34.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	5.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	49.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	7.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	7.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	14.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	7.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	16.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Vertop-2
,me transformator Sn=160KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p+analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Vertop -2 ,me transformator
Sn=160KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	14.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	2000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	13.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	147.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	354.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	161.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	414.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	28.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	690.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	46.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	12.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	5.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	18.8		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	0.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	17.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	18.8		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	17.0		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	7.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	13.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	58.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	32.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	24.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	50.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	25.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	21.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	4.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	35.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	5.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	5.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	5.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	10.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	5.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtylllore Tomorr i
Madh -1 ,me transformator Sn=180KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC kabina Tomorr i madh -1 ,me transformator Sn=180KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	25.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	2900.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	23.0		
4	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	75.0		
5	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	272.0		
6	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	542.0		
7	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	30.0		
8	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	840.0		
9	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	56.0		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	10.0		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	4.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		

15	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	3.9		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere	m ³	0.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	4.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	8.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	2.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	3.9		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	3.5		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				

23	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
24	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
25	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
26	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
27	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
28	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	17.0		
29	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	52.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	40.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	36.0		
32	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	58.0		
34	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	29.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	28.0		
36	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	28.0		
37	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
38	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	4.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	4.0		
40	AnAn-MK-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	8.0		

41	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	4.0		
42	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Tomorr i Madh -2 ,me transformator Sn=180KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p+analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC kabina Tomorr i madh -2 ,me transformator Sn=180KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	46.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	6200.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	45.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	150.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	242.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	368.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1167.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	77.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	780.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	52.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	22.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	9.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	5.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	38.4		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	1.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	43.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	11.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	38.4		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	34.5		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	24.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	5.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	104.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	56.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	40.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	56.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	28.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	70.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	3.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	63.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	9.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	9.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	9.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	18.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	9.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Tomorr i
vogel 4 ,me transformator Sn=160KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P, TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Tomorr i Vogel - 4 ,me transformator
Sn=160KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	58.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	5700.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	54.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	182.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	335.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	577.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1170.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	93.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1650.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	110.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	30.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	12.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	8.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	38.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	1.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	41.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	24.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	38.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	34.4		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	22.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	12.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	7.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	130.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	76.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	52.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	90.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21 mm	copë	116.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	58.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	80.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	4.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	84.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	12.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	24.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	12.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Peshtan
-2 ,me transformator Sn=100KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P, TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Peshtan -2 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	34.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	4300.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	30.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	79.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	125.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	219.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1095.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	80.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	900.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	60.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	150.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	19.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	1.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	22.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	19.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	17.3		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	13.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	88.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	48.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	36.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	64.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	32.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	47.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		
42	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	8.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	10.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtylllore Lybesh
-2 ,me transformator Sn=200KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p+analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P, TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Lybesh -2 ,me transformator
Sn=200KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	58.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	6000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	50.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	327.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	472.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	648.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	949.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	82.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1740.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	116.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	27.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	11.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	8.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	45.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	242.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	53.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	2.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	59.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	22.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	15.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	53.6		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	48.2		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	32.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	12.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	18.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	124.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	52.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	28.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	120.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	60.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	90.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	5.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	77.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	11.0		
42	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	11.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	11.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	22.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	11.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	8.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	16.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore
Kapinova 2 ,me transformator Sn=160KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P, TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Kapinova -2 ,me transformator
Sn=160KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	23.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	3000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	20.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	233.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	305.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	403.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1320.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	70.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2490.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	166.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	22.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	9.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	238.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	62.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	3.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	64.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	17.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	62.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	56.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	31.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	9.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	13.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	114.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	64.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	40.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	170.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	85.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	54.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	9.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	63.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	9.0		
42	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	9.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	9.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	18.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	9.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	8.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	10.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtylllore Drenove
,me transformator Sn=100KVA

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		

13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		

31	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-MK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-MK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Drenove ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	51.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	5000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	48.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	351.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	275.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	94.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	977.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	70.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1440.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	96.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	22.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	9.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	5.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	25.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	1.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	25.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	25.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	22.8		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	12.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	9.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	100.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	48.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	36.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	120.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	104.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	52.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	63.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	4.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	63.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	9.0		

41	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	9.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	9.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	18.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	9.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	16.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Fushe
Peshtan -1 me transformator Sn=320KVA
Fideri Mbrakull /6KV N/ST Polican 35/6KV

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 B	copë	1.0		
37	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
38	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Fushe Peshtan -1 ,me transformator
Sn=400KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	66.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	7500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	60.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	738.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	833.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	762.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1735.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	113.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1950.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	130.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	42.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	4.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	17.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	60.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	31.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	1.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	33.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	34.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	31.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	28.6		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	17.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	16.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	4.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	16.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	12.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	170.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	104.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	64.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	150.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	140.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	70.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	83.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	4.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	119.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	17.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	17.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	17.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	34.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	17.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	20.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Vertop-1
me transformator Sn=400KVA Fideri
Mbrakull /6KV N/ST Polican 35/6KV

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 800+ 4 x 200 B	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Vertop -1 ,me transformator
Sn=400KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	33.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	4200.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	30.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	271.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	295.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	240.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1108.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	64.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1980.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	132.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	45.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	133.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	37.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	1.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	33.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	37.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	34.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	12.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	9.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	12.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	22.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	100.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	56.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	44.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	180.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	144.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	72.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	45.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	9.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		
42	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	24.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Lybesh
-1 me transformator Sn=100KVA Fideri
Mbrakull /6KV N/ST Polican 35/6KV

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Lybesh -1 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	38.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	4000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	30.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	130.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	322.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	543.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	817.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	53.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1500.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	100.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	8.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	16.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	0.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	19.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	16.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	16.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	15.0		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	11.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	80.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	36.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	28.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	104.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	52.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	49.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	56.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	8.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	8.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	8.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	16.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	8.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Murature ne Shtyllore Kabina
Kapinova -1 ,me transformator Sn=160KVA
Fideri Mbrakull /6KV N/ST Polican 35/6KV

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				

3. PUNIME MONTIMI (M4)						
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
4. INSTALIME PER NDRICIM						
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	4.5		
		Shuma 5:				
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	4.31		
		Shuma 6:				
7. PUNIME SHITESASH 2						
21	2.261	Shtrese rere	m ³	0.1		
		Shuma 7:				
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnaliz e	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te Mesem Kabina
Kapinova-1

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Kapinova -1 ,me transformator
Sn=160KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	12.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	1600.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	10.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	237.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	461.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	308.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	839.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	45.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1020.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	68.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	22.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	9.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	57.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	2.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	56.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	15.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	57.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	52.3		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	24.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	11.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	12.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	26.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	98.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	40.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	28.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	70.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	35.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	36.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	11.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	63.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	9.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	9.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	9.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	18.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	9.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Murature ne Shtyllore Kabina
Peshtan -1 ,me transformator Sn=320KVA
Fideri Mbrakull /6KV N/ST Polican 35/6KV

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				

3. PUNIME MONTIMI (M4)						
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
4. INSTALIME PER NDRICIM						
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.5		
		Shuma 5:				
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.31		
		Shuma 6:				
7. PUNIME SHITESASH 2						
21	2.261	Shtrese rere	m3	0.1		
		Shuma 7:				
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnaliz e	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P, TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 J	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te mesem Kabina Peshtan
-1

Datë:

26-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Peshtan -1 ,me transformator
Sn=320KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	25.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	3100.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	23.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	154.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	304.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	238.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	593.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	43.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	840.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	56.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	12.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	5.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	18.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	0.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	16.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	18.6		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	16.9		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	10.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	68.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	68.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	20.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	120.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	64.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	32.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	30.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	5.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	35.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	7.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	7.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	14.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	7.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	16.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC kabina Fushe Peshtan -4 ,me transformator Sn=100KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	29.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	3500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	25.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	171.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	172.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	349.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	898.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	60.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1200.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	80.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	8.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	18.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	0.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	20.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	16.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	18.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	16.1		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	12.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	82.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	44.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	40.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	120.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	88.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	44.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	41.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	1.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	56.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	8.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	8.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	8.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	16.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	8.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	16.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Karkanjoz -1 ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

27-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	61.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	5500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	56.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	264.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	370.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	381.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	1588.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	107.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2160.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	144.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	32.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	13.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	21.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m ³	1.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	20.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	26.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	21.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	19.3		
		Shuma 8:				

9. ANALIZA JASHTE LISTE						
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	9.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	12.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	152.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	88.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	68.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	148.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	74.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	70.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	4.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	91.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	13.0		

41	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	13.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	13.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	26.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	13.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Peshtan e Re ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Mbrakull /6KV N/ST
Polican 35/6KV

Datë:

25-06-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	38.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	4800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	34.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	99.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	104.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	481.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	869.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	68.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	1440.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	96.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	22.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	9.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	30.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	78.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m ³	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	9.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	3.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	10.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	9.1		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
26	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	2.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
30	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	3.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	86.0		
33	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	60.0		
34	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	44.0		
35	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	100.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	50.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	42.0		
39	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	2.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	63.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	9.0		
42	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	9.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	9.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	18.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	9.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70)/(16-25)mm ²	copë	8.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

PREVENTIV PERMBLEDHES

*Emertimi i Objektit : "RIKONSTRUKSIONI I FIDERIT POTOM/10KV N/ST
ÇOROVODE 35/10KV"*

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Rikonstruksioni i Fiderit Potom/10KV N/ST Çorovode 35/10KV		
	Totali		

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Fiderit Potom -10KV N/ST
Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	110.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² - 70 mm ²	ml	24000.0		
3	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	22.0		
4	4.192	Demontim traverse te medha me krah.	copë	110.0		
5	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	110.0		
6	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	30.0		
7	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	80.0		
8	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	5.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	5.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	10.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
11	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	285.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	233.0		
13	2.261	Shtrese rere	m ³	52.0		

		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
14	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	120.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME MONTIMI (M4)				
15	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	5.0		
		Shuma 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	7.0		
17	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	3.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	5.0		
		Shuma 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	70.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME DHEU				
20	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	285.0		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
21	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri)	copë	60.0		

22	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	15.0		
23	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	4.7		
24	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	copë	30.0		
25	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	copë	80.0		
26	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	180.0		
27	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	35.0		
28	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	5.0		
29	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	5.0		
30	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	5.0		
31	AnManua l	Autovinxh 5 ton per materiale	op	37.0		
		Shuma 10:				
		11. PAJISJE JASHTË LISTE				
32	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash	copë	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Backe
-1" me transformator Sn=50KVA ,Fideri
Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Sevran-2" me transformator Sn=50KVA
,Fideri Potom-10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Backe
-3 " me transformator Sn=100KVA ,Fideri
Potom-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Dhores"
" me transformator Sn=30KVA ,Fideri
Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "
Muzhak " me transformator Sn=50KVA
,Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Starovecke " me transformator Sn=100KVA
,Fideri Potom-10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Bersak "
me transformator Sn=30KVA ,Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Blezencke -1 " me transformator
Sn=30KVA ,Fideri Potom -10KV N/ST
Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Kakos "
me transformator Sn=30KVA ,Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore " Leshnje
" me transformator Sn=30KVA ,Fideri
Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore "Polene "
me transformator Sn=30KVA ,Fideri
Potom-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Zaberzan-2 " me transformator Sn=50KVA
,Fideri Potom N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Shtyllore
"Potom-3" me transformator Sn=50 KVA
,Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Backe
-2" me transformator Sn=30KVA Fideri
Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Gjergjove " me transformator Sn=180KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 B	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Grepcke" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Kushove " me transformator Sn=30KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Mican "
me transformator Sn=50KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Osoje"
me transformator Sn=100KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Slatinje"
" me transformator Sn=50KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Staravenck" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Surropull" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Turbohove " me transformator Sn=30KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Cepan-1" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Gostencke " me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Koprencke-2" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p+analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Kreshove " me transformator Sn=25KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Melcke
Dores " me transformator Sn=30KVA Fideri
Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Potom-1" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Prishte "
me transformator Sn=50KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Qafe "
me transformator Sn=320KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 B	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Reovice" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Rok "
me transformator Sn=50KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Sevran
-1" me transformator Sn=30KVA Fideri
Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Vlushe"
me transformator Sn=50KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Zaberzan-1" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature "Zogas "
me transformator Sn=100KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Koprencke-1" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
"Potom-2" me transformator Sn=50KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
14	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
15	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
16	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
36	Pj	Ndares Ngar. TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore kabina
"Nikollare " me transformator Sn=30KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				

3. PUNIME MONTIMI (M4)						
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
4. INSTALIME PER NDRICIM						
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.5		
		Shuma 5:				
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.31		
		Shuma 6:				
7. PUNIME SHITESASH 2						
21	2.261	Shtrese rere	m3	0.1		
		Shuma 7:				
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te mesem Kabina
"Nikollare" me transformator Sn=30KVA
Fideri Potom-10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore kabina
"Çepan-2" me transformator Sn=100KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				

3. PUNIME MONTIMI (M4)						
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
4. INSTALIME PER NDRICIM						
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	4.5		
		Shuma 5:				
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	4.31		
		Shuma 6:				
7. PUNIME SHITESASH 2						
21	2.261	Shtrese rere	m ³	0.1		
		Shuma 7:				
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnaliz e	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te mesem Kabina
"Çepan-2" me transformator Sn=100KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore kabina
"Lapan " me transformator Sn=100KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				

3. PUNIME MONTIMI (M4)						
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
4. INSTALIME PER NDRICIM						
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	4.5		
		Shuma 5:				
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	4.31		
		Shuma 6:				
7. PUNIME SHITESASH 2						
21	2.261	Shtrese rere	m ³	0.1		
		Shuma 7:				
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te mesem Kabina "Lapan "
me transformator Sn=100KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore kabina
"Liqeth " me transformator Sn=100 KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				

3. PUNIME MONTIMI (M4)						
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
4. INSTALIME PER NDRICIM						
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.5		
		Shuma 5:				
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.31		
		Shuma 6:				
7. PUNIME SHITESASH 2						
21	2.261	Shtrese rere	m3	0.1		
		Shuma 7:				
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëuese	copë	2.0		
33	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te mesem Kabina "Liqeth "
me transformator Sn=100KVA Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore kabina
"Muzhencke " me transformator
Sn=100KVA Fideri Potom -10KV N/ST
Çorovode 35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		Shuma 2:				

3. PUNIME MONTIMI (M4)						
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
4. INSTALIME PER NDRICIM						
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.5		
		Shuma 5:				
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.31		
		Shuma 6:				
7. PUNIME SHITESASH 2						
21	2.261	Shtrese rere	m3	0.1		
		Shuma 7:				
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnaliz e	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kabllit	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te mesem Kabina
"Muzhencke" me transformator Sn=100KVA
Fideri Potom -10KV N/ST Çorovode
35/10KV

Datë:

19-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						