

DREJTORIA RAJONALE BERAT

Sektori i Projektimit

PREVENTIV PERMBLEDHES

*Emertimi i Objektivit : "Ndertimi i Fiderit te Ri Nr.12/20KV N/ST Plasmas
110/20KV "*

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	"Ndertimi I Fiderit te Ri Nr.12/20KV N/ST Plasmas 110/20KV"		
	Totali		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Ndertimi i linjes TM 20KV kabllore

Nr.	KABINA	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Linja TM -20KV kabllore	
SHUMA PA TVSH		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Ndertimi i linjes TM Segmenti Kadiaj - Serat

Nr.	Linja TM	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Linja TM -20KV		
SHUMA PA TVSH			

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhes Ndertimi i kabinave te reja

Nr.	KABINA	Fuqia e TR Sn[KVA]	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	F12/01 (Kadiaj)	250		
2	F12/02 (Kadiaj Serat)	250		
3	F12/03 (Qerret i Vjeter 01)	400		
4	F12/04 (Barbullinje-1)	400		
5	F12/05 (Barbullinje-2)	400		
6	F12/06 (Barbullinje-3)	400		
7	F12/07 (Fiershegan -1)	400		
8	F142/08 (Fiershegan-2)	400		
9	F12/09 (Fiershegan-3)	400		
10	F12/10 (Kashtbardhe-01)	400		
SHUMA PA TVSH				

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Rrjeti TU Daljet e Para Kabinat
20/0.4KV

Nr.	KABINA	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	F12/01 (Kadiaj)	
2	F12/02 (Kadiaj Serat)	
3	F12/03 (Qerret i Vjeter 01)	
4	F12/04 (Barbullinje-1)	
5	F12/05 (Barbullinje-2)	
6	F12/06 (Barbullinje-3)	
7	F12/07 (Fiershegan -1)	
8	F142/08 (Fiershegan-2)	
9	F12/09 (Fiershegan-3)	
10	F12/10 (Kashtbardhe-01)	
SHUMA PA TVSH		

Projektuesi: **Objekti:** Ndertim linja e tensionit te mesem 20KV
kabllore nentokesore e Fiderit te Ri
Nr.12/20KV N/ST Plasmas 110/20KV

Datë: 14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	4900.0		
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	4632.5		
3	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	66.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	97.0		
5	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambjent të brendshëm >	copë	66.0		
6	4.24	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ² >	ml	54400.0		
7	4.38	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ² >	ml	3294.0		
8	4.31	F.V. Në konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ² >	ml	444.0		
Shuma 1:						
2. PUNIME SHITESASH						
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	6977.2		
10	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2450.0		
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	2450.0		
12	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	6977.2		
Shuma 2:						

		3. PUNIME GERMIMI				
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	6947.84		
14	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3917.2		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	54.9		
16	2.261	Shtrese rere >	m3	3617.68		
17	2.262/5	Shtrese betoni C20/25 >	m3	6.12		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.2		
19	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	1.8		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
20	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	6947.84		
21	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3917.2		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	451.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE				
23	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri >	m2	2450.0		
24	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	2450.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
25	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.259		
		Shuma 8:				

9. PUNIME HEKUR BETONI						
26	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.075		
Shuma 9:						
10. GAZ E NAFTESJELLES						
27	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile >	m2	14.0		
Shuma 10:						
11. ANALIZA JASHTE LISTE						
28	AnAnalize + An-55	FV .UPVC TUB ø 160 mm ² klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke >	ml	451.0		
29	AnAnalize + An-55	F.V. PVC TUB 160 mm ² ME PARETE TE TRASHA PER MBROJTJEN E KABLIT NEN TOKE >	ml	647.0		
30	AnAn / L6 - 102	F.V Mufte unipolare TM 24 kV për kabell të thatë AL XLPE , 1x(95÷240)mm ² >	copë	90.0		
31	An An /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	18500.0		
32	AnManua l	Autovinc deri 5 ton >	op	25.0		
Shuma 11:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja TM 20KV Segmenti Kadiaj - Serat

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	11.7		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	27.3		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	26.0		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	82.1		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.24	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ² >	ml	1320.0		
6	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	16.25		
7	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	21.0		
8	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	21.0		
9	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	6.0		
10	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	2.0		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	6.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.0		

13	4.29	Matje-kontroll i ndarësive TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
14	4.31	F.V. Në konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ² >	ml	51.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
15	2.261	Shtrese rere >	m3	13.0		
16	2.261	Shtrese rere >	m3	0.912		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
17	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	19.0		
		Shuma 5:				
		6. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	32.7		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	29.052		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	30.4		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME MONTIMI (M4)				
21	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	6.0		
22	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 9:				

		10. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
23	3.550/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.88		
		Shuma 10:				
		11. INSTALIME PER NDRICIM				
24	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	6.0		
26	An An /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	67.0		
27	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri) >	copë	15.0		
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
29	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	1.2		
30	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	shtylla	21.0		
31	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	126.0		
32	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	16.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
34	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		
35	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
36	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
37	AnAn / L6 - 87	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të jashtem >	copë	6.0		

		Shuma 12:				
		13. PAJISJE JASHTË LISTE				
38	Pj	Ndares 3P, TM 20KV 630A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
39	Pj	Shkarkues TM 20KV, 10KA mbesh KL1 >	copë	6.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/01 (Kadij) me transformator SN=250KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatorete e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 250/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/02 (Kadij Serat) me transformator SN=250KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolaret e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 250/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/03 (Qerret i Vjeter -01) me transformator Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolaret e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 400/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/04 (Barbullinje-01) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
Shuma 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolaret e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
Shuma 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 400/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/05 (Barbullinje-02) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
Shuma 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
Shuma 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 400/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/06 (Barbullinje-03) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
Shuma 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolaret e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
Shuma 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 400/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/07 (Fiershegan
-01) me transformator Sn=400KVA Fideri
Nr.12/20KV N/ST Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 400/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/08 (Fiershegan-02) me transformator Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
Shuma 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolaret e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
Shuma 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 400/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/09 (Fiershegan-03) me transformator Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME MONTIMI (M4)						
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
Shuma 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolaret e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
Shuma 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 400/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi i kabines Box F12/10 (Kashtbardh-01) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolaret e transformatorit >	copë	7.0		
4	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv >	copë	6.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m ³	5.0		

11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	5.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.3184		
13	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	3.9936		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.496		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	0.924		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.3184		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	3.9936		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
21	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	5.0		
22	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	2.0		

24	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM/ TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise) >	copë	1.0		
27	Pj	Transformator fuqie 400/20 - 0.4KVA >	copë	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/01 (Kadiaj) me transformator
Sn=250KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	21.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.96		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.6		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/2 (Kadiaj Serat) me transformator
Sn=250KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	14.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	18.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.64		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.4		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	0.8		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	0.8		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/03 (Qerret i Vjeter -01) me
transformator Sn=400KVA Fideri
Nr.12/20KV N/ST Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	4.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	28.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	36.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.96		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.6		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	16.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	4.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	4.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/04 (Barbullinje -01) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	21.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.96		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.6		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/05 (Barbullinje-02) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	21.0		
Shuma 1:						
2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
Shuma 2:						
3. PUNIME SHITESASH 2						
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
Shuma 3:						
4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
Shuma 4:						
5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.96		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.6		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/06 (Barbullinje -03) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	21.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.96		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.6		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/07 (Fiershegan-01) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	21.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.96		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.6		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/08 (Fiershegan-02) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	4.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	28.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	36.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.96		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.6		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	16.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	4.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	4.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/09 (Fiershegan -03) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	4.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	28.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	36.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.96		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.6		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	16.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	4.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	4.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU daljet e para kabina 20/0.4KV
F12/10 (Kashtbardhe-01) me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.12/20KV N/ST
Plasmas 110/20KV

Datë:

14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	4.0		
2	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	28.0		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	36.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	2.42		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.4		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	0.96		
12	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.6		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
16	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	16.0		
17	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kabli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	4.0		
18	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	5.0		
19	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kabli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	4.0		

20	AnAn /4-141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	2.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat