

Objekti:Ndertimi I rrjetit te ri me kabell me vetembajtje ABC per fiderin V4, N/Stacioni Valias.

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	1182		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1073.4		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
3	2.261	Shtrese rere	m3	61.3		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1380		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	520		
6	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	260		
7	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë- mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	6795		
8	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë- mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	6036		
9	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë- mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	9086		
10	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë- mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	8211		
11	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	279		
12	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	10.5		
13	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ²	ml	26070		
14	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	1738		
15	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	437.5		

16	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	53		
17	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	171		
18	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	67		
19	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	33.9		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
20	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	15		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME GERMIMI				
21	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	5.6		
22	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2.8		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESASH				
23	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
24	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	350		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
25	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	439.1		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME DHEU				
26	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1184.8		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
27	An	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	434		
28	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	256		
29	An	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	52		

30	An	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	208		
31	An	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	52		
32	An	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	208		
33	An	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	596		
34	An	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	709		
35	An	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	888		
36	An	F V.Konektor izolues linje (16-95/16- 95)	copë	960		
37	An	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	628		
38	An	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	1738		
39	An	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	869		
40	An	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	210		
41	An	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	232		
42	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	885		
43	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	171		
44	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	341		
45	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	341		
SHUMA 12:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						