

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

Objekti: "Rikonstruksion i rrjetit TM/TU për fiderat Ngjeqar, Roskovec 3, Strum 4, N/St. Matke 35/10"

Emërtimi i Preventivit: "Përmbledhëse Totale Preventivi"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Shuma pa TVSH	Vlera TVSH	Shuma me TVSH
1	Rikonstruksion rrjeti TM në fiderin Ngjeqan (698F6E75-696A-4B90-B315-C1A5C18DD0A8)	Lekë			
2	Rikonstruksion rrjeti TM në fiderin Strum (75A30DBE-2D99-47A7-9230-B4F2E599F7BE)	Lekë			
3	Rikonstruksion rrjeti TM në fiderin Roskovec (142D35D2-D2AC-4074-9205-E7342296F767)	Lekë			
4	Rikonstruksion i kabinave elektrike	Lekë			
5	"Ndërtim rrjeti TU për kabinat Drizë-Vidhishtë 1 & 2" (C479E38E-323C-44CD-836B-9B6D53832AE6)	Lekë			
Totali		Lekë			

Projekttoi: Ing.

Preventivoi: Ing.

Shefi i Degës Teknik

Drejtori i Drejtorisë Rajonale OSSH Sh.a Fier

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Rikonstruksion rrjeti TM në fiderin Ngjeqan"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	86.4		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	28.8		
3	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	57.6		
4	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	1707.66		
		SHUMA 2:				
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
5	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	60		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				
6	2.261	Shtrese rere	m3	28.8		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	646.445		
8	2.261	Shtrese rere	m3	369		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
9	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	240		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
10	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambjent të brendshëm	copë	9		
11	4.24	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ²	ml	720		
12	4.31	F.V. Në konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ²	ml	90		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	9		
14	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtyllë	shtylla	350		
15	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ²	ml	15948		
16	4.192	Demontim traverse te medha me krah.	copë	350		
17	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	10		
18	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	90		
19	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	618		
20	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	594		
21	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	24		
22	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	32		
23	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	13		
24	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	45		
25	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtyllë	copë	306		
26	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	25.87		
		SHUMA 6:				
		7. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
27	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	692.22		
		SHUMA 7:				

		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
28	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1105.4		
		SHUMA 8:				
		9. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
29	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	15.37		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME MONTIMI (M4)				
30	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	13		
31	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	45		
		SHUMA 10:				
		11. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
32	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	14.18		
33	3.549/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	4.84		
34	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	5.45		
35	3.551/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m ²	km	5.55		
		SHUMA 11:				
		12. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
36	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	13		
		SHUMA 12:				
		13. INSTALIME PER NDRICIM				
37	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	319		
		SHUMA 13:				
		14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
38	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	436.5		
		SHUMA 14:				
		15. ANALIZA JASHTË LISTE				
39	An4.63/Analize	FV.Terminalle TM 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²) unipolare për ambient të jashtëm	copë	9		
40	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	18		
41	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri)	copë	253		
42	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/10 m/kN, (me makineri)	copë	234		
43	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	60		
44	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	12		
45	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 12/10 m/kN (me makineri)	copë	19		
46	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	594		
47	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	24		
48	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	1294		
49	AnMK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	2754		
50	AnL6-107	F.V.Kapikorde per percjelles Fe/Zn Ø 12mm	copë	612		
51	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	306		
52	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	copë	306		
53	An	Autovinc deri 5 ton	op	207.9		
		SHUMA 15:				
		16. PAJISJE JASHTË LISTE				

54	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP 20000102)	copë	13		
55	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 porcelan (SAP 4500000395)	copë	45		
		SHUMA 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Rikonstruksion rrjeti TM në fiderin Strum"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	1095		
2	4.24	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ²	ml	2106		
3	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	12		
4	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolareve ne nje shtyllë	shtylla	150		
5	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ²	ml	5148		
6	4.192	Demontim traverse te medha me krah.	copë	90		
7	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	6		
8	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	30		
9	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	198		
10	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolare (Berje lozanke)	shtylla	192		
11	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolare (Berje lozanke)	shtylla	30		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8		
13	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	4		
14	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	24		
15	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtyllë	copë	168		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	7.36		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
17	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	15		
18	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	474		
19	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	474		
20	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	474		
21	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	474		
22	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	474		
		SHUMA 2:				
		3. PRISHJE				
23	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.6		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	511.92		
25	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	56.88		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
26	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	568.8		
27	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	600.97		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
28	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.6		
		SHUMA 6:				

		7. PUNIME HEKUR BETONI				
29	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		
		SHUMA 7:				
		8. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
30	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	280		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHITRESASH 2				
31	2.261	Shtrese rere	m3	187.2		
32	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	223.54		
33	2.261	Shtrese rere	m3	132.83		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE				
34	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	474		
35	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	474		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
36	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	762.5		
		SHUMA 11:				
		12. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
37	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	244.6		
		SHUMA 12:				
		13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
38	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	329		
		SHUMA 13:				
		14. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
39	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	4.46		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME MONTIMI (M4)				
40	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	4		
41	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	24		
		SHUMA 15:				
		16. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
42	3.548/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	3.08		
43	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	1.31		
44	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.34		
45	3.551/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m ²	km	3.58		
		SHUMA 16:				
		17. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
46	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	8		
		SHUMA 17:				
		18. INSTALIME PER NDRICIM				
47	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	172		
		SHUMA 18:				
		19. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
48	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	139.6		
		SHUMA 19:				
		20. ANALIZA JAShte LISTE				
49	Anan-55	F.V. PVC TUB 160 mm ² me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit ne toke. (SAP 20000854)	ml	12		

50	An L6 - 101	FV .Muftë unipolare TM 24 kV për kabl të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm ²	copë	1		
51	An4.63/Analize	FV.Terminale TM 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²) unipolare për ambient të jashtëm	copë	24		
52	AnL6-74/b	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x70) mm ²	ml	1700		
53	AnAnalize-3	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetblokuese 0.25 x 12 x 1200 mm e per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25 x 12 x 1200 mm	copë	48		
54	AnMK-70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	24		
55	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri)	copë	53		
56	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/10 m/kN, (me makineri)	copë	30		
57	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	8		
58	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 12/10 m/kN (me makineri)	copë	58		
59	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	19		
60	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	192		
61	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	30		
62	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	474		
63	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	1512		
64	AnL6-107	F.V.Kapikorde per percjelles Fe/Zn Ø 12mm	copë	168		
65	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
66	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	168		
67	An	Autovinc deri ne 5 ton	op	67.2		
		SHUMA 20:				
		21. PAJISJE JASHTË LISTE				
68	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP 20000102)	copë	4		
69	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 porcelan (SAP 4500000395)	copë	24		
		SHUMA 21:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:
Objekti: "Rikonstruksim rrjeti TM në fiderin Roskovec"

Datë: 24-04-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtyllë	shtylla	10		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$	ml	1350		
3	4.192	Demontim traverse te medha me krah.	copë	10		
4	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	10		
5	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	19		
6	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	19		
7	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	2		
8	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	2		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtyllë	copë	16		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.74		
		SHUMA 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
13	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	41.1		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
14	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	38		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITRESASH 2				
15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	36.89		
16	2.261	Shtrese rere	m3	22.65		
		SHUMA 4:				
		5. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
17	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.48		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME MONTIMI (M4)				
18	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1		
19	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 6:				
		7. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
20	3.551/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion $70\text{m}/\text{m}^2$	km	0.61		
21	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion $50\text{m}/\text{m}^2$	km	0.12		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
22	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	17		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

24	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	19.5		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME DHEU				
25	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	100.65		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JASHTË LISTE				
26	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	9		
27	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 12/10 (me makineri)	copë	7		
28	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	19		
29	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	2		
30	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	42		
31	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	144		
32	AnL6-107	F.V.Kapikorde per percjelles Fe/Zn Ø 12mm	copë	16		
33	AnAnalyze-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	16		
34	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	16		
35	An	Autovinc deri 5 ton	op	6.65		
36	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/10 m/kN, (me makineri)	copë	3		
		SHUMA 12:				
		13. PAJISJE JASHTË LISTE				
37	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP 20000102)	copë	1		
38	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 porcelan (SAP 4500000395)	copë	3		
		SHUMA 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

Objekti: "Rikonstruksion i rrjetit TM/TU për fiderat Ngjeqar, Roskovec 3, Strum 4, N/St. Matke 35/10 kV"

Emërtimi i Preventivit: "Përmbledhëse Totale Preventivi"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Shuma pa TVSH	Vlera TVSH	Shuma me TVSH
1	"Spostimi i kabinës "Roskovec 15" (4D8F6770-74D0-4B05-B135-CACAC9E2507A)	Lekë			
2	"Spostimi i kabinës "Roskovec-1 Liqeni" (68B2A2BB-CD49-4370-9542-123E7E2D5774)	Lekë			
3	"Rikonstruksioni i kabinës "Drize Vidhishta-2" (3D88BD1E-49AA-4B93-8CAC-35DBCDD7C76)	Lekë			
4	"Rikonstruksioni i kabinës "Kurjan-3" (38454B61-84CF-4583-B3DE-30B930EC6F50)	Lekë			
5	"Rikonstruksioni i kabinës "Kurjan-4" (BC53E791-517B-46F0-BA4F-F09217AA916F)	Lekë			
6	"Rikonstruksioni i kabinës "Kurjan-9" (C4D3220A-2962-467C-975A-C4A0C5BD3F4C)	Lekë			
7	"Spostimi i kabinës "Mbersi-2" (1943396D-8056-4279-9119-3D05B5F58B8B)	Lekë			
8	"Spostimi i kabinës "Vlosh-1" (9E286F9C-2F2E-45C3-B18E-D940666E7CF1)	Lekë			
9	"Spostimi i kabinës "Ngjeqan-1" (9A6724E0-D462-4575-9A6F-43F2761A6F2C)	Lekë			
10	"Rikonstruksioni i kabinës "Strum-4" (FF8C2B81-A183-4C7A-AFDD-8BA24680FC90)	Lekë			
11	"Rikonstruksioni i kabinës "Strum-13" (9293BE33-088D-44B0-AC9C-834FAAC27703)	Lekë			
12	"Rikonstruksioni i kabinës "Strum-8" (F6FCE97D-A281-4F43-BA3A-CBAC0266E8F1)	Lekë			
13	"Rikonstruksioni i kabinës "Strum-3" (DDEFB43C-AD46-4330-A68A-F60CDF339715)	Lekë			
14	"Rikonstruksioni i kabinës "Strum-7" (05867808-934B-4F95-9B31-1A90999495C6)	Lekë			
15	"Rikonstruksioni i kabinës "Strum-6" (5411FA48-4D39-4EC7-A44C-C0B8DB7BA700)	Lekë			
16	"Rikonstruksioni i kabinës "Velmisht-8" (43A24F39-8024-44C6-BC7D-3B154960D653)	Lekë			
17	"Ndërtimi i kabinës "Velmisht-2/1" (C8905EDE-9E5B-4B67-BF47-820A4F9A4B08)	Lekë			
18	"Ndërtimi i kabinës "Velmisht-1/1" (A37392A1-C582-4AF6-BD04-18EA53498856)	Lekë			
19	"Rikonstruksioni i kabinës "Velmisht-3" (78E22F47-4435-43B2-83A6-19FCFE61712B)	Lekë			
Totali		Lekë			

Projektoi: Ing.

Preventivoi: Ing.

Projektuesi:
Objekti: "Spostimi i kabinës "Roskovec 15"

Datë: 24-04-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTË LISTE				

24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Spostimi i kabinës "Roskovec-1 Liqeni"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDERFESHTA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		

25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.03-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAanalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
SHUMA 11:						
12. PAJISJE JASHTË LISTE						
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
SHUMA 12:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Drize Vidhishta-2"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetblllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndars Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:
Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Kurjan-3"

Datë: 24-04-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		

		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndare Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:
Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Kurjan-4"

Datë: 24-04-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:
Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Kurjan-9"

Datë: 24-04-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndare Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Spotimi i kabinës "Mbersi-2"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtyllë	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				

		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Spostimi i kabinës "Vlosh-1"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAana lize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnali ze-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Signures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Spostimi i kabinës "Ngjeqan-1"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		

		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Strum-4"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTË LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Signures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Strum-13"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				

24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:
Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Strum-8"

Datë: 24-04-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		

		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Strum-3"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		

		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:
Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Strum-7"

Datë: 24-04-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		

		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Obj "Rikonstruksioni i kabinës "Strum-6"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				

24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	F.V. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Signures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekt "Rikonstruksioni i kabinës "Velmisht-8"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		

		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Ndërtimi i kabinës "Velmisht-2/1"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		

		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAnalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Ndërtimi i kabinës "Velmisht-1/1"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Rikonstruksioni i kabinës "Velmisht-3"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.84		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.19		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	3.8		
		SHUMA 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.17		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	4		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	8		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
12	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
13	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
16	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
17	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave 10 deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
21	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.8		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
25	AnMK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2	copë	1		
26	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1		
27	AnMK-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
28	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10	copë	27		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
30	AnAana lize-1	F.V. Fasheta metalike. jashteme.vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
31	An4.02-M/d	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
32	An4.29/d	Demontim ndares i jashtem TM	copë	1		
33	An4.12-M/d	Demontim sig. te jashteme TU deri ne 200A dhe TM 6,10, 20kV	copë	3		
34	An4.14-M/d	Demontim i Paneleve TU	copë	0		
35	An4.09-M/d	Demontim shkarkues i jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
36	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
37	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	1		
38	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
39	AnAnali ze-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
40	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP-20001364)	copë	1		
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP-20000102)	copë	1		
42	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbesht.kl1 (SAP-4500000395)	copë	3		
43	Pj	Sigures 10 kV 1P komp (baz+fish) 10/40A jash (SAP-4500000502)	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 24-04-2026

Objekti: "Ndërtim rrjeti TU për kabinat Drizë-Vidhishtë 1 & 2"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	25.4		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	22.91		
3	2.261	Shtrese rere	m3	1.25		
4	2.261	Shtrese rere	m3	0.6		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
5	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	27.8		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.45	F.V. Në tokë kabëll fugie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	10		
7	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fugie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	22		
8	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	330		
9	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	393.8		
10	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	660		
11	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	380		
12	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	160		
13	4.177	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	80		
14	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	45		
15	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ²	ml	540		
16	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	26		
17	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	1.25		
18	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	16		
19	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtyllë	copë	8		
20	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.28		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
21	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	5		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	0.4		
23	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	1.2		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHITRESASH				
24	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	0.8		
25	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	0.2		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				

26	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	16		
		SHUMA 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
27	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10.57		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME DHEU				
28	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	27		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
29	AnMK-6	Drejtimit shtylle b.a.c me autovinc	copë	10		
30	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	14		
31	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	3		
32	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8		
33	AnL6-87	FV. Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=16÷150) mm ²	komple t	2		
34	AnAanalize- 1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	6		
35	AnMK-70	FV. Mbrojtese mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2		
36	AnMK- 25/70	FV. Qafore abonenti 4 veshe (diameter 150÷ 220)	copë	6		
37	AnMK- 25/70	FV. Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	37		
38	AnMK- 25/70	FV.Tirantues linje 4x(16-70)mm ²	copë	56		
39	AnMK- 25/70	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	32		
40	AnMK- 25/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	12		
41	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.PVC	ml	25		
42	AnMK- 25/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	copë	60		
43	AnMK- 25/70	FV. Konektore abonenti 35-70/16-25mm ²	copë	4		
44	AnMK- 35/70	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur per fiksimin e kabllit te furnizimit te abonentit	copë	30		
45	AnMK- 25/70	FV. Qafore abonenti 4 veshe (diameter 150÷ 220)	copë	25		
46	AnMK- 25/70	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	8		
47	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	40		
48	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	8		
49	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	8		
50	AnL6-107	F.V.Kapikorde per percjelles Fe/Zn Ø 12mm	copë	16		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A