

PREVENTIV

**“ Zhvillimi i 2 fiderave te rinj 336/1 dhe 325/1 nga N/Stacioni Selite 110/20 kV
per uljen e ngarkesave te fiderave 334 me 336 dhe 325 me 337 ”**



TIRANE 2026



PREVENTIV PËRMBLEDHËS

Emërtimi i objektit: "Zhvillimi i 2 fiderave te rinj 336/1 dhe 325/1 nga N/Stacioni Selite 110/20 kV per uljen e ngarkesave te fiderave 334 me 336 dhe 325 me 337"

Nr.	EMERTIMI OBJEKTIT	NJESIA	MAKINERI PAISJE	PUNIME MONTIMI+PUNIME CIVILE	VLERA TOTALE
1	Linja TM Fideri 325//1 dhe 336/1	Leke			
2	Montim Cele ne N/Stacion	Leke			
3	Rikonstruksion kabina Ndre Mjeda 2	Leke			
4	Rikonstruksion kabina Helikopteret	Leke			
5	Rikonstruksion kabina K6 FIDERI 334	Leke			
6	Rikonstruksion kabina XHERO FIDERI 325	Leke			
7	Rikonstruksion kabina KARAVAN FIDERI 334	Leke			
8	Rikonstruksion kabina SHUSHICA FIDERI 325	Leke			
	SHUMA PA TVSH	Leke	-	-	-
	TVSH 20 %	"	-	-	-
	SHUMA ME TVSH	Leke	-	-	-

Objekti: NDERTIMI I DY FIDERAVE TE RINJ 20KV 3325/1 dhe 336/1 N/STACIONI Selite110/20/10

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE.	NJESIA	SASIA	CMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Perje asfalti me disk, ne te dy anet	ml	4354		
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	1519		
3	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	50		
4	4.178	F.V. Ne toke kabell fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm²	ml	18224		
5	4.179	F.V. Ne tub kabell fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm²	ml	1920		
6	4.181	F.V. Ne tub dhe konstruksione kabell fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm²	ml	252		
7	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikorde AL-CU per seksion (70x240mm²), unipolare per ambjent te brendshem	copë	12		
8	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	33		
9	4.189	Kenotronim i lokave te kabllit per seksion (25 + 240) mm², tension 24 kV.	copë	12		
10	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	12		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
11	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2164		
12	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1241		
13	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	29.4		
14	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	29.4		
15	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1108.2		
		SHUMA 2:				
		3. PRISHJE				
16	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.1		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
17	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1288		
18	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	730.51		
19	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	421.28		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
20	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	50.62		
21	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.6		
22	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.4		
23	2.261	Shtrese rere	m3	811.68		
24	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgarë hekuri	m3	4		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
25	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	11.1		
26	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.04		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
27	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.34		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME DHEU				
28	2.19a	Hedhje_rrafshim.mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	421.28		
29	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2018		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE				
30	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave.6cm,me makineri	m2	1241		
31	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1241		
		SHUMA 9:				
		10. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
32	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	670		
33	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	469.56		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME TE NDRYSHME				
34	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	201.24		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
35	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5		
36	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablle 20 kv	m	6620		
		SHUMA 12:				
		13. INSTALIME PER NDRICIM				
37	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 13:				
		14. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
38	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	4		
		SHUMA 14:				
		15. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
39	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	276		
		SHUMA 15:				
		16. GAZ E NAFTESJELLES				
40	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaj, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	28		
		SHUMA 16:				
		17. ANALIZA JASHTE LISTE				
41	An	F.V. PVC TUB 160 mm² ME PARETE TE TRASHA PER MBROJTJEN E KABLLIT NEN TOKE	ml	300		
42	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percejelles 95mm²	copë	28		
43	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	28		
44	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
45	An	F.V Muhte unipolare TM 24 kV për kabell të thatë AL XLPE, 1x(95+240)mm²	copë	29		
46	An	F.V tabelë paralizimi rruese	copë	2		
47	An	Autovinab 5 ton per materiale	op	60		
48	An	Depozitim i dherave (1.6ton / m.3)	ton	3228		
49	An	Depozitim i inerteve(1.06ton/m3)	ton	348.3		
50	An	F.V. JUPVC TUB ø 160 mm² Rrësa 1 me parete te holla, trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	276		
		SHUMA 17:				

Shuma Analiza

Fondi Rezervë (5.0%)

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)

Shuma TVSH (20%)

Shuma me TVSH

Totali

Objekti: Cela N/Stacion per Fiderat e rinj 325/1 dhe 336/1 N/stacioni Selite.

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	2		
2	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	2		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA JASHTË LISTE				
3	An	Montim cele fideri e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 630A, 25kA 110 V DC, me çeles me gaz SF6.	copë	2		
4	An	Kolaudim i çelësit tip karroce deri ne 35 kV	copë	2		
5	An	Kolaudim i i transformatoreve te rrymes deri ne 35 kV	copë	6		
6	An	Kolaudim imbrojtjes rele	copë	2		
7	An	Montim celesit tip karroce 20kV	copë	2		
		SHUMA 2:				
		3. PAJISJE JASHTË LISTE				
8	Pj	Çele fideri SNC e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 630A, 25kA 110 V DC, me çeles me gaz SF6.	copë	2		
		SHUMA 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Rikonstrukcion Kabine Murature "Ndre Mjeda" Fideri 325/1 N/stacioni Selite

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
2	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	1		
3	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.35		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	2		
5	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	2		
6	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	1		
		SHUMA 3:				
		4. PAJISJE NGA LISTA				
7		Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	copë	1		
		SHUMA 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Rikonstruksjon Kabine Murature Helikopteret Fideri 336 N/st Selite.

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
2	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	1		
3	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.35		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
4	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	2		
5	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	25		
6	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	2		
7	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	2		
8	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	2		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BOJATISJE				
9	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	96.2		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI DHE B/A				
10	2,129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	0.4		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	2		
12	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	2		
13	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	1		
		SHUMA 6:				
		7. PAJISJE NGA LISTA				
14		Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	copë	1		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Rikonstruksjon kabine Boks K6 F334 N/Stacioni Selite

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	3		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
2	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
3	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.05		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BOJATISJE				
4	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	9.6		
5	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	79.2		
6	2.404	Boje hidroplastike	m2	55.2		
		SHUMA 3:				
		4. PRISHJE				
7	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	24		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
8	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	24		
9	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	24		
10	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12		
11	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	20		
12	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA JASHTË LISTE				
13	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	2		
14	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	2		
15	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	1		
16	An	Demontim cele linje,cele transformatori	copë	3		
17	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	2		
		SHUMA 6:				
		7. PAJISJE NGA LISTA				
18		Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	copë	2		
19		Çele Transformatori 24 kV / 630 A tip SF6	copë	1		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Rikonstruktion Kabine Murature Xhero Fideri 325 NSt/Selite

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	3		
2	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	30		
4	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 + 240) mm², tension 24 kV.	copë	6		
5	4.20	Matje kontrolli i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
6	4.26	Matje kontrolli i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
7	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	3		
8	4.30	Matje kontrolli i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
9	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70+240mm²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	6		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
11	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	1		
12	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	20		
13	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	1		
14	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	1		
15	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	1		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BOJATISJE				
16	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	4.8		
17	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	54.6		
18	2.404	Boje hidroplastike	m2	15.6		
19	2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m	m2	10		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
20	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	2.4		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
21	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	10		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA JASHTË LISTE				
22	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15		
23	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	copë	18		
24	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	18		
25	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
26	An	F.V.në konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE,(1x70)mm².	ml	36		
27	An	FV. kabëll fuqie Al 1x240 mm² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione	ml	49		
28	An	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 240mm²	copë	14		
29	An	F.V. Fasheta metalike per fiksim kablli	copë	8		
30	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	3		
31	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	2		
32	An	Demontim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	3		
33	An	Demontim i paneleve TU	copë	1		
34	An	Demontim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(35+95) mm²	ml	24		
35	An	Demontim kabell TU,0.6+1 kV per seksion (3X120+1X50+3X240+1X95) mm²	ml	24		
36	An	F.V Rrethim i transformatorit me rrjeti teli	m2	7		
		SHUMA 7:				
		8. PAJISJE JASHTË LISTE				
37	Pj	Panel TU 1 x 800+ 4 x 200 B	copë	1		
		SHUMA 8:				
		9. PAJISJE NGA LISTA				
38		Cele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	copë	2		
39		Çele Transformatori 24 kV / 630 A tip SF6	copë	1		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Rikonstruktion Kabine Murature Karavane Fideri 334 N/stacioni Selite

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	3		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
2	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	40		
3	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 + 240) mm², tension 24 kV.	copë	12		
4	4.20	Matje kontrolli i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.26	Matje kontrolli i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
6	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	3		
7	4.30	Matje kontrolli i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
8	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	12		
9	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	12		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
11	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	1		
12	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	25		
13	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	1		
14	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	1		
15	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	1		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BOJATISJE				
16	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	4.8		
17	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	75.6		
18	2.404	Boje hidroplastike	m2	36.6		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
19	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	2.88		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	20		
21	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	copë	20		
22	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	20		
23	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
24	An	F.V.në konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat) , me izolim XLPE,(1x70)mm².	ml	33		
25	An	FV. kabëll fuqie Al 1x240 mm² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konstruksione	ml	63		
26	An	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 240mm²	copë	14		
27	An	F.V. Fasheta metalike per fiksim kablli	copë	8		
28	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	3		
29	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	2		
30	An	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV	copë	2		
31	An	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
32	An	Demontim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(35+95) mm²	ml	24		
33	An	Demontim kabell TU,0.6÷1 KV per seksion (3X120+1X50+3X240+1X95) mm²	ml	24		
		SHUMA 6:				
		7. PAJISJE JASHTË LISTE				
34	Pj	Panel TU 1 x 800+ 4 x 200 B	copë	1		
		SHUMA 7:				
		8. PAJISJE NGA LISTA				
35		Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	copë	2		
36		Çele Transformatori 24 kV / 630 A tip SF6	copë	1		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Rikonstruksion Kabine Murature "Shushica" Fideri 325 N/stacioni Selite

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6	copë	4		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
2	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	4		
3	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.4		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	2		
5	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	2		
6	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	1		
7	An	Demontim cele linje,cele transformatori	copë	4		
		SHUMA 3:				
		4. PAJISJE NGA LISTA				
8		Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	copë	2		
9		Çele Transformatori 24 kV / 630 A tip SF6	copë	2		
		SHUMA 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						