

## PREVENTIV

**” Zhvillimi i 2 fiderave te rinj C-21 dhe C-14/1 nga N/Stacioni Traktora 110/20/6 kV,  
per ulejn e ngarkesave te fiderave C-14 me L-11 dhe linje i dedikuar per Parlamentin ”**



TIRANE 2026

## PREVENTIV PËRMBLEDHËS

**Emërtimi i objektit: ” Zhvillimi i 2 fiderave te rinj C-21 dhe C-14/1 nga N/Stacioni Traktora 110/20/6 kV, per ulejn e ngarkesave te fiderave C-14 me L-11 dhe linje i dedikuar per Parlamentin ”**

| Nr. | EMERTIMI OBJEKTIT                           | NJESIA      | MAKINERI<br>PAISJE | PUNIME<br>MONTIMI+PU<br>NIME CIVILE | VLERA TOTALE |
|-----|---------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1   | <i>Linja TM Fideri C14/1 dhe C.21</i>       | Leke        |                    |                                     |              |
| 2   | <i>Rikonstruksion kabina Parlamenti</i>     | Leke        |                    |                                     |              |
| 3   | <i>Rikonstruksion kabina Shkolla Cajupi</i> | Leke        |                    |                                     |              |
|     | <b>SHUMA PA TVSH</b>                        | <b>Leke</b> | -                  | -                                   | -            |
|     | TVSH 20 %                                   | "           | -                  | -                                   | -            |
|     | <b>SHUMA ME TVSH</b>                        | <b>Leke</b> | -                  | -                                   | -            |

Objekti: NDERTIMI I DY FIDERAVE TE RINJ 20KV C-14/1 dhe C21 N/STACIONI TRAKTORA

**PREVENTIV PUNIMESH**

| NR. | KODI        | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                                                     | NJËSIA | SASIA  | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|     |             | <b>1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>                                                                                      |        |        |               |                |
| 1   | 4.190       | Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.                                                                                   | ml     | 27     |               |                |
| 2   | 4.174       | Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik                                                                  | m2     | 279.5  |               |                |
| 3   | 4.37        | F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale                                                                  | ml     | 60     |               |                |
| 4   | 4.178       | F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm <sup>2</sup>                          | ml     | 300    |               |                |
| 5   | 4.179       | F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm <sup>2</sup>                           | ml     | 25700  |               |                |
| 6   | 4.181       | F.V. Në tub dhe konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm <sup>2</sup>         | ml     | 160    |               |                |
| 7   | 4.63        | F.V. Terminal 20kV me kapikorde AL-CU për seksion (70÷240mm <sup>2</sup> ), unipolare për ambient të brendshëm           | copë   | 15     |               |                |
| 8   | 4.176       | Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km                                                    | ton    | 42     |               |                |
| 9   | 4.189       | Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 + 240) mm <sup>2</sup> , tension 24 kV.                                   | copë   | 15     |               |                |
| 10  | 4.193       | F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv                                                        | copë   | 15     |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 1:</b>                                                                                                          |        |        |               |                |
|     |             | <b>2. PUNIME SHITESASH</b>                                                                                               |        |        |               |                |
| 11  | 3.197       | Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri                                                                           | m2     | 17     |               |                |
| 12  | 3.205 /2    | Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                                             | m2     | 327    |               |                |
| 13  | 3.212 /b    | Shtrese stabilizant t=10cm                                                                                               | m2     | 16.2   |               |                |
| 14  | 3.205       | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                                             | m2     | 16     |               |                |
| 15  | 3.205 /1    | Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                                             | m2     | 16     |               |                |
| 16  | 3.208       | Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri                                                         | m2     | 73.2   |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 2:</b>                                                                                                          |        |        |               |                |
|     |             | <b>3. PRISHJE</b>                                                                                                        |        |        |               |                |
| 17  | 2.426 /3    | Prishje shtresa betoni                                                                                                   | m3     | 4      |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 3:</b>                                                                                                          |        |        |               |                |
|     |             | <b>4. PUNIME GERMIMI</b>                                                                                                 |        |        |               |                |
| 18  | 3.89/ a     | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3     | 198.3  |               |                |
| 19  | 3.87/ a     | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3     | 92     |               |                |
| 20  | 3.45/ 1     | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>                                      | m3     | 123.55 |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 4:</b>                                                                                                          |        |        |               |                |
|     |             | <b>5. PUNIME SHITESASH 2</b>                                                                                             |        |        |               |                |
| 21  | 2.262 /4    | Shtrese betoni C 16/20                                                                                                   | m3     | 83.7   |               |                |
| 22  | 2.258       | Nenshtrese zhavori                                                                                                       | m3     | 0.3    |               |                |
| 23  | 2.262 /3    | Shtrese betoni C 12/15                                                                                                   | m3     | 0.2    |               |                |
| 24  | 2.261       | Shtrese rere                                                                                                             | m3     | 118.2  |               |                |
| 25  | 2.275       | Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri                                                                                    | m3     | 4      |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 5:</b>                                                                                                          |        |        |               |                |
|     |             | <b>6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>                                                                                    |        |        |               |                |
| 26  | 3.243       | Struktura monolite betoni C 16/20                                                                                        | m3     | 4.05   |               |                |
| 27  | 3.244       | Struktura monolite betoni C 20/25                                                                                        | m3     | 1.02   |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 6:</b>                                                                                                          |        |        |               |                |
|     |             | <b>7. PUNIME HEKUR BETONI</b>                                                                                            |        |        |               |                |
| 28  | 2.166       | F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm                                                                                   | ton    | 0.42   |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 7:</b>                                                                                                          |        |        |               |                |
|     |             | <b>8. PUNIME DHEU</b>                                                                                                    |        |        |               |                |
| 29  | 2.19a       | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV                                                                       | m3     | 92     |               |                |
| 30  | 2.37/ 5b    | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km                                                                  | m3     | 322    |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 8:</b>                                                                                                          |        |        |               |                |
|     |             | <b>9. ANALIZA TEKNIKE</b>                                                                                                |        |        |               |                |
| 31  | 3.222 /2    | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri                                                                       | m2     | 16.2   |               |                |
| 32  | 3.226 /1    | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri                                                              | m2     | 16.2   |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 9:</b>                                                                                                          |        |        |               |                |
|     |             | <b>10. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>                                                             |        |        |               |                |
| 33  | 2.294 /1    | Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues                                                                                   | m2     | 270    |               |                |
| 34  | 2.294 /2    | Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues                                                                                | m2     | 189    |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 10:</b>                                                                                                         |        |        |               |                |
|     |             | <b>11. PUNIME TE NDRYSHME</b>                                                                                            |        |        |               |                |
| 35  | 3.620       | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka                                                                                        | m2     | 81     |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 11:</b>                                                                                                         |        |        |               |                |
|     |             | <b>12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>                                                       |        |        |               |                |
| 36  | 4.3         | Konstruksione metalike te thjeshta                                                                                       | ton    | 0.6    |               |                |
| 37  | 4.141 /a7.0 | F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv                                                                                  | m      | 8300   |               |                |
|     |             | <b>SHUMA 12:</b>                                                                                                         |        |        |               |                |
|     |             | <b>13. INSTALIME PER NDRICIM</b>                                                                                         |        |        |               |                |

|                                             |             |                                                                                                                                 |      |      |  |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| 38                                          | 2.496       | F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar ,<br>L=1.5m                                                                | copë | 6    |  |
|                                             |             | <b>SHUMA 13:</b>                                                                                                                |      |      |  |
|                                             |             | <b>14. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM</b>                                                                                     |      |      |  |
| 39                                          | 2.576<br>/2 | Puse kont 1.5x1.5x1,5m                                                                                                          | copë | 9    |  |
|                                             |             | <b>SHUMA 14:</b>                                                                                                                |      |      |  |
|                                             |             | <b>15. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>                                                                               |      |      |  |
| 40                                          | 3.408       | F.V. Tuba metalik D=219mm                                                                                                       | ml   | 50   |  |
|                                             |             | <b>SHUMA 15:</b>                                                                                                                |      |      |  |
|                                             |             | <b>16. ANALIZA JAShte LISTE</b>                                                                                                 |      |      |  |
| 41                                          | An          | F.V. PVC TUB 160 mm <sup>2</sup> ME PARETE TE TRASHA PER MBROJTJEN E KABLLIT NEN TOKE                                           | ml   | 1858 |  |
| 42                                          | An          | F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm <sup>2</sup>                                                           | copë | 25   |  |
| 43                                          | An          | F.V Bulona e dado te zinkuar                                                                                                    | copë | 25   |  |
| 44                                          | An          | F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi                                                                                  | copë | 2    |  |
| 45                                          | An          | F.V Mufta unipolare TM 24 kV për kabell të thatë AL XLPE , 1x(95÷240)mm <sup>2</sup>                                            | copë | 39   |  |
| 46                                          | An          | F.V tabela paralajmëruese                                                                                                       | copë | 2    |  |
| 47                                          | An          | Autovinxh 5 ton per materiale                                                                                                   | op   | 77   |  |
| 48                                          | An          | Depozitim I dherave (1.6ton / m3)                                                                                               | ton  | 434  |  |
| 49                                          | An          | Depozitim i inerteve(1.06ton/m3)                                                                                                | ton  | 4.9  |  |
| 50                                          | An          | FV .UPVC TUB ø 160 mm <sup>2</sup> klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke | ml   | 50   |  |
|                                             |             | <b>SHUMA 16:</b>                                                                                                                |      |      |  |
| <b>Shuma Analiza</b>                        |             |                                                                                                                                 |      |      |  |
| <b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>                 |             |                                                                                                                                 |      |      |  |
| <b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b> |             |                                                                                                                                 |      |      |  |
| <b>Shuma TVSH (20%)</b>                     |             |                                                                                                                                 |      |      |  |
| <b>Shuma me TVSH</b>                        |             |                                                                                                                                 |      |      |  |
| <b>Totali</b>                               |             |                                                                                                                                 |      |      |  |

Objekti: Rikonstruksjon kabine murature 20 Parlamenti 20 kV

PREVENTIV PUNIMESH

| NR.                                     | KODI      | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                              | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|----------------|
| 1. PUNIME MONTIMI (M4)                  |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 1                                       | 4.15-M    | Montim çelë linje, celë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6                              | copë   | 3     |               |                |
| 2                                       | 4.04-M    | Montim Transformatorë të fuqisë + 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV                                         | copë   | 1     |               |                |
| SHUMA 1:                                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4            |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 3                                       | 4.37      | F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale                                           | ml     | 38    |               |                |
| 4                                       | 4.189     | Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 + 240) mm², tension 24 kV.                         | copë   | 6     |               |                |
| 5                                       | 4.20      | Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)                         | copë   | 3     |               |                |
| 6                                       | 4.26      | Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)                               | copë   | 1     |               |                |
| 7                                       | 4.176     | Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km                             | ton    | 3     |               |                |
| 8                                       | 4.45      | F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²                                               | ml     | 10    |               |                |
| 9                                       | 4.63      | F.V. Terminal 20kV me kapikorde AL-CU për seksion (70+240mm²), unipolare për ambient të brendshëm | copë   | 6     |               |                |
| 10                                      | 4.28      | Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)                         | copë   | 1     |               |                |
| 11                                      | 4.193     | F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv                                 | copë   | 6     |               |                |
| SHUMA 2:                                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 3. INSTALIME PER NDRICIM                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 12                                      | 2.496     | F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                                     | copë   | 6     |               |                |
| 13                                      | 2.461     | F.V. Ndricules fluoeshent 2x36w,IP40                                                              | copë   | 3     |               |                |
| 14                                      | 2.481 /1  | F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2                                                                  | ml     | 30    |               |                |
| 15                                      | 2.485 /1  | F.V. Çeles 1 polar 220V 10A                                                                       | copë   | 3     |               |                |
| 16                                      | 2.487 /a  | F.V. Kuti suport pllaket 2 mod                                                                    | copë   | 3     |               |                |
| 17                                      | 2.546     | F.V. Panel metalik IP65(700x550x250mm)                                                            | copë   | 1     |               |                |
| SHUMA 3:                                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 4. PUNIME BOJATISJE                     |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 18                                      | 2.401     | Boje vaji siperfaqe metalik                                                                       | m2     | 14.4  |               |                |
| 19                                      | 2.451     | Lyerje me hidromat, 2 duar                                                                        | m2     | 159.5 |               |                |
| 20                                      | 2.404     | Boje hidroplastike                                                                                | m2     | 23.1  |               |                |
| 21                                      | 2.428     | Skele me tubo tavani ~ 4m                                                                         | m2     | 124   |               |                |
| SHUMA 4:                                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 5. PUNIME DHEU                          |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 22                                      | 2.15      | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m                                     | m3     | 2.88  |               |                |
| 23                                      | 2.15a     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori IV, h=1.5m                                      | m3     | 6.32  |               |                |
| SHUMA 5:                                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 6. PRISHJE                              |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 24                                      | 2.426 /11 | Prishje suvatim muri i brendshem                                                                  | m2     | 106   |               |                |
| 25                                      | 2.197 /1  | Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)                                                       | m2     | 87.84 |               |                |
| SHUMA 6:                                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI           |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 26                                      | 2.310     | Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25                                            | m2     | 106   |               |                |
| 27                                      | 2.300     | Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah                                                            | m2     | 53.5  |               |                |
| 28                                      | 2.331     | Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m                                                            | m2     | 18    |               |                |
| SHUMA 7:                                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 8. PUNIME BETONI DHE B/A                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 29                                      | 2.111     | Mure betoni C 12/15                                                                               | m3     | 6.32  |               |                |
| SHUMA 8:                                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 9. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE       |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 30                                      | 2.197     | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama                                                    | m2     | 87.84 |               |                |
| 31                                      | 2.200     | Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm                                                             | m2     | 87.84 |               |                |
| 32                                      | 2.209     | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100                                                | ml     | 12    |               |                |
| 33                                      | 2.212     | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm                                               | ml     | 39.4  |               |                |
| 34                                      | 2.206     | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                                                              | copë   | 4     |               |                |
| SHUMA 9:                                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 10. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 35                                      | 1.817     | Pllaka b/a C-16/20 60x20x8cm per kanale                                                           | copë   | 24.8  |               |                |
| SHUMA 10:                               |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 11. PUNIME TE NDRYSHME                  |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 36                                      | 3.653     | F.V. Tuba plastmasi Ø 150                                                                         | m      | 3     |               |                |
| SHUMA 11:                               |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 12. ANALIZA JASHTE LISTE                |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| 37                                      | An        | Demontim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(120+240) mm²                                         | ml     | 24    |               |                |
| 38                                      | An        | F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m                                                     | ml     | 25    |               |                |
| 39                                      | An        | F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²                                         | copë   | 20    |               |                |
| 40                                      | An        | F.V Bulona e dado te zinkuar                                                                      | copë   | 20    |               |                |
| 41                                      | An        | F.V. Morsete Tokëzimi                                                                             | copë   | 20    |               |                |
| 42                                      | An        | F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi                                                    | copë   | 2     |               |                |
| 43                                      | An        | F.V Terminale TM 20kV me kapikorda, te brendshme 3x(1x(120-240)) mm2                              | copë   | 6     |               |                |
| 44                                      | An        | F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 240mm²                         | copë   | 14    |               |                |

|                                             |    |                                                                                                         |         |    |  |
|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|
| 45                                          | An | F.V. Fasheta metalike per fiksim kablli                                                                 | copë    | 10 |  |
| 46                                          | An | F.V tabela paralajmëruese                                                                               | copë    | 4  |  |
| 47                                          | An | Autovinxh 5 ton per materiale                                                                           | op      | 2  |  |
| 48                                          | An | Demontim cele linje,cele transformatori                                                                 | copë    | 3  |  |
| 49                                          | An | Demontim Transformatorë të fuqisë + 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV                                             | copë    | 1  |  |
| 50                                          | An | Demontim kabell TU,0.6+1 KV per seksion (3X120+1X50÷3X240+1X95) mm <sup>2</sup>                         | ml      | 20 |  |
| 51                                          | An | F.V Muftë kablli te thate 0.6/1kV, 4x(25-95)mm <sup>2</sup>                                             | komplet | 1  |  |
| 52                                          | An | F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm <sup>2</sup>                    | copë    | 8  |  |
| 53                                          | An | F.V.në konstruksione kabell fuqie 20 kV alumin unipolar (flat) , me izolim XLPE,(1x70)mm <sup>2</sup> . | ml      | 30 |  |
| 54                                          | An | FV. kabell fuqie Al 1x120 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konstruksione                             | m       | 30 |  |
| 55                                          | An | FV. kabell fuqie Al 1x240 mm <sup>2</sup> IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konstruksione                             | ml      | 80 |  |
| 56                                          | An | F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm <sup>2</sup>                   | copë    | 11 |  |
|                                             |    | <b>SHUMA 12:</b>                                                                                        |         |    |  |
|                                             |    | <b>13. PAJISJE JASHTË LISTE</b>                                                                         |         |    |  |
| 57                                          | Pj | Automate 400A                                                                                           | copë    | 2  |  |
| 58                                          | Pj | Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu                                                         | copë    | 1  |  |
|                                             |    | <b>SHUMA 13:</b>                                                                                        |         |    |  |
|                                             |    | <b>14. PAJISJE NGA LISTA</b>                                                                            |         |    |  |
| 59                                          |    | Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6                                                                        | copë    | 2  |  |
| 60                                          |    | Çele Transformatori 24 kV / 630 A tip SF6                                                               | copë    | 1  |  |
|                                             |    | <b>SHUMA 14:</b>                                                                                        |         |    |  |
| <b>Shuma Analiza</b>                        |    |                                                                                                         |         |    |  |
| <b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>                 |    |                                                                                                         |         |    |  |
| <b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b> |    |                                                                                                         |         |    |  |
| <b>Shuma TVSH (20%)</b>                     |    |                                                                                                         |         |    |  |
| <b>Shuma me TVSH</b>                        |    |                                                                                                         |         |    |  |
| <b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>    |    |                                                                                                         |         |    |  |
| <b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>             |    |                                                                                                         |         |    |  |
| <b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>    |    |                                                                                                         |         |    |  |
| <b>Totali</b>                               |    |                                                                                                         |         |    |  |

| NR.                                  | KODI      | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                              | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|----------------|
|                                      |           | <b>1. PUNIME MONTIMI (M4)</b>                                                                     |        |       |               |                |
| 1                                    | 4.15-M    | Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6                              | copë   | 1     |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 1:</b>                                                                                   |        |       |               |                |
|                                      |           | <b>2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>                                                               |        |       |               |                |
| 2                                    | 4.20      | Matje kontrolli i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)                        | copë   | 3     |               |                |
| 3                                    | 4.176     | Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km                             | ton    | 0.35  |               |                |
| 4                                    | 4.63      | F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70+240mm²), unipolare për ambient të brendshëm | copë   | 3     |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 2:</b>                                                                                   |        |       |               |                |
|                                      |           | <b>3. INSTALIME PER NDRICIM</b>                                                                   |        |       |               |                |
| 5                                    | 2.461     | F.V. Ndricules fluoeshent 2x36w,IP40                                                              | copë   | 1     |               |                |
| 6                                    | 2.481 /1  | F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2                                                                  | ml     | 15    |               |                |
| 7                                    | 2.485 /1  | F.V. Çeles 1 polar 220V 10A                                                                       | copë   | 1     |               |                |
| 8                                    | 2.487 /a  | F.V. Kuti suport pllaket 2 mod                                                                    | copë   | 1     |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 3:</b>                                                                                   |        |       |               |                |
|                                      |           | <b>4. PUNIME BOJATISJE</b>                                                                        |        |       |               |                |
| 9                                    | 2.401     | Boje vaji siperfaqe metalik                                                                       | m2     | 7     |               |                |
| 10                                   | 2.451     | Lyerje me hidromat, 2 duar                                                                        | m2     | 74    |               |                |
| 11                                   | 2.404     | Boje hidroplastike                                                                                | m2     | 54    |               |                |
| 12                                   | 2.428     | Skele me tubo tavani ~ 4m                                                                         | m2     | 10    |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 4:</b>                                                                                   |        |       |               |                |
|                                      |           | <b>5. PRISHJE</b>                                                                                 |        |       |               |                |
| 13                                   | 2.197 /1  | Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)                                                       | m2     | 20    |               |                |
| 14                                   | 2.426 /11 | Prishje suvatim muri i brendshem                                                                  | m2     | 10    |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 5:</b>                                                                                   |        |       |               |                |
|                                      |           | <b>6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>                                                          |        |       |               |                |
| 15                                   | 2.197     | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama                                                    | m2     | 20    |               |                |
| 16                                   | 2.200     | Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm                                                             | m2     | 20    |               |                |
| 17                                   | 2.209     | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100                                                | ml     | 12    |               |                |
| 18                                   | 2.212     | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm                                               | ml     | 18    |               |                |
| 19                                   | 2.206     | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                                                              | copë   | 1     |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 6:</b>                                                                                   |        |       |               |                |
|                                      |           | <b>7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>                                                              |        |       |               |                |
| 20                                   | 2.310     | Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25                                            | m2     | 10    |               |                |
| 21                                   | 2.300     | Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah                                                            | m2     | 20    |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 7:</b>                                                                                   |        |       |               |                |
|                                      |           | <b>8. PUNIME TE NDRYSHME</b>                                                                      |        |       |               |                |
| 22                                   | 3.653     | F.V. Tuba plastmasi Ø 150                                                                         | m      | 2     |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 8:</b>                                                                                   |        |       |               |                |
|                                      |           | <b>9. ANALIZA JASHTE LISTE</b>                                                                    |        |       |               |                |
| 23                                   | An        | F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m                                                     | ml     | 2     |               |                |
| 24                                   | An        | F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²                                         | copë   | 2     |               |                |
| 25                                   | An        | F.V tabela paralajmëruese                                                                         | copë   | 2     |               |                |
| 26                                   | An        | Autovinxh 5 ton per materiale                                                                     | op     | 1     |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 9:</b>                                                                                   |        |       |               |                |
|                                      |           | <b>10. PAJISJE NGA LISTA</b>                                                                      |        |       |               |                |
| 27                                   |           | Çele Linje 24 kV / 630 A tip_SF6                                                                  | copë   | 1     |               |                |
|                                      |           | <b>SHUMA 10:</b>                                                                                  |        |       |               |                |
| Shuma Analiza                        |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| Fondi Rezervë (5.0%)                 |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| Shuma TVSH (20%)                     |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| Shuma me TVSH                        |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)    |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| Shuma TVSH (për pajisje)             |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)    |           |                                                                                                   |        |       |               |                |
| Totali                               |           |                                                                                                   |        |       |               |                |