

Projektuesi: Ing. Evis QYRKU
Datë: 13-04-2026

Objekti: Rikonstruksim i rrjetit të ujësjellësit në zonën e Ujit të Ftohtë, Bashkia Vlorë

Evis
Qyrku

Digitally signed by Evis
Qyrku
Date: 2026.04.14 11:56:46
+02'00'

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	3.0		
2	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	180.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	2.5		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	2.0		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	1050.0		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	424.2		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	50.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.591	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1 m >	copë	1.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DHEU				
9	2.5a	Germim e mbushje dheu me krah kat IV per themele, h=1.5m >	m3	50.0		
10	2.5a	Germim e mbushje dheu me krah kat IV per themele, h=1.5m >	m3	3.0		
11	2.5a	Germim e mbushje dheu me krah kat IV per themele, h=1.5m >	m3	0.5		
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	1.5		
		Shuma 4:				
		5. PRISHJE				
13	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	21.0		
		Shuma 5:				

		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	21.0		
15	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 >	m3	8.0		
16	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 >	m3	0.35		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH				
17	3.689	Prishje trotuari >	m2	80.0		
18	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	180.0		
19	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm >	m2	600.0		
20	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	900.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
21	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	80.0		
		Shuma 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
22	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese >	ml	30.0		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE				
23	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	180.0		
24	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri >	m2	180.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME HEKUR BETONI				
25	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.4		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
26	An-4	Tee Dn 500x150, PN16 >	copë	1.0		
27	An-6	Tronket L= 100 cm φ150, PN16 >	copë	2.0		
28	An-8	Xhunto çmontimi Dn150 , PN16 >	copë	2.0		
29	An-10	Xhunto çmontimi Dn 500 , PN16 >	copë	2.0		
30	An-12	Fllanxhe adaptor Dn 160, PN10 >	copë	1.0		
31	An-14	Mates uji elektromagnetik me trasmetim ne distance Dn150 , PN10 >	copë	1.0		

32	An-1	Instalim tubi me çarje për të zëvendësuar tubin ekzistues per kalimin e tubacioneve (Pipe bursting) >	ml	45.0		
33	An-2	F.V shirit identifikues per rrejt ujesjellesi >	ml	1355.0		
34	An-17	F.V. Tub PE 100 RC ■ 160 mm PN 10 atm >	ml	668.0		
35	An-18	F.V. Tub PE 100 RC ■ 90 mm PN 10 atm >	ml	90.0		
36	An-19	F.V. Tub PE 100 RC ■ 75 mm PN 10 atm >	ml	190.0		
37	An-20	F.V. Tub PE 100 RC ■ 63 mm PN 10 atm >	ml	25.0		
38	An-21	F.V. Tub PE 100 RC ■ 50 mm PN 10 atm >	ml	380.0		
39	An-22	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 10 bar >	copë	3.0		
40	An-23	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren >	m3	0.5		
41	An-24	F.v Dere metalike >	m2	9.0		
42	An-25	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 10 >	copë	10.0		
43	An-26	F.v Kolektor PE/PPR/XINGATO Ø 50 mm me 8 dalje 3/4" >	copë	10.0		
44	An-27	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/2" F-F PN10 >	copë	10.0		
45	An-28	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F >	copë	80.0		
46	An-29	F.v Niples bronxi 3/4 " >	copë	160.0		
47	An-30	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer) >	copë	80.0		
48	An-31	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10 >	copë	10.0		
49	An-32	Rakorderi flanhë për tub HDPE me filet DN 40 mm Pn 16 at >	copë	10.0		
50	An-22	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 10 bar >	copë	2.0		
51	An-18	F.V. Tub PE 100 RC ■ 90 mm PN 10 atm >	ml	10.0		
52	An-33	F.v Box gize per hidrant nentokesor DIN 4055 >	copë	2.0		
53	An-34	F.v Hidrant mbitokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339 >	copë	2.0		
54	An-35	F.v Berryl gize me mbeshetjet DN 80 mm Pn 16 bar >	copë	2.0		
55	An-36	F.v Flanhë adaptor për tub HDPE me spigot DN 80 mm, Pn 16 bar >	copë	2.0		
56	An-37	F.V. Qafore elektrofuzive me dalje 90 mm Pn 16 bar >	copë	2.0		

		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:
Ing. Evis QYRKU

Investitori:
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Vlore

Shënime: