

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE.	NJESIA	SASIA	CMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni (prishje mur betoni/rrethues 100ml)	m3	36		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (soleta/betone ekzistuese ne rruge)	m3	45		0.00
3	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 (ne kanal in e hapur te drenazhit per dekantues ekologjik, sipas seksion tip dhe gjaiesise ne planimetri ner cdo rast)	m2	379		0.00
4	3.352	Mbushje me gur kave (per veshjen e skarpates me gure D20-40cm ne kanalet e hapura dhe te drenazhit te dekantuesit ekologjik)	m3	166		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME MURATURE GURI				
5	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me L.L.P, M-15	m3	36		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. PUNIME GERMIMI				
6	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	5,758		0.00
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte (material I selektuar/fraksionuar nga germimi)	m3	2,627		0.00
8	3.136/1	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	3,131		0.00
9	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	833		0.00
10	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte (material I selektuar/fraksionuar nga germimi),(per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	356		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2,151		0.00
12	3.104/2	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	187		0.00
13	3.104/3	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	157		0.00
	3.104/4	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	12		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.261	Shtrese rere	m3			0.00
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm per pusetat e kontrollit)	m3	45		0.00
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (20% e volumit)	m3	33		0.00
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	37		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME SHITESASH				
18	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (pusetat e kontrollit)	m2	606		0.00
19	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rruget me cakull)	m2	11,212		0.00
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per rruget e asfaltit)	m2	827		0.00
21	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20cm) (per kanal in e linjave ne rruget e asfaltit)	m3	67		0.00
22	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	348		0.00
23	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	827		0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
24	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (per lidhje shtepiash)	copë	141		0.00
25	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	141		0.00
26	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	13		0.00
27	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1.5m	copë	7		0.00
		SHUMA 8:				0.00
		9. ANALIZA TEKNIKE				
28	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	827		0.00
29	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	827		0.00
		SHUMA 9:				0.00
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
30	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	176		0.00
		SHUMA 10:				0.00
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
31	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per dekantues ekologjik 200 m3)	ton	4.54		0.00
32	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per dekantues ekologjik 200 m3)	ton	5		0.00
		SHUMA 11:				0.00
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
33	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	355		0.00
		SHUMA 12:				0.00
		13. ANALIZA JASHE LISTE				
34	An	F.V. Tub per lidhjet e shtepiave nga puseta deri tek banesa (Punime germimi+mbushje)	ml	771		0.00
35	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	622		0.00
36	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250mm	ml	625		0.00
		SHUMA 13:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Totali						0.00

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni (prishje mur betoni/rrethues 100ml)	m3	36		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (soleta/betone ekzistuese ne rruge)	m3	45		0.00
3	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 (ne kanal in e hapur te drenazhit per dekantues ekologjik, sipas seksion tip dhe gjaesise ne planimetri ne cdo rrapi)	m2	114		0.00
4	3.352	Mbushje me gur kave (per veshjen e skarpates me gure D20-40cm ne kanalet e hapura dhe te drenazhit te dekantues ekologjik)	m3	249		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME MURATURE GURI				
5	2.88	Mur me biloge betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	36		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. PUNIME GERMIMI				
6	3.122/b	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkem, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	3,585		0.00
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte (material I selektuar/fraksionuar nga germimi)	m3	1,728		0.00
8	3.138/1	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	1,857		0.00
9	3.122/b	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkem, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (per dekantues ekologjikv 200 m3)	m3	833		0.00
10	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte (material I selektuar/fraksionuar nga germimi),(per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	356		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	3.164/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	757		0.00
12	3.164/2	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	310		0.00
13	3.164/3	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	94		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.261	Shtrese rere	m3	-		0.00
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	37		0.00
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (20% e volumit)	m3	49		0.00
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm per pusetat e kontrollit)	m3	31		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME SHITESASH				
18	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (pusetat e kontrollit)	m2	410		0.00
19	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rruget me cakull)	m2	5,011		0.00
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per rruget e asfaltit)	m2	1,275		0.00
21	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20cm) (per kanal in e linjave ne rruget e asfaltit)	m3	111		0.00
22	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	348		0.00
23	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1,275		0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
24	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (per lidhje shtepiash)	copë	88		0.00
25	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	88		0.00
26	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	16		0.00
27	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1.5m	copë	5		0.00
		SHUMA 8:				0.00
		9. ANALIZA TEKNIKE				
28	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	1,275		0.00
29	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	1,275		0.00
		SHUMA 9:				0.00
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
30	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	-		0.00
		SHUMA 10:				0.00
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
31	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	-		0.00
32	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	-		0.00
		SHUMA 11:				0.00
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATITE				
33	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	-		0.00
		SHUMA 12:				0.00
		13. ANALIZA JASHE LISTE				
34	An	F.V. Tub per lidhjet e shtepiave nga puseta deri tek banesa (Punime germimi+mbushje)	ml	350		0.00
35	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	325		0.00
36	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250mm	ml	719		0.00
		SHUMA 13:				0.00
		14. PAISIE NGA LISTA				
37	An	F.V. Paisje Makineri-Impliant per trajtimin e ujerave K.U.Z	Ls	1		0.00
		SHUMA 14:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						0.00
Shuma TVSH (për pajisje)						0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						0.00
Totali						0.00

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PRISHJE						
1	2.420/1	Prishje mure betoni (prishje mur betoni /rrethues 100ml)	m3	36		0.00
		SHUMA 1:				0.00
2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (soleta/betone ekzistuese ne rruge)	m3	45		0.00
3	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 (ne kanalim e hapur te drenazhit per dekantues ekologjik, sipas seksion tip dhe gjatesise ne planimetri per cdo rast)	m2	151		0.00
4	3.352	Mbushje me gur kave (per veshjen e skarpates me gure D20-40cm ne kanalet e hapura dhe te drenazhit te dekantues ekologjik)	m3	66		0.00
5	3.369	Tombrino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni (per kalimin e perrenive)	ml	10		0.00
		SHUMA 2:				0.00
3. PUNIME MURATURE GURI						
6	2.88	Mur me billoqe betoni 20cm, deri - 3m, me L.L.P. M-15	m3	36		0.00
		SHUMA 3:				0.00
4. PUNIME GERMIMI						
7	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
8	3.47/1	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
9	3.190/1	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	1,912		0.00
10	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
11	3.47/1	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
12	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3,249		0.00
13	3.47/1	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material i selektuar/fraksionuar nga germimi)	m3	1,337		0.00
14	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	833		0.00
15	3.47/1	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material i selektuar/fraksionuar nga germimi)(per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	356		0.00
		SHUMA 4:				0.00
5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
16	3.100/1	F.V. Tuba te briniezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1,970		0.00
17	3.100/1	F.V. Tuba te briniezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	43		0.00
18	3.100/1	F.V. Tuba te briniezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	13		0.00
19	3.100/1	F.V. Tuba te briniezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	-		0.00
		SHUMA 5:				0.00
6. PUNIME SHITESASH 2						
20	2.261	Shtrese rere	m3			0.00
21	2.260/1	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm per pusetat e kontrollit)	m3	20		0.00
22	2.260/1	Shtrese betoni C 16/20 (20% e volumit)	m3	13		0.00
23	2.260/1	Shtrese betoni C 12/15 (per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	9		0.00
24	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	-		0.00
		SHUMA 6:				0.00
7. PUNIME SHITESASH						
25	3.100/1	Shtrese zhavor lumi t=10cm (pusetat e kontrollit)	m2	273		0.00
26	3.211	Shtrese çakeli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rruget me calat)	m2	1,854		0.00
27	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per bankinen e rruges me asfalt)	m2	1,400		0.00
28	3.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20cm) (per kanalim e linjave ne rrugët e asfaltit)	m3	3		0.00
29	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (per dekantues ekologjik 100 m3)	m2	94		0.00
30	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	10		0.00
		SHUMA 7:				0.00
8. UJESIELLES E KANALIZIM I JASHEM						
31	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (per lidhje shtepiash)	copë	41		0.00
32	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	85		0.00
33	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	1		0.00
34	2.370/1	Puse kont 1.5x1.5x1.5m	copë	1		0.00
		SHUMA 8:				0.00
9. ANALIZA TEKNIKE						
35	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	10		0.00
36	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	10		0.00
		SHUMA 9:				0.00
10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
37	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	-		0.00
38	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	-		0.00
39	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3			0.00
40	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (beton per kemishimin e tubave te celikut ne kalimin e perrenjve, L=15ml)	m3	4		0.00
41	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	-		0.00
		SHUMA 10:				0.00
11. PUNIME HEKUR BETONI 2						
42	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	-		0.00
43	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	-		0.00
		SHUMA 11:				0.00
12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATITE						
44	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	-		0.00
		SHUMA 12:				0.00
13. PUNIME TE NDRYSHME						
45	3.010/1	F.V. Bordura betoni 15x30cm	ml	-		0.00
		SHUMA 13:				0.00
14. GAZ E NAFTESIELLES						
46	4.60/1	F.V. Tuba celiku φ=200 te h/izohuar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem (tubi OD 323.9 per kalimin e perrenjve, L=15ml)	ton	1		0.00
		SHUMA 14:				0.00
15. ANALIZA JASHE LISTE						
47	An	F.V. Tub per lidhjet e shtepiave nga puseta deri tek banesa (Punime germimi+mbushje)	ml	599		0.00
48	An	F.V. Tuba te briniezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	192		0.00
49	An	F.V. Tuba te briniezuar HDPE SN8 d=250mm	ml	103		0.00
		SHUMA 15:				0.00
16. PAJISJE NGA LISTA						
50	An	F.V. Pajise Makineri-Impiant per trajtimin e ujerave K.U.Z	Ls	1		0.00
		SHUMA 14:				0.00
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:	"HE&SK11" S.H.P.K	Date:	06-02-2026			
Objekti:	Projekt: Fshati Gorice e Madhe					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	4.420/1	1. PRISHJE Prishje mure betoni (prishje mur betoni/rrethues 100ml)	m3	36		0.00
		SHUMA 1:				0.00
2	3.405/1	2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME Prishje struktura prej betoni (soleta/betone ekzistuese ne rruge)	m3	45		0.00
3	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 (ne kanal in e hapur te drenazhit per dekantues ekologjik, sipas seksion tip dhe gatiases ne planimetri oer cdo rast)	m2	151		0.00
4	3.352	Mbushje me gur kave (per veshjen e skarpates me gure D20-40cm ne kanalet e hapura dhe te drenazhit te dekantues ekologjik)	m3	66		0.00
5	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni (per kalimin e perrenjve)	ml	10		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME MURATURE GURI Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me L.L.P. M-15	m3	36		0.00
		SHUMA 3:				0.00
7	3.122/b	4. PUNIME GERMIMI Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
8	3.47/1	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
9	5.130/1	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	2,548		0.00
10	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
11	3.47/1	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
12	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5,260		0.00
13	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material i selektuar /fraksionuar nga germimi)	m3	2,712		0.00
14	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	833		0.00
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material i selektuar /fraksionuar nga germimi)(per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	356		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
16	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1,433		0.00
17	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	446		0.00
18	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	111		0.00
19	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	-		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME SHITRESASH 2				
20	2.261	Shtrese rere	m3			0.00
21	2.204/1	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm per pusetat e kontrollit)	m3	34		0.00
22	2.204/1	Shtrese betoni C 16/20 (20% e volumit)	m3	13		0.00
23	2.204/1	Shtrese betoni C 12/15 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	37		0.00
24	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	-		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME SHITRESASH				
25	3.183/1	Shtrese zhavor lumi t=10cm (pusetat e kontrollit)	m2	459		0.00
26	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rrugët me çakull)	m2	9,681		0.00
27	3.214/1	Shtrese stabilizant t=10cm (per rrugët e asfaltit)	m2	568		0.00
28	3.164/1b	Mbushje me çakell e gur gureve ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20cm) (per kanal in e liniave ne rrugët e asfaltit)	m3	56		0.00
29	3.183/1a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	348		0.00
30	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	568		0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
31	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (per lidhje shtepiash)	copë	109		0.00
32	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	95		0.00
33	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	18		0.00
34	2.576/1	Puse kont 1.5x1.5x1.5m	copë	5		0.00
		SHUMA 8:				0.00
		9. ANALIZA TEKNIKE				
35	3.222/2	Shtrese binderi me granit gur kave,6cm,me makineri (per rrugët e asfaltit)	m2	568		0.00
36	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granit guri kave, 4cm, me makineri (per rrugët e asfaltit)	m2	568		0.00
		SHUMA 9:				0.00
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
37	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	176		0.00
38	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	-		0.00
39	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	-		0.00
40	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	-		0.00
41	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	-		0.00
		SHUMA 10:				0.00
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
42	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per dekantues ekologjik 200 m3)	ton	5		0.00
43	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per dekantues ekologjik 200 m3)	ton	5		0.00
		SHUMA 11:				0.00
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATITE				
44	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	355		0.00
		SHUMA 12:				0.00
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
45	3.010/1	F.V. Bordura betoni 15x30cm	ml	-		0.00
		SHUMA 13:				0.00
		14. GAZ E NAFTESIELLES				
46	4.60/1	F.V. Tuba celiku q>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem (tubi OD 323.9 per kalimin e perrenjve, L=15ml)	ton	1		0.00
		SHUMA 14:				0.00
		15. ANALIZA JASHE LISTE				
38	An	F.V. Tub per lidhjet e shtepiave nga puseta deri tek banesa (Punime germimi/mbushje)	ml	1,050		0.00
39	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	372		0.00
40	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250mm	ml	476		0.00
		SHUMA 15:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Totali						0.00

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni (prishje mur betoni/rrethues 100ml)	m3	36		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (soleta/betone ekzistuese ne rruge)	m3	45		0.00
3	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 (ne kanalin e hapur te drenazhit per dekantues ekologjik, sipas seksion tip dhe gjatesise ne planimetri per cdo rast)	m2	1,741		0.00
4	3.352	Mbushje me gur kave (per veshjen e skarpates me gure D20-40cm ne kanalet e hapura dhe te drenazhit te dekantues ekologjik)	m3	764		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME MURATURE GURI				
5	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	36		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. PUNIME GERMIMI				
6	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
8	3.138/1	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	4,967		0.00
9	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
10	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
11	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9,825		0.00
12	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per gropen septike 100 m3)	m3	833		0.00
13	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material i selektuar/fraksionuar nga germimi)	m3	4,858		0.00
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material i selektuar/fraksionuar nga germimi).(per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	356		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
15	3.109/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2,813		0.00
16	3.109/2	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1,460		0.00
17	3.109/3	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	43		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m3			0.00
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm per pusetat e kontrollit)	m3	57		0.00
20	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (20% e volumit)	m3	152		0.00
21	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	9		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME SHITRESASH				
22	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (pusetat e kontrollit)	m2	758		0.00
23	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rruget me cakull)	m2	15,982		0.00
24	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per rruget e asfaltit)	m2	920		0.00
25	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20cm) (per kanalin e linjave ne rruget e asfaltit)	m3	58		0.00
26	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (per dekantues ekologjik 100 m3)	m2	94		0.00
27	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	920		0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
28	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (per lidhje shtepiash)	copë	126		0.00
29	2.237	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	145		0.00
30	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	65		0.00
31	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1.5m	copë	2		0.00
		SHUMA 8:				0.00
		9. ANALIZA TEKNIKE				
32	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	920		0.00
33	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	920		0.00
		SHUMA 9:				0.00
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
34	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	72		0.00
		SHUMA 10:				0.00
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
35	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per dekantues ekologjik 100 m3)	ton	1.78		0.00
36	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per dekantues ekologjik 100 m3)	ton	3.62		0.00
		SHUMA 11:				0.00
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
37	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (per dekantues ekologjik 100 m3)	m2	224		0.00
		SHUMA 12:				0.00
		13. ANALIZA JASHE LISTE				
47	An	F.V. Tub per lidhjet e shtepiave nga puseta deri tek banesa (Punime germimi+mbushje)	ml	1,726		0.00
48	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	592		0.00
49	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250mm	ml	714		0.00
		SHUMA 13:				0.00
		14. PAJISJE NGA LISTA				
50	An	F.V. Pajise Makineri-Implant per trajtimin e ujerave K.U.Z	Ls	1		0.00
		SHUMA 14:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						0.00
Shuma TVSH (për pajisje)						0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						0.00
Totali						0.00

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni (prishje mur betoni/rrethues 100ml)	m3	36		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (soleta/betone ekzistuese ne rrugë)	m3	45		0.00
3	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 (ne kanal in e hapur te drenazhit per dekantues ekologjik, sipas seksion tip dhe gjatesise ne planimetri per cdo rast)	m2	1,514		0.00
4	3.352	Mbushje me gur kave (per veshjen e skarpates me gure D20-40cm ne kanalet e hapura dhe te drenazhit te dekantues ekologjik)	m3	664		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME MURATURE GURI				
5	2.88	Mur me biloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	36		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. PUNIME GERMIMI				
6	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	10,217		0.00
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte (material i selektuar /fraksionuar nga germimi)(per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	4,865		0.00
8	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	5,352		0.00
9	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	833		0.00
10	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	356		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2,554		0.00
12	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1,140		0.00
13	3.164/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	458		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.261	Shtrese rere	m3	-		0.00
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm per pusetat e kontrollit)	m3	83		0.00
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (20% e volumit)	m3	132		0.00
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	37		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME SHITESASH				
18	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (pusetat e kontrollit)	m2	1,088		0.00
19	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rrugët me çakull)	m2	11,706		0.00
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per rrugët e asfaltit)	m2	1,660		0.00
21	3.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20cm) (per kanal in e linjave ne rrugët e asfaltit)	m3	111		0.00
22	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	348		0.00
23	3.969	Skarifim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1,660		0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
24	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (per lidhje shtepiash)	copë	182		0.00
25	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	210		0.00
26	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	61		0.00
27	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1.5m	copë	23		0.00
		SHUMA 8:				0.00
		9. ANALIZA TEKNIKE				
28	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (per rrugët e asfaltit)	m2	1,660		0.00
29	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (per rrugët e asfaltit)	m2	1,660		0.00
		SHUMA 9:				0.00
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
30	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	176		0.00
		SHUMA 10:				0.00
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
31	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per dekantues ekologjik 200 m3)	ton	5		0.00
32	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per dekantues ekologjik 200 m3)	ton	5		0.00
		SHUMA 11:				0.00
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
33	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	355		0.00
		SHUMA 12:				0.00
		13. ANALIZA JASHE LISTE				
34	An	F.V. Tub per lidhjet e shtepiave nga puseta deri tek banesa (Punime germimi+mbushje)	ml	1,912		-
35	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	1,196		0.00
35	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250mm	ml	716		0.00
		SHUMA 13:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Totali						0.00

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni (prishje mur betoni /rrethues 100ml)	m3	36		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (soleta /betone ekzistuese ne rruge)	m3	45		0.00
3	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 (ne kanalin e hapur te drenazhit per dekantues ekologjik, sipas seksion tip dhe gjatesise ne planimetri per cdo rast)	m2	303		0.00
4	3.352	Mbushje me gur kave(per veshjen e skarpates me gure D20-40cm ne kanalet e hapura dhe te drenazhit te dekantuesit ekologjik)	m3	133		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME MURATURE GURI				
5	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LLP. M-15	m3	36		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. PUNIME GERMIMI				
6	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
8	3.126/1	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	2,349		0.00
9	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
10	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4,953		0.00
	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material I selektuar /fraksionuar nga germimi)	m3	2,603		0.00
	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	833		0.00
	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material I selektuar /fraksionuar nga germimi) (per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	356		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	878		0.00
12	3.104/2	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1,131		0.00
13	3.104/3	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	24		0.00
	3.104/4	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml			0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME SHITRESASH 2				
14	2.261	Shtrese rere	m3			0.00
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm per pusetat e kontrollit)	m3	28		0.00
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (20% e volumit)	m3	26		0.00
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	9		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME SHITRESASH				
18	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (pusetat e kontrollit)	m2	369		0.00
19	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rruget me cakull)	m2	3,790		0.00
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per rruget e asfaltit)	m2	1,534		0.00
21	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20cm) (per kanalin e linjave ne rruget e asfaltit)	m3	141		0.00
22	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (per dekantues ekologjik 100 m3)	m2	94		0.00
23	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1,534		0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. UJESIELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
24	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (per lidhje shtepiash)	copë	63		0.00
25	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	48		0.00
26	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	47		0.00
27	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1.5m	copë	1		0.00
		SHUMA 8:				0.00
		9. ANALIZA TEKNIKE				
28	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	1,534		0.00
29	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	1,534		0.00
		SHUMA 9:				0.00
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
30	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per dekantues ekologjik 100 m3)	m3	72		0.00
		SHUMA 10:				0.00
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
31	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per dekantues ekologjik 100 m3)	ton	1.78		0.00
32	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per dekantues ekologjik 100 m3)	ton	3.62		0.00
		SHUMA 11:				0.00
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
33	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (per dekantues ekologjik 100 m3)	m2	224		0.00
		SHUMA 12:				0.00
		13. ANALIZA JASHTE LISTE				
34	An	F.V. Tub per lidhjet e shtepiave nga puseta deri tek banesa (Punime germimi+mbushje)	ml	720		0.00
35	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	313		0.00
36	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250mm	ml	141		0.00
		SHUMA 13:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Totali						0.00

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTE PA TVSH
1. PRISHJE						
1	2-420/1	Prishje mure betoni (prishje mur betoni/rrethues 100ml)	m3	36		0.00
		SHUMA 1:				0.00
2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (soleta/betone ekzistuese ne rruge)	m3	45		0.00
3	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 (ne kanalin e hapur te drenazhit per dekantues ekologjik, sipas seksion tip dhe gjatesise ne planimetri per cdo rast)	m2	227		0.00
4	3.352	Mbushje me gur kave (per veshjen e skarpates me gure D20-40cm ne kanalet e hapura dhe te drenazhit te dekantues ekologjik)	m3	936		0.00
5	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni (per kalimin e perrenjve)	ml	10		0.00
		SHUMA 2:				0.00
3. PUNIME MURATURE GURI						
5	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	36		0.00
		SHUMA 3:				0.00
4. PUNIME GERMIMI						
6	3.122/b	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkembi, ne themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	5,843		0.00
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte (material I selektuar/fraksionuar nga germimi)	m3	3,195		0.00
8	3.138/1	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	2,648		0.00
9	3.122/b	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkembi, ne themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	833		0.00
10	3.47/1c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte (material I selektuar/fraksionuar nga germimi), (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	356		0.00
		SHUMA 4:				0.00
5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
11	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1,754		0.00
12	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	886		0.00
13	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	229		0.00
14	3.104/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	56		0.00
		SHUMA 5:				0.00
6. PUNIME SHITESASH 2						
15	2.261	Shtrese rere	m3	-		0.00
16	2.262/1	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm per pusetat e kontrollit)	m3	58		0.00
17	2.262/1	Shtrese betoni C 16/20 (20% e volumit)	m3	187		0.00
18	2.262/1	Shtrese betoni C 12/15 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	37		0.00
19	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	13		0.00
		SHUMA 6:				0.00
7. PUNIME SHITESASHI						
20	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (pusetat e kontrollit)	m2	734		0.00
21	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rrugjet me cakull)	m2	6,267		0.00
22	3.212/1	Shtrese stabilizant t=10cm (per rrugjet e asfaltit)	m2	6,617		0.00
23	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20cm) (per kanalin e linjave ne rrugjet e asfaltit)	m3	574		0.00
24	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	348		0.00
25	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	6,617		0.00
		SHUMA 7:				0.00
8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
26	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (per lidhje shtepiash)	copë	91		0.00
27	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	-		0.00
28	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	159		0.00
29	2.576/1	Puse kont 1.5x1.5x1.5m	copë	10		0.00
		SHUMA 8:				0.00
9. ANALIZA TEKNIKE						
30	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri (per rrugjet e asfaltit)	m2	6,617		0.00
31	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (per rrugjet e asfaltit)	m2	6,617		0.00
		SHUMA 9:				0.00
10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
32	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37	m3	-		0.00
33	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (pën bordura)	m3	13		0.00
34	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (pën kunetë)	m3	17		0.00
35	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (beton per kemishimin e tubave te celikut ne kalimin e perrenjve)	m3	68		0.00
36	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (kunetë)	m3	20		0.00
		SHUMA 10:				0.00
11. PUNIME HEKUR BETONI 3						
37	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	-		0.00
38	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	-		0.00
		SHUMA 11:				0.00
12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
39	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	-		0.00
		SHUMA 12:				0.00
13. PUNIME TE NDRYSHME						
40	3.610/1	F.V. Bordura betoni 15x30cm	ml	660		0.00
		SHUMA 13:				0.00
14. GAZ E NAFTESJELLES						
41	4.60/1	F.V. Tuba celiku q>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem (tubi OD 323.9 per kalimin e perrenjve, L=252ml)	ton	14		0.00
		SHUMA 14:				0.00
15. ANALIZA JASHE LISTE						
42	An	F.V. Tub per lidhjet e shtepiave nga puseta deri tek banesa (Punime germimi+mbushje)	ml	1,705		0.00
43	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	400		0.00
		SHUMA 15:				0.00
16. PAJISJE NGA LISTA						
44	An	F.V. Pajisje Makineri-Implant per trajtimin e ujerave KUJZ	Ls	1		0.00
		SHUMA 14:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						0.00
Shuma TVSH (për pajisje)						0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						0.00
Totali						0.00

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PRISHJE						
1	2.426/5	Prishje mure betoni (prishje mur betoni/rrethues 100ml)	m3	36		0.00
		SHUMA 1:				0.00
2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (soleta/betone ekzistues ne rruge)	m3	45		0.00
3	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 (ne kanal in e hapur te drenazhit per dekantues ekologjik, sipas seksion tip dhe gjatesise ne planimetri per cdo rast)	m2	1,514		0.00
4	3.352	Mbushje me gur kave (per veshjen e skarpates me gure D20-40cm ne kanalet e hapura dhe te drenazhit te dekantues ekologjik)	m3	664		0.00
		SHUMA 2:				0.00
3. PUNIME MURATURE GURI						
5	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	36		0.00
		SHUMA 3:				0.00
4. PUNIME GERMIMI						
6	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
8	3.130/1	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	1,006		0.00
9	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	-		0.00
10	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	-		0.00
11	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,808		0.00
12	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	833		0.00
13	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material I selektuar/fraksionuar nga germimi),(per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	356		0.00
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (material I selektuar/fraksionuar nga germimi)	m3	802		0.00
		SHUMA 4:				0.00
5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
15	3.109/1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	306		0.00
16	3.109/2	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	706		0.00
17	3.109/3	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	6		0.00
		SHUMA 5:				0.00
6. PUNIME SHITRESASH 2						
18	2.261	Shtrese rere	m3	-		0.00
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm per pusetat e kontrollit)	m3	22		0.00
20	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (20% e volumit)	m3	132		0.00
21	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	37		0.00
		SHUMA 6:				0.00
7. PUNIME SHITRESASH						
22	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (pusetat e kontrollit)	m2	282		0.00
23	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rruget me cakull)	m2	5,372		0.00
24	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per rruget e asfaltit)	m2	3,428		0.00
25	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gorore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3			0.00
26	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	348		0.00
27	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3,428		0.00
		SHUMA 7:				0.00
8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
28	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (per lidhje shtepiash)	copë	18		0.00
29	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	-		0.00
30	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	71		0.00
31	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1.5m	copë	1		0.00
		SHUMA 8:				0.00
9. ANALIZA TEKNIKE						
32	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	3,428		0.00
33	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (per rruget e asfaltit)	m2	3,428		0.00
		SHUMA 9:				0.00
10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
34	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per dekantues ekologjik 200 m3)	m3	176		0.00
		SHUMA 10:				0.00
11. PUNIME HEKUR BETONI 3						
35	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per dekantues ekologjik 200 m3)	ton	5		0.00
36	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per dekantues ekologjik 200 m3)	ton	5		0.00
		SHUMA 11:				0.00
12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
37	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (per dekantues ekologjik 200 m3)	m2	355		0.00
		SHUMA 12:				0.00
13. ANALIZA JASHE LISTE						
38	An	F.V. Tub per lidhjet e shtepiave nga puseta deri tek banesa (Punime germimi+mbushje)	ml	480		0.00
39	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	125		0.00
40	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250mm	ml	36		0.00
		SHUMA 13:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Totali						0.00