

PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	Nr. Manuali/ Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLERA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	412		
2	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	179		
3	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	119		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.9		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	4.87		
6	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	212		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	13		
8	2,119	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3	0.18		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.8		
10	2.166/1 a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.2		
		SHUMA3:				
		4. PUNIME SHITRESASH 2				
11	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	179		
12	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	179		
13	2.267b	Veshje tualete me pllaka gres	m2	38		
14	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 shtrese pllaka	m3	17.9		
15	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	179		
16	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2		
17	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	24.3		
18	2.273/5	davanciale mermeri t=3cm	m2	1.3		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DYER DRITARE				
19	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	30.6		
20	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	96		
21	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	11.6		
22	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	36.8		
23	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	33.2		

24	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	5.8		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
25	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	132		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITË				
26	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	212		
27	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 t=5cm	m3	10.6		
28	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	212		
29	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	21		
30	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	35		
31	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	7		
32	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	198		
		SHUMA 7:				
		8 PUNIME MURATURE TULLE				
33	2.65/1	Mur me tulla te plota zak, deri 8m, llaç perzier M 15	m3	3.3		
34	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	0.8		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
35	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	136		
36	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	179		
37	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	412		
38	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	119		
39	2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike	m2	98		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME BOJATISJE				
40	2.404	Boje hidroplastike	m2	591		
41	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	119		
		SHUMA 10:				
		11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
42	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	32		
43	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	28		
44	2.513	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 30	copë	4		

45	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	2		
46	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	3		
47	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	26		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME SHITRESASH				
48	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	535		
49	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	535		
50	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	535		
51	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per trotuar	m3	4.87		
		SHUMA 12:				
		13. INSTALIME PER NDRICIM				
52	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	15		
53	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	30		
		SHUMA 13:				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
54	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	6		
		SHUMA 14:				
		15. ANALIZA JASHTE LISTE				
55	An3	Mur me tulla me 8 vrima, 2x t=10cm h~3m, ll perz M 15 me lesh guri ndermjet	m3	1		
56	An4	F.V. Tuba multistrat PEX-Al-PEX Ø20x2,0 I paratermoizoluar me veshje standarte δ= 4~6mm termoizolim	ml	28		
57	An5	F.V.Tuba plastik shkarkimi D 40	ml	34		
58	An6	F.V.Kabell elektrik Cu=3x50+1x35mm	ml	102		
59	An7	F.V.Kanaline + kapak te xinkuara 75x75mm	ml	98		
60	An8	F.V.Kthese ne plan 90° per kanaline xinkat 75x75mm	cope	3		
61	An9	F.V.Kthese ne zbritje 90° per kanaline xinkat 75x75mm	cope	2		
62	An10	F.V.Suport per kanaline 75x75mm	cope	55		
63	An11	F.V.Panel elektrik industrial sipas skeme elektrike	cope	1		
64	An12	F.V.Panel elektrik jashte murit me 2 automat, priza 3dhe 1 fazore, me interbllokim.	cope	10		
65	An13	F.V.Tub plastik I drejte D=25mm	ml	78		
66	An14	F.V.Bashkues plastik per tub D=25mm	cope	30		
67	An15	F.V.Kthese e gjere 90° per tub D=25mm	cope	16		

68	An16	F.V.Suport clip per tub plastik D=25mm	cope	60		
69	An17	F.V.Kuti plastike jashte murit 15x12x8 cm	cope	8		
70	An18	F.V.Celes elektrik devjat 10A	cope	2		
71	An19	F.V.Suport per kuti brenda murit CP 3 module	cope	47		
72	An20	F.V.Kapak per kuti brenda murit CP 3 module	cope	47		
73	An21	F.V.Kuti brenda murit CP 3 module	cope	47		
74	An22	F.V.Kuti shperndarese brenda murit PT2	cope	12		
75	An23	F.V.Kuti shperndarese brenda murit PT5	cope	4		
76	An24	F.V.Inverter+ bateri per ndricues 34W	cope	11		
77	An25	F.V.Ndricues LED 3W dalje emergjente , 120min.	cope	7		
78	An26	F.V.Ndricues LED 34W tavanor 60x60cm	cope	41		
79	An27	F.V.Kaseton per ndricuesLED 34W tavanor 60x60cm	cope	41		
80	An28	F.V.Ndricues LED 18W plafon IP58	cope	12		
81	An29	F.V.Percjelles fleksibel Cu=1,5mm ² , I veshur	ml	950		
82	An30	F.V.Percjelles fleksibel Cu=2,5mm ² , I veshur	ml	300		
83	An31	F.V.Percjelles fleksibel Cu=4 mm ² , I veshur	ml	350		
84	An32	F.V.Percjelles fleksibel Cu=6 mm ² , I veshur	ml	450		
85	An33	F.V.Tub plastik seri e rende fleksibel D=25mm	ml	250		
86	An34	F.V.Tub plastik seri e rende fleksibel D=20mm	ml	350		
87	An35	F.V.Shirit celiku I xinkuar 30x3 mm	ml	20		
88	An36	F.V.Morseteri te dedikuar per lidhjet elektrike te tokezimit	set	1		
		SHUMA 15:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						