

Emertimi i Objektivit : Eliminimi i ishujve 6 – 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit

Emërtimi i preventivit : Preventivi Përmbledhës për objektin "Eliminimi i ishujve 6 – 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit"

NR	Kabina	Makineri Paisje	Fuqia Puntore	Vlera
1	RRJETI TM AJERORE PER KABINAT FUSHE BUKANIK 1 & 2	0.00	0.00	-
2	RRJETI TM KABLLOR PER KABINAT FUSHE BUKANIK 1 & 2		0.00	-
3	NDERTIMI I KABINES FUSHE BUKANIK 1	0.00	0.00	-
4	NDERTIMI I KABINES FUSHE BUKANIK 2	0.00	0.00	-
5	RRJETI TM KABLLOR PER KABINEN RUZHDI ISUFI 2		0.00	-
6	NDERTIMI I KABINES RUZHDI ISUFI 2	0.00	0.00	-
7	RRJETI TM KABLLOR PER KABINEN NST 400 2		0.00	-
8	NDERTIMI I KABINES NST 400 2	0.00	0.00	-
9	RRJETI TM KABLLOR PER KABINEN BOX KARAKULLAK 2		0.00	-
10	NDERTIMI I KABINES BOX KARAKULLAK 2	0.00	0.00	-
11	RRJET TU ME ABC KABINA BOX KARAKULLAK 3		0.00	-
12	RRJETI TM KABLLOR PER KABINEN BOX KARAKULLAK 3		0.00	-
13	NDERTIMI I KABINES BOX KARAKULLAK 3	0.00	0.00	-
	Totali pa TVSH	-	-	-
	TVSH 20%			-
	Totali me TVSH			-

Projektuesi:

Datë: 14-04-2026

Objekti:

Eliminimi i ishujve 6 - 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit :
Ndërtim linja TM Ajërore

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/ b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	13.9		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.556		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.672		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/ 2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	14		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.194	Vendosje traverse metalike me vinc kulle	copë	7		
6	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	7		
7	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	7		
8	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
		SHUMA 5:				
		6. INSTALIME PER NDRICIM				
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	7		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME MONTIMI (M4)				
11	4.09- M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 8:				
		9. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/ 2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.5		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME DHEU				
13	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	13.9		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTË LISTE				
14	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri)	copë	5		
15	An	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.3126		
16	An	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN	shtylla	7		
17	An	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	42		
18	An	F.V. Morseta universale per shkëputes Tokëzimi	copë	7		
19	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per perçjelles 95mm ²	copë	7		
20	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	7		
21	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70		
22	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	3.5		
23	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	2		
		SHUMA 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Datë: 14-04-2026

Objekti:

Eliminimi i ishujve 6 – 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit : Linja e re TM Kablllore për kabinat " Fushë Bukanik 1 " dhe " Fushë Bukanik 2 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	4		
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	825		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
3	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	8		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.2		
5	2.261	Shtrese rere	m3	528		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.112		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				
7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	520		
8	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	800		
9	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	788.8		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
10	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	3300		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
11	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	531.2		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
12	An	F.V.në toke Kabell TM 10KV, XLPE, Al -3 x70mm ² .	ml	3300		
13	An	F.V.në shtyllë Kabell TM 10KV, XLPE, Al -3 x70mm ² .	ml	40		
14	An	F.V Mufte kablli te thate 10kV 3x(70-150)mm ²	komplet	8		
15	An	F.V. Terminale Kablli TM 10 KV AL 3x (25-95) mm2	komplet	4		
16	An	FV .UPVC Tub ø 160 mm ² me parete te trasha ,trashesia e paretit 9.5 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	40		
17	An	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4		
18	An	FV. Fasheta metalike. jash teme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm	copë	16		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Data: 14-04-2026

Objekti:

Eliminimi i ishujve 6 - 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit :
Ndërtimi i Kabinës " Fushë Bukanik 1 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m3	9		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	8.616		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESH 2				
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.192		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	2		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.194	Vendosje traverse metalike me vinc kulle	copë	1		
6	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
7	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	6		
8	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	15		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
11	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
12	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
15	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
16	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
17	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTJE LISTE				
23	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	2		
24	An	Pergatitje Konstrukione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.22		
25	An	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN	shtylla	1		
26	An	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
27	An	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18		
28	An	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ²	copë	2		
29	An	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 95mm ²	copë	6		
30	An	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	4		

31	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	2		
32	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
33	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
34	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
35	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
36	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	20		
		SHUMA 10:				
		11. PAJISJE JASHTË LISTE				
37	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A i jashtem	copë	1		
38	Pj	Ndares Ngar:TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash	copë	1		
39	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3		
40	Pj	Sigures 10kV 1Pkomo(baz+fish)100A jasht	copë	1		
41	Pj	Transformator Fuqie 50 kVA, 10/0.4 kV, cu/cu	copë	1		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Datë: 14-04-2026

Objekti:

Eliminimi i ishujve 6 - 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit :
Ndërtimi i Kabinës " Fushë Bukanik 2 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/ b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	9		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	8.616		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESH 2				
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.192		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/ 2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	2		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.194	Vendosje traverse metalike me vinc kulle	copë	1		
6	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
7	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	6		
8	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	15		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
11	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
12	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
15	3.550/ 2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
16	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
17	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTË LISTE				
23	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	2		
24	An	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.22		
25	An	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN	shtylla	1		
26	An	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
27	An	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per perçjelles 50mm ²	copë	18		
28	An	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ²	copë	2		
29	An	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per perçjelles 95mm ²	copë	6		
30	An	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	4		

31	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	2		
32	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
33	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
34	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	12		
35	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	12		
36	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	20		
		SHUMA 10:				
		11. PAJISJE JASHTË LISTE				
37	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A i jashtem	copë	1		
38	Pj	Ndares Ngar:TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash	copë	1		
39	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3		
40	Pj	Sigures 10kV 1Pkomo(baz+fish)100A jasht	copë	1		
41	Pj	Transformator Fuqie 50 kVA, 10/0.4 kV, cu/cu	copë	1		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Datë: 14-04-2026

Objekti:

Eliminimi i ishujve 6 – 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit : Linja TM Kablllore për kabinen Box " Ruzhdi Isufi 2 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	6		
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	5		
3	4.24	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ²	ml	120		
4	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	6		
5	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	10		
6	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezhimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	6		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5.76		
8	2.261	Shtrese rere	m3	2.24		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0224		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
10	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	7.2		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
11	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	10		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	7.2		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHITESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6		
14	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6		
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6		
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6		
18	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
19	An	FV .UPVC Tub Ø 160 mm ² me parete te trasha ,trashesia e paretit 9.5 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	16		
20	An	F.V Muftë unipolare TM 24 kV për kabell të thatë AL XLPE , 1x(95÷240)mm ²	copë	6		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:

Datë: 14-04-2026

Eliminimi i ishujve 6 - 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit :
Ndërtimi i Kabinës Box " Ruzhdi Isufi 2 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi l brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë + 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.182	Lidhje e ures kablllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	6		
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	10		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				
11	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8		
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	6		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	10		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.25		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA JAShte LISTE				
19	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	2		
20	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	copë	6		
21	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
22	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
23	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	copë	6		
24	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. PAJISJE JAShte LISTE				
25	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi l brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
26	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Datë: 14-04-2026

Objekti:

Eliminimi i ishujve 6 – 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit : Linja TM Kablllore për kabinën Box " Nst 400 2 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	6		
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	14		
3	4.24	F.V. Në tokë kabëll fuqje 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ²	ml	225		
4	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	6		
5	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	28		
6	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	6		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH 2				
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.32		
8	2.261	Shtrese rere	m3	6.72		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0168		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
10	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	20.16		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
11	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	28		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	20.16		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHTRESASH				
13	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	16.8		
14	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	16.8		
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	16.8		
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	16.8		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	16.8		
18	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	16.8		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
19	An	FV .UPVC Tub Ø 160 mm ² me parete te trasha ,trashesia e paretit 9.5 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	12		
20	An	F.V Muftë unipolare TM 24 kV për kabell të thatë AL XLPE , 1x(95÷240)mm ²	copë	6		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Datē: 14-04-2026

Objekti: Eliminimi i ishujve 6 - 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit :
Ndërtimi i Kabinës Box " Nst 400 2 "

PREVENTIV PUNIMESH

[illegible]

Projektuesi:

Datë: 14-04-2026

Objekti:

Eliminimi i ishujve 6 – 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit : Linja
TM Kabllore për kabinen Box " Karakullak 2 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	6		
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	411		
3	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	6		
4	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	146		
5	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	6		
6	4.178	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	5080		
7	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	139		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.32		
9	2.261	Shtrese rere	m3	197.28		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.33285		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
11	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	473.47		
12	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	118.37		
13	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	202.14		
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	389.7		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
15	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	1644		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITESASH				
16	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	493.2		
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	87.6		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE				
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	87.6		
19	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	87.6		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An	FV .UPVC Tub ø 160 mm ² me parete te trasha ,trashesia e paretit 9.5 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	44		
21	An	F.V Muftë unipolare TM 24 kV për kabell të thatë AL XLPE , 1x(95÷240)mm ²	copë	14		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Datē: 14-04-2026

Objekti: Eliminimi i ishujve 6 – 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit :
Ndërtimi i Kabinës Box " Karakullak 2 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
3	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	6		
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	3		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	20		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
9	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	10		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				
11	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8		
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	6		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	10		
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.25		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA JAShte LISTE				
19	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	2		
20	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percejelles 95mm²	copë	6		
21	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	5		
22	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	2		
23	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percejelles 95mm²	copë	6		
24	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. PAJISJE JAShte LISTE				
25	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perفشin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
26	Pj	Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV, cu / cu	copë	1		
		SHUMA 9:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma TVSH (20%)				
		Shuma me TVSH				
		Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)				
		Shuma TVSH (për pajisje)				
		Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)				
		Totali				

Projektuesi:

Datë: 14-04-2026

Objekti:

Eliminimi i ishujve 6 - 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit : Rrjeti
TU me kabëll ABC për kabinen Box " Karakullak 3 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	24		
2	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	27		
3	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	180		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	330		
5	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	8		
6	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ²	ml	120		
7	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	16		
8	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	7.5		
9	4.189	Kenotronim i kokave te kablilit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	3		
10	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	3		
11	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.45		
		SHUMA 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
12	3.498/ b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	7.74		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
13	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.954		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.261	Shtrese rere	m3	1.893		
15	2.261	Shtrese rere	m3	0.48		
		SHUMA 4:				
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
16	3.164/ 2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	12		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
17	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	1.28		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
18	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	0.64		
19	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.38		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESASH				
20	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.6		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	3.9		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
23	4.141/ a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	6		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/6 m/kN, 150/285 d1/d2 (me makineri)	copë	6		
25	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
26	An	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3		

27	An	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	9		
28	An	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3		
29	An	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12		
30	An	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	2		
31	An	FV.Tirantues linje 4x(70+-120)mm ²	copë	8		
32	An	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	4		
33	An	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	4		
34	An	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	copë	40		
35	An	FV.Konektor Abonenti (35-70)/(16-25)mm ²	copë	8		
36	An	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	10		
37	An	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	8		
38	An	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	2		
39	An	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	3		
40	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	20		
41	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	3		
42	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6		
43	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	6		
44	An	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	20		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Datë: 14-04-2026

Objekti:

Eliminimi i ishujve 6 – 20kV dhe energjizimi i zonave turistike në qytetin e Elbasanit : Linja
TM Kablllore për kabinen Box " Karakullak 3 "

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	6		
2	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	2.5		
3	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	6		
4	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	5		
5	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimim e skermes se kabllit 20Kv	copë	6		
6	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	105		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0.3		
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.6		
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.4		
10	2.261	Shtrese rere	m3	1.2		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
11	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.06282		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
12	3.87/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	7.6		
13	3.158/5a	Transport dhe me auto deri 5.0 km	m3	7.6		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
14	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	5		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITESASH				
15	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3		
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE				
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3		
18	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.04		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	An	FV .UPVC Tub Ø 160 mm ² me parete te trasha ,trashesia e paretit 9.5 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	20		
21	An	F.V Muftë unipolare TM 24 kV për kabell të thatë AL XLPE , 1x(95÷240)mm ²	copë	6		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

