

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukurore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.01, Rruga Mireve, Fushe Kruje

DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	49		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	4.9		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	162		
4	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	82		
5	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	738		
6	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne terrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	182		
7	An-06	Çmontim dritare	m ²	147		
8	An-06	Çmontim dyer	m ²	17.5		
9	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	47.6		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DËMTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	12		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	5		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	3		
		SHUMA 2				
3		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 (xokoli)	m ³	4		
2	2.166	F.V. Hekur ndertimi Φ 6-10 mm	ton	0.1512		
		SHUMA 3				
4		PUNIME SUVATIMI				
1	2.300	Suvatim solete	m ²	82		
2	2.310	Suvatim i brendshem mur tulle llac i perzier	m ²	162		
3	2.334	Suvatim i jashtem i zakonshem mur tulle	m ²	738		
4	An-18	F.V rrjete me fibra xhami alkalorezistente, per perforcim te muratures (1 cm)	m ²	900		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm+rrjete+suva	m ²	564		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	738		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	738		
		SHUMA 4				

5		PUNIME SHITESASH			
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	4.9	
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	49	
4	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	29.4	
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	57.7	
6	2.404	Boje hidroplastike	m ²	162	
8	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	818	
		SHUMA 5			
6		PUNIME DRITARE			
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	147	
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	17.5	
3	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm, pragje dritare	m ²	26	
		SHUMA 6			
7		PUNIME TARACE/ÇATIE			
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	59.2	
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	182	
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	182	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, mbi hidroizolim, t=5 cm	m ³	9.1	
		SHUMA 7			
8		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	117.7	
		Shuma 7			
		SHUMA (1 ÷ 8)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
“ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.09, Rruga e Postes, Fushe Kruje
DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	55		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	5.5		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	122		
4	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	80		
5	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	938		
6	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne terrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	191		
7	An-06	Çmontim dritare	m ²	138		
8	An-06	Çmontim dyer	m ²	9		
9	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	52.9		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DËMTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	12		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	5		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	3		
		SHUMA 2				
3		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 (xokoli)	m ³	1.25		
2	2.166	F.V. Hekur ndertimi Φ 6-10 mm	ton	0.06		
		SHUMA 3				
4		PUNIME SUVATIMI				
1	2.300	Suvatim solete	m ²	80		
2	2.310	Suvatim i brendshem mur tulle llac i perzier	m ²	122		
3	2.334	Suvatim i jashtem i zakonshem mur tulle	m ²	938		
4	An-18	F.V rrjete me fibra xhami alkalorezistente, per perforcim te muratures (1 cm)	m ²	1060		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm+rrjete+suva	m ²	758		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	938		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	938		
		SHUMA 4				

5		PUNIME SHITESASH			
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	5.5	
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	55	
4	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	28	
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	43.6	
6	2.404	Boje hidroplastike	m ²	122	
8	2.431	Skela metalike me tubo fasade> 12 m	m ²	970	
		SHUMA 5			
6		PUNIME DRITARE			
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	138	
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	9	
3	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm, pragje dritare	m ²	34	
		SHUMA 6			
7		PUNIME TARACE/ÇATIE			
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	56.4	
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	191	
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	191	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, mbi hidroizolim, t=5 cm	m ³	9.55	
		SHUMA 7			
8		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	139.5	
		Shuma 8			
		SHUMA (1 ÷ 8)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
“ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.3, Rruga Ambulanca e Vjeter, Fushe Kruje
DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	85.6		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	8.56		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	197		
4	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	128		
5	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	1162		
6	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne tarrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	465		
7	An-06	Çmontim dritare	m ²	241		
8	An-06	Çmontim dyer	m ²	15.5		
9	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	93.4		
		SHUMA 1				
3		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DËMTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	12		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	5		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	3		
		SHUMA 2				
3		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 (xokoli)	m ³	3.61		
2	2.166	F.V. Hekur ndertimi Φ 6-10 mm	ton	0.171		
		SHUMA 3				
4		PUNIME SUVATIMI				
1	2.300	Suvatim solete	m ²	128		
2	2.310	Suvatim i brendshem mur tulle llac i perzier	m ²	197		
3	2.334	Suvatim i jashtem i zakonshem mur tulle	m ²	1162		
4	An-18	F.V rrjete me fibra xhami alkalorezistente, per perforcim te muratures (1 cm)	m ²	1359		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm+rrjete+suva	m ²	978		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	1162		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	1162		
		SHUMA 4				

5		PUNIME SHITESASH			
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	8.56	
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	85.6	
4	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	47	
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	71	
6	2.404	Boje hidroplastike	m ²	197	
8	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	1676	
		SHUMA 5			
6		PUNIME DRITARE			
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	241	
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	15.5	
3	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm, pragje dritare	m ²	39	
		SHUMA 6			
7		PUNIME TARACE/ÇATIE			
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	91.2	
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8	
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	465	
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	465	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, mbi hidroizolim, t=5 cm	m ³	23.25	
		SHUMA 7			
8		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	239	
		Shuma 8			
		SHUMA (1 ÷ 8)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
“ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.62, Rruga e Tiranës, Fushe Kruje
DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	36		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	3.6		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	131		
4	An-22	Prishje catie me tjegulla , dhe largim i materialeve per ne vendin e mbeturinave	m ²	197		
5	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	51.5		
6	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	539		
7	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne tarrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	182		
8	An-06	Çmontim dritare	m ²	40.5		
9	An-06	Çmontim dyer	m ²	7.2		
10	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	59.53		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DËMTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	12		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	5		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	3		
		SHUMA 2				
3		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 (xokoli)	m ³	3.61		
2	2.166	FV. Hekur ndertimi Ø 6-10 mm	ton	0.171		
		SHUMA 3				
4		PUNIME SUVATIMI				
1	2.300	Suvatim solete	m ²	51.5		
2	2.310	Suvatim i brendshem mur tulle llac i perzier	m ²	131		
3	2.334	Suvatim i jashtem i zakonshem mur tulle	m ²	539		
4	An-18	F.V rrjete me fibra xhami alkalorezistente, per perforcim te muratures (1 cm)	m ²	670		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm+rrjete+suva	m ²	461.5		

6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	539	
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	539	
		SHUMA 4			
5		PUNIME SHITESASH			
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	3.6	
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	36	
4	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	15.5	
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	38.9	
6	2.404	Boje hidroplastike	m ²	131	
8	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	585	
		SHUMA 5			
6		PUNIME DRITARE			
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	40.5	
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	7.2	
3	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm, pragje dritare	m ²	14	
		SHUMA 6			
7		PUNIME TARACE/ÇATIE			
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	197	
2	2.358/d	Veshje me kartonxhes cimentato (streha)	m ²	34	
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	68	
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	34.4	
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	
6	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	182	
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	182	
		SHUMA 7			
8		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	129	
		Shuma 8			
		SHUMA (1 ÷ 8)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
“ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.66, Rruga e Tiranës, Fushe Kruje

DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	36		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	3.6		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	131		
4	An-22	Prishje catie me tjegulla , dhe largim i materialeve per ne vendin e mbeturinave	m ²	197		
5	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	51.5		
6	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	554		
7	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne tarrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	182		
8	An-06	Çmontim dritare	m ²	44.5		
9	An-06	Çmontim dyer	m ²	13.9		
10	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	59.8		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DËMTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	12		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	5		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	3		
		SHUMA 2				
3		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 (xokoli)	m ³	3.5		
2	2.166	FV. Hekur ndertimi Φ 6-10 mm	ton	0.1		
		SHUMA 3				
4		PUNIME SUVATIMI				
1	2.300	Suvatim solete	m ²	51.5		
2	2.310	Suvatim i brendshem mur tulle llac i perzier	m ²	131		
3	2.334	Suvatim i jashtem i zakonshem mur tulle	m ²	554		
4	An-18	F.V rrjete me fibra xhami alkalorezistente, per perforcim te muratures (1 cm)	m ²	685		

5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm+rrjete+suva	m ²	470	
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	554	
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	554	
		SHUMA 4			
5		PUNIME SHITRESASH			
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	3.6	
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	36	
4	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	15.5	
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	38.9	
6	2.404	Boje hidroplastike	m ²	131	
8	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	585	
		SHUMA 5			
6		PUNIME DRITARE			
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	44.5	
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	13.9	
3	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm, pragje dritare	m ²	14	
		SHUMA 6			
7		PUNIME TARACE/ÇATIE			
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	197	
2	2.358/d	Veshje me kartonxhes cimentato (streha)	m ²	34	
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	68	
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	34.4	
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	
6	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	182	
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	182	
		SHUMA 7			
8		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	129	
		Shuma 8			
		SHUMA (1 ÷ 8)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
“ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.70, Rruga e Tiranës, Fushe Kruje
DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	36		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	3.6		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	131		
4	An-22	Prishje catie me tjegulla , dhe largim i materialeve per ne vendin e mbeturinave	m ²	197		
5	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	51.5		
6	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	512		
7	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne tarrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	182		
8	An-06	Çmontim dritare	m ²	42.8		
9	An-06	Çmontim dyer	m ²	10.8		
10	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	61.5		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DEMENTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	12		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	5		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	3		
		SHUMA 2				
3		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 (xokoli)	m ³	3.6		
2	2.166	FV. Hekur ndertimi Φ 6-10 mm	ton	0.15		
		SHUMA 3				
4		PUNIME SUVATIMI				
1	2.300	Suvatim solete	m ²	51.5		
2	2.310	Suvatim i brendshem mur tulle llac i perzier	m ²	131		
3	2.334	Suvatim i jashtem i zakonshem mur tulle	m ²	512		
4	An-18	F.V rrjete me fibra xhami alkalorezistente, per perforcim te muratures (1 cm)	m ²	643		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm+rrjete+suva	m ²	434		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	512		

7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	512		
		SHUMA 4				
5		PUNIME SHITRESASH				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	3.6		
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	36		
4	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	15.5		
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	38.9		
6	2.404	Boje hidroplastike	m ²	131		
8	2.431	Skela metalike me tubo fasade> 12 m	m ²	585		
		SHUMA 5				
6		PUNIME DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	42.8		
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	10.8		
3	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm, pragje dritare	m ²	14		
		SHUMA 6				
7		PUNIME TARACE/ÇATIE				
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	197		
2	2.358/d	Veshje me kartonxhes cimentato (streha)	m ²	34		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	68		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	34.4		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
6	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	182		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	182		
		SHUMA 7				
8		NGRITJE KANTIERI				
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	129		
		Shuma 8				
		SHUMA (1 ÷ 8)				

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
“ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukurore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.11, Rruga Punetori, Fushe Kruje
DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	154		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	30.8		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	1225		
4	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	180		
5	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	983		
6	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne tarrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	297		
7	An-06	Çmontim dritare	m ²	137		
8	An-06	Çmontim dyer	m ²	44.5		
9	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	123.7		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DËMTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	20		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	10		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	4		
		SHUMA 2				
3		PUNIME GERMIMI				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	187		
2	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	187		
		SHUMA 3				
4		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 kollona B/A monolite, trare, etj	m ³	17.2		
2	2.166	FV. Hekur ndertimi Φ 6-10 mm	ton	0.525		
3	2.167	FV. Hekur ndertimi Φ >10 mm	ton	2.625		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, per perforcim te mureve nga te dy anet	ton	0.8835		
		SHUMA 4				

5		PUNIME SUVATIMI			
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	180	
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m ²	1225	
3	An-19	F.V llaç çimento me rezistence 25 MPA, me dy shtresa nga 2.5cm, me zgare hekuri ne mes, per perforcim	m ²	1966	
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm+rrjete+suva	m ²	983	
5	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	983	
6	2.404	Boje hidroplastike	m ²	180	
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e I-re	m ²	2208	
		SHUMA 5			
6		PUNIME SHTRESASH			
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	30.8	
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	154	
5	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	28	
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	113	
8	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	1192	
		SHUMA 6			
7		PUNIME DRITARE			
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	137	
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	44.5	
3	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm, pragje dritare	m ²	30	
		SHUMA 7			
8		PUNIME TARACE/ÇATIE			
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	59.6	
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	
3	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	297	
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	297	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, mbi hidroizolim, t=5 cm	m ³	14.85	
		SHUMA 8			
9		PUNIME ELEKTRIKE			
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	300	
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	60	
3	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	18	
4	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20	
5	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1	
6	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm ²	ml	1800	
7	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	1200	
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	1920	
9	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	360	
10	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm ²	ml	120	
11	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²	ml	50	
12	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	10	
13	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	10	
		SHUMA 9			
10		PUNIME HIDRAULIKE			
1	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	12	
2	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	28	

		SHUMA 10			
11		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	154	
		Shuma 11			
		SHUMA (1 ÷ 11)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
 “ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
 Përfaqësues
 Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukurore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.21, Rruga Teteve, Fushe Kruje
DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	62		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	6.2		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	455		
4	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	124		
5	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	2644		
6	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne tarrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	724		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	15		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	164.3		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DËMTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	20		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	10		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	4		
		SHUMA 2				
3		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 kollona B/A monolite, trare, etj	m ³	285		
2	2.166	FV. Hekur ndertimi Φ 6-10 mm	ton	0.5		
3	2.167	FV. Hekur ndertimi Φ >10 mm	ton	17.2		
5	An-10	Përforcim trare b/a me fibra karboni FRP.	cope	1		
		SHUMA 3				
4		PUNIME SUVATIMI				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	124		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m ²	455		
8	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	2644		
9	2.404	Boje hidroplastike	m ²	124		
10	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	3099		
		SHUMA 4				

5		PUNIME SHITESASH			
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	6.2	
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	62	
5	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	66	
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	122	
8	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	2920	
		SHUMA 5			
6		PUNIME TARACE/ÇATIE			
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	105.4	
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	724	
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	724	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, mbi hidroizolim, t=5 cm	m ³	36.2	
		SHUMA 6			
7		PUNIME ELEKTRIKE			
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	480	
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	
3	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	48	
4	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20	
5	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1	
6	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm ²	ml	2200	
7	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	1400	
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	2240	
9	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	380	
10	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm ²	ml	160	
11	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²	ml	50	
12	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	20	
13	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	20	
		SHUMA 7			
8		PUNIME HIDRAULIKE			
1	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	12	
2	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	22	
		SHUMA 8			
9		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	167	
		Shuma 9			
		SHUMA (1 ÷ 9)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
“ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukurore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.41, Puntori, Fushe Kruje
DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	45		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	4.5		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	1170		
4	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	295		
5	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	2460		
6	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne tarrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	305		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	118.00		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DËMTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	12		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	5		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	3		
		SHUMA 2				
3		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 kollona B/A monolite, trare, etj	m ³	285		
2	2.166	F.V. Hekur ndertimi Φ 6-10 mm	ton	0.5		
3	2.167	F.V. Hekur ndertimi Φ >10 mm	ton	17.2		
4	An-10	Përforcim trare b/a me fibra karboni FRP.	cope	9		
5	An-10	Përforcim kolone b/a me fibra karboni FRP.	cope	20		
		SHUMA 3				
4		PUNIME SUVATIMI				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	295		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m ²	1170		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	2460		
4	An-18	F.V rrjete me fibra xhami alkalorezistente, per perforcim te muratures (1 cm)	m ²	3630		
5	2.404	Boje hidroplastike	m ²	1465		

6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	2460	
		SHUMA 4			
5		PUNIME SHITRESASH			
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	4.5	
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	45	
3	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	73.4	
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	398.4	
5	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	2400	
		SHUMA 5			
6		PUNIME TARACE/ÇATIE			
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	135.12	
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	305	
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	305	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, mbi hidroizolim, t=5 cm	m ³	15.25	
		SHUMA 6			
7		PUNIME ELEKTRIKE			
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	300	
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	60	
3	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	18	
4	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20	
5	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1	
6	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm ²	ml	1800	
7	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	1200	
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	1920	
9	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	360	
10	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm ²	ml	120	
11	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²	ml	50	
12	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	10	
13	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	10	
14	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	4	
		SHUMA 7			
8		PUNIME HIDRAULIKE			
1	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	6	
2	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	12	
		SHUMA 8			
9		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	138	
		Shuma 9			
		SHUMA (1 ÷ 9)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
 "ERALD-G" sh.p.k & "ECG" sh.p.k
 Përfaqësues
 Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukurore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.4, Rruga e Teteve, Fushe Kruje
DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	650		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	97.5		
3	An-04	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	700		
4	An-04	Prishje suvatim ne tavane me solete	m ²	315		
5	An-04	Prishje suvatim ne muret e jashtme, fasade	m ²	1547		
6	An-20	Prishje shtresa hidroizolimi ne tarrace dhe shtresa mbrojtese	m ²	510		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	60		
8	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	262.1		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DEMENTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	12		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	8		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	3		
		SHUMA 2				
3		PUNIME GERMIMI				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	420		
2	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	420		
		SHUMA 3				
4		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 (pllaka e themelit)	m ³	291		
2	2.117/1b	Punime betoni C 25/30 kollona B/A monolite, trare, etj	m ³	151		
3	2.166	FV. Hekur ndertimi Φ 6-10 mm	ton	6.8		
4	2.167	FV. Hekur ndertimi Φ >10 mm	ton	42.34		
		SHUMA 4				

5		PUNIME SUVATIMI			
1	2.300	Suvatim solete	m ²	315	
2	2.310	Suvatim i brendshem mur tulle llac i perzier	m ²	700	
3	2.334	Suvatim i jashtem i zakonshem mur tulle	m ²	1547	
4	An-18	F.V rrjete me fibra xhami alkalorezistente, per perforcim te muratures (1 cm)	m ²	2247	
5	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	1547	
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	1547	
		SHUMA 5			
6		PUNIME SHITRESASH			
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (beton I varfer per themelet)	m ³	50.395	
2	2.258	Nenshtrese zhavori t=30 cm	m ³	150	
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	97.5	
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	650	
5	2.268/a	Bazamake shkalle mermeri t= 2-3 cm	m ²	115	
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	312	
7	2.404	Boje hidroplastike	m ²	700	
8	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	2100	
		SHUMA 6			
7		PUNIME TARACE/ÇATIE			
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	84.8	
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	
3	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm, nen hidroizolim	m ²	510	
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	510	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, mbi hidroizolim, t=5 cm	m ³	25.5	
		SHUMA 7			
8		PUNIME ELEKTRIKE			
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	380	
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	
3	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	30	
4	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20	
5	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1	
6	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	12	
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	2	
8	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm ²	ml	2100	
9	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	1200	
10	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	1880	
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	420	
12	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm ²	ml	120	
13	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²	ml	50	
14	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	18	
15	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	12	
16	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	30	
		SHUMA 8			
9		PUNIME HIDRAULIKE			
1	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	8	
2	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	12	
		SHUMA 9			

10		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	178	
		Shuma 10			
		SHUMA (1 ÷ 10)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
“ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i Pallatit Nr.27, Rruga e Krujes
DEMI STRUKTOROR - DS3

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-5	Prishje pllaka ekzistuese, nenshtresa, ulje e materialit poshte	m ²	46		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni poshte pllakave	m ³	4.6		
3	An-04	Prishje suvaje tek zonat ku ri-afësohen elementët	m ²	344		
4	An-04	Prishje suvaje solete në korridoret objekteve 1 dhe 3	m ²	228		
5	An-04	Prishje suvatimi në fasadë dhe kafazin e shkallëve, Kati 0, 1, 2	m ²	2065		
6	An-06	Çmontim dyer-dritare	m ²	9		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	79		
8	2.37/5b	Transport materjale ndertimi deri ne 10km	m ³	142		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE IDENTIFIKIMIN E DEMENTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	27		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	3		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	6		
		SHUMA 2				
3		PUNIME MURATURE				
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25, t=20cm	m ³	55		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	4.2		
		SHUMA 3				
4		PUNIME RIAFTËSIMI / Punime Përforcimi Strukturore				
1	An-09	Injektim llaç-çimento me rezistencë të lartë për riaftësimin e çashmërive në muraturën e re dhe riaftësimi i traveve	copë	428		
2	An-10	Tipi 3 - Përforcim kolona b/a me fibra karboni FRP.	copë	44		
3	An-10	Tipi 3 - Përforcim trare b/a me fibra karboni FRP.	copë	8		
4	An-12	Tipi 7 - FV fugë sizmike	ml	50		
5	An-13	Ndërtim kolonçina b/a për shtangësim muri në plan e tij	copë	13		
6	An-14	Shtangësim i konturit të soletës konsol. Ndërtim brez b/a	ml	21		

7	An-15	Shtangësim i trarëve petashuq nën soletën konsol.	cope	9	
8	An-14	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30	m ³	10.5	
9	2.166	F.V. Hekur ndertimi Ø 6-10 mm	ton	0.159	
		SHUMA 4			
5		PUNIME SUVATIMI			
1	2.300	Suvatim solete	m ²	228	
2	2.310	Suvatim i brendshem mur tulle llac i perzier	m ²	745	
3	2.334	Suvatim i jashtem i zakonshem mur tulle	m ²	1320	
4	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25 për riveshjen me suva të elementëve që riaftësohen	m ²	344	
5	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	1320	
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	1320	
7	2.404	Boje hidroplastike	m ²	1317	
		SHUMA 5			
6		PUNIME SHITRESASH			
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	96	
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ³	96	
3	2.283	Shtrese stirobetoni t=5cm	m ³	96	
4	2.196/c	Hydroizolim me dy shtresa mapej për tualete në dysheme dhe mure	m ²	34	
5	2.326	Veshje muri në tualete me pllake majolike	m ²	27	
6	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	134	
7	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	2912	
		SHUMA 6			
7		PUNIME DRITARE			
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.2	
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.8	
3	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm, pragje dritare	m ²	2.2	
		SHUMA 7			
8		PUNIME ELEKTRIKE			
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	320	
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80	
3	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	18	
4	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20	
5	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1	
6	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm ²	ml	1800	
7	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	1200	
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	1920	
9	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	360	
10	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm ²	ml	120	
11	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²	ml	50	
12	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	18	
13	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	12	
17	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	18	
		SHUMA 8			

9		PUNIME HIDRAULIKE			
1	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	4	
2	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	6	
		SHUMA 9			
10		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	178	
		Shuma 10			
		SHUMA (1 ÷ 10)			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
"ERALD-G" sh.p.k & "ECG" sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Krujë

NJESIA ADMINISTRATIVE FUSHE KRUJE
DEMI STRUKTUROR - DS3

NR	EMERTIMI I PUNIMEVE				VLERA
1	Rikonstruksion i Pallatit Nr.01, Rruga Mireve, Fushe Kruje				
2	Rikonstruksion i Pallatit Nr.09, Rruga e Postes, Fushe Kruje				
3	Rikonstruksion i Pallatit Nr.3, Rruga Ambulanca e Vjeter, Fushe Kruje				
4	Rikonstruksion i Pallatit Nr.62, Rruga e Tiranes, Fushe Kruje				
5	Rikonstruksion i Pallatit Nr.66, Rruga e Tiranes, Fushe Kruje				
6	Rikonstruksion i Pallatit Nr.70, Rruga e Tiranes, Fushe Kruje				
7	Rikonstruksion i Pallatit Nr.11, Rruga Punetori, Fushe Kruje				
8	Rikonstruksion i Pallatit Nr.21, Rruga Teteve, Fushe Kruje				
9	Rikonstruksion i Pallatit Nr.41, Puntori, Fushe Kruje				
10	Rikonstruksion i Pallatit Nr.4, Rruga e Teteve, Fushe Kruje				
11	Rikonstruksion i Pallatit Nr.27, Rruga e Krujes				
	SHUMA				
	Fond rezerve		10%		
	SHUMA				
	TVSH		0%		
	SHUMA TOTALE (I + II + III)				

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
"ERALD-G" sh.p.k & "ECG" sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI