

**PREVENTIVI PARAPRAK I PUNIMEVE**

**EMERTIMI I OBEKTIT:**

**Pallati Nr. 4, Rr. Princat e Kuvendit, Lezhë**

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte	
<b>A - PUNIME STRUKTURE</b>							
<b>Punime prishjeje dhe çmontimi</b>							
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m <sup>2</sup>	2 026,51		0,00	
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m <sup>2</sup>	104,37		0,00	
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m <sup>2</sup>	402,35		0,00	
4	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi terracë	m <sup>3</sup>	46,33		0,00	
5	2,426	Prishje parapet murature pa pastrim	m <sup>3</sup>	0,00		0,00	
6	2,426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme )	m <sup>3</sup>	0,95		0,00	
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	0,05		0,00	
8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m <sup>2</sup>	11,98		0,00	
9	2.37/a	Transport materiale ndertimi dhe me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	426,31		0,00	
		<b>Shuma 1</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	
<b>Punime për përforcimin e soletave</b>							
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m <sup>2</sup>	53,25		0,00	
		<b>Shuma 2</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	
<b>Punime murature</b>							
1	Ana - 6	Mbushje fugash me silikon akrilik, sipas detajit për trajtimin e fugave horizontale	m <sup>2</sup>	1,00		0,00	
2	Ana - 7	Restaurimi i plasaritjeve ne suva, me mbushje silikon akrilik	m <sup>2</sup>	11,93		0,00	
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m <sup>2</sup>	2 753,44		0,00	
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per shtesën ne lartësi te parapeteve te terracave/për mbyllje te hapjeve)	m <sup>3</sup>	1,00		0,00	
		<b>Shuma 3</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	
<b>Punime hekuri dhe betoni</b>							
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m <sup>3</sup>	1,07		0,00	
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m <sup>3</sup>	0,49		0,00	
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m <sup>3</sup>	0,61		0,00	
4	2.262/4a	Bazament beton C20/25 per konturimet	m <sup>3</sup>	0,05		0,00	
5	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0,07		0,00	
6	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0,13		0,00	
7	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø16 deri 25 cm	copë	26,00		0,00	
		<b>Shuma 4</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	
<b>Punime hidroizolimi dhe terrace</b>							
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në terraca	m <sup>2</sup>	464,00		0,00	
2	2,2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m <sup>2</sup>	464,00		0,00	
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	128,00		0,00	
4	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	128,00		0,00	
5	2,411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e terracave	m <sup>2</sup>	64,00		0,00	
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m <sup>2</sup>	192,00		0,00	
		<b>Shuma 5</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Shuma A - PUNIME STRUKTURE</b>				<b>Σ</b>	<b>0,00</b>
<b>PUNIME JOSTRUKTURE</b>							
<b>Punime shtrim me pllaka</b>							
1	2,262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m <sup>3</sup>	7,24		0,00	
2	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm në kafazin e shkallëve	m <sup>2</sup>	123,00		0,00	
3	1.117/p	Bazamak shkalle me granil në kafazin e shkallëve	m <sup>2</sup>	279,88		0,00	
4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	219,92		0,00	
		<b>Shuma 6</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	
<b>Punime suvatimi dhe bojatisje</b>							
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve)	m <sup>2</sup>	498,98		0,00	
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m <sup>2</sup>	66,24		0,00	
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit)	m <sup>2</sup>	181,47		0,00	
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m <sup>2</sup>	1 217,17		0,00	
4	2,404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m <sup>2</sup>	66,24		0,00	
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m <sup>2</sup>	1 897,62		0,00	
	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re, aplikacionet ne fasada	m <sup>2</sup>	379,52		0,00	
		<b>Shuma 7</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	
<b>Instalime dhe rrjete inxhinierike</b>							
<b>Instalime Elektrike</b>							
1	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar"	cope	20,00		0,00	
2	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	20,00		0,00	
3	2.485/a	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar	cope	20,00		0,00	
4	2.485/h	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"	cope	20,00		0,00	
5	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	20,00		0,00	
6	2. a-123	Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	20,00		0,00	
7	2. a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w.IP40	cope	6,00		0,00	

**PREVENTIVI PARAPRAK I PUNIMEVE**

**EMERTIMI I OBEKTIT:**

**Pallati Nr. 4, Rr. Princat e Kuvendit, Lezhë**

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	35,00		0,00
9	2. a-113	Panel I matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	cope	8,00		0,00
10	480/1	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	1 800,00		0,00
11	480/2	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	200,00		0,00
12	480/3	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	200,00		0,00
13	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2	ml	950,00		0,00
14	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	950,00		0,00
15	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	200,00		0,00
16	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	200,00		0,00
17	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	200,00		0,00
18	4.142/3.15	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	350,00		0,00
19	4.142/3.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	300,00		0,00
	4.142/3.33	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	200,00		0,00
<b>Instalime Hidrosanitare</b>						
1	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	200,00		0,00
2	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	100,00		0,00
3	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	100,00		0,00
4	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	40,00		0,00
5	2.261	Shtrese rere	m3	13,63		0,00
6	An-19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	2,00		0,00
7	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	25,00		0,00
8	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	100,00		0,00
9	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	20,00		0,00
10	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	100,00		0,00
11	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	100,00		0,00
12	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	100,00		0,00
13	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	20,00		0,00
14	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	20,00		0,00
		<b>Shuma 8</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>
<b>Instalime të rrjetit rrufeprites dhe tokëzimit</b>						
1	Ana - 12	Shirit me talik I zinkuar 30x3.5mm komplet me aksesore	ml	320,00		0,00
2	Ana - 13	Shtiza rrufeprites te zinkuara H=0.75m	cope	10,00		0,00
3	Ana - 14	Elektroda tokezimi te zinkuara L=1.5m	cope	10,00		0,00
4	Ana - 15	Puseta plastike 30x30cm	cope	10,00		0,00
5	Ana - 16	Percjelles bakri 1x95mm²	ml	22,00		0,00
		<b>Shuma 9</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>
<b>Instalime kartela sinjalizimi MKZ</b>						
1	Ana - 17	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	10,00		0,00
2	Ana - 18	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	10,00		0,00
3	Ana - 19	F.V Zbritje, ngjitje, shkallesh (AL-5103-B)	cope	10,00		0,00
		<b>Shuma 10</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>
<b>Punime te tjera</b>						
1	2,395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	9,82		0,00
		<b>Shuma 11</b>			<b>Σ</b>	<b>0,00</b>
<b>Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE</b>					<b>Σ</b>	<b>0,00</b>
<b>Shuma A - PUNIME STRUKTURE</b>						<b>0,00</b>
<b>Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE</b>						<b>0,00</b>
<b>Shuma pa TVSH ( A + B )</b>						<b>0,00</b>
<b>Fond Rezerve</b>						<b>5%</b>
<b>Shuma me Fond Rezerve pa TVSH</b>						<b>0,00</b>
<b>TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)</b>						<b>0%</b>
<b>Shuma Totale</b>						<b>0,00</b>

HARTOI PREVENTIVIN  
"NET-GROUP" sh.p.k