

PREVENTIVI

OBJEKTI : " RIKONSTRUKSIONI I TUALETEVE SHKOLLA BRANKO KADIA "

Nr.	Analize	Procesi i Punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I. PUNIME HIDROSANITARE						
I.Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	22		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	22		
3	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	22		
4	Man.An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	6		
5	Man.2 An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	0		
6	2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4"	cope	6		
7	An -10	F.v kasete metalike	cope	6		
8	An-17	F.V Grup Ventilator me rakorderite përkatese -Prurja 360 m3/h -Diametri 125 mm -Fuqia 56w -Niveli i zhurmes 28dB	cope	6		
9	An-21	F.V Damper volumor manual Ø200. Llamarine e zinkuar	copë	6		
10	An-22	F.V Grile shiu (30x30) cm	copë	6		
SHUMA I						
II.FURNIZIMI ME UJE						
11	An-25	Shpime muri	cope	46		
12	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	30		
13	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	1.5		
14	An-24	Heqje pllakash	m ²	103		
15	2.83	Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	19		
16	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	103		
17	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	136		
18	2.404	Boje hidroplastike	m ²	734		
19	An -2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=16, PN 20 me izolim	ml	217		
20	An -3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=25, PN 20 me izolim	ml	1		
21	An -4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=20, PN 20 me izolim	ml	45		
22	An-5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=32, PN 20 me izolim	ml	19		
23	2.538	Pjese speciale çeliku (Bryla, tee, kalesa)	kg	30		
SHUMA II						
III. PUNIME KANALIZIMI KANALIZIMI KUB-KUZ DHE VENTILIM						
24	2.52	Tub kanalizimi plastik Ø 110 mm	ml	31.68		
25	An-15	Tub kanalizimi plastik Ø 75 mm	ml	9.1		
26	An-13	Tub kanalizimi plastik Ø 50 mm	ml	22.5		
27	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC (braga, berryla etj)	kg	140		
28	An -16	F.V. Tub llamarine dhe rakorderi Ø 100 mm	ml	1		
29	An-23	F.V. Tub llamarine dhe rakorderi Ø 200 mm	ml	96		
30	An-18	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 100 mm etj	ml	18		

OBJEKTI : " RIKONSTRUKSIONI I TUALETEVE SHKOLLA BRANKO KADIA "

Nr.	Analize	Procesi i Punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
31	An-19	F.V Valvul rrethore metalike per banjo Ø 100 mm etj	copë	18		
32	An-20	F.V Bashkues antivibrues	ml	18		
SHUMA III						-
SHUMA I+II+III						-
FONDI REZERVE 5%						-
TVSH 20 %						-
SHUMA ME TVSH						-
IV. PAJISJE						
33		Furnizim kasete metalike per kolektorin	cope	6		
34		Furnizim Grup Ventilator me rakorderite përkatëse -Prurja 360 m3/h -Diametri 125 mm -Fuqia 56w -Niveli i zhurmes 28dB	cope	6		
35		Furnizim Damper volumor manual Ø200. Lllamarine e zinkuar	copë	6		
36		Furnizim Grile shiu (30x30) cm	copë	6		
SHUMA IV						
V. PUNIME ELEKTRIKE						
A. Instalimet elektrike, ndricim dhe priza						
a-1. Punime civile per instalimet elektrike						
37	An 1(P)	Hapje vrime ne mur tulle per kalim tubi 20, 25, 32mm	copë	10		
38	An 3(P)	Hapje vend per montim Kuti c-p, PT-1, PT-2	copë	36		
39	An 4(P)	Hapje vend per montim PT-5, PT-7, PT-8	copë	6		
40	An 5(P)	Hapje dhe mbyllje kanali per tuba D - 20, 25, 32mm	ml	104		
41	2,487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-5	copë	6		
42	2,487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-7	copë	2		
43	An 9(P)	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	36		
44	2.480/2	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=20mm	ml	220		
45	2.480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	40		
46	2.480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	30		
		shuma a-1		0		
a-2. Instalimet elektrike, ndricim dhe priza						0
47	2.481/1	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 1.5 mm ²	ml	760		
48	2.481/2	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 2.5 mm ²	ml	150		
49	2.481/3	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 4 mm ²	ml	40		
50	2.481/4	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 6 mm ²	ml	130		
51	An 38(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x1.5 mm ²	ml	10		
52	An 38(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x2.5 mm ²	ml	10		
53	An 11(P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	50		
54	2.483	F.V. Celes elektrik 1polar 10A-250V	copë	30		
55	An 14(P)	F.V. Sensor levizje 360° ne banjo	copë	6		
56	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko 16A-250V	copë	7		
57	An 17(P)	Montim ndricues plafonier led 60x60/48w 3000-4000° K ne klasa	cope	6		
58	An 18(P)	Montim ndricues plafonier/incaso led D-20/14w 3000-4000° K ne banjo	cope	40		

OBJEKTI : " RIKONSTRUKSIONI I TUALETEVE SHKOLLA BRANKO KADIA "

Nr.	Analize	Procesi i Punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
59	2.490/f	F.V. Kasete elektrik brenda muri 24 module+aksesore	copë	1		
60	An 59(P)	F.V. Automat 2P/2M-25A/4.5-C magnetik termik	copë	2		
61	An 61(P)	F.V. Automat 2P/2M-16A/4.5-C magnetik termik	copë	8		
62	An 62(P)	F.V. Automat 2P/2M-10A/4.5-C magnetik termik	copë	6		
63	An 63(P)	F.V. Automat diferencial 2P-25A 30mA	copë	2		
64	An 69(P)	F.V. Kapikorda kalimtare me kapuc me vida per percj. Ø4, 6	copë	4		
65	An 71(P)	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10	copë	60		
66	An 72(P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	400		
		shuma a-2	leke			
		Shuma A				
		Shuma nga A				
FONDI REZERVE 5%						-
SHUMA V						-
TVSH 20 %						-
SHUMA ME TVSH						-
		VI. PAISJE				
67		Furnizim ndricues plafonier/incaso led 60x60/48w 3000-4000° K	copë	6	4,250	
68		Furnizim ndricues plafonier/incaso led D-20/14w 3000-4000° K	copë	40	2,370	
SHUMA VI						
FONDI LIMIT (SHUMA PUNIMEVE PA TVSH + PAISJE)						
SHUMA TOTALE (PUNIMEVE ME TVSH + PAISJE)						