ANEKS 4

Nr	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
	"Rikonstruksion dhe ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të zonave informale, Harmës, pjesërisht Krasta e Vogël, pjesërisht Iagjia "Dyli Haxhire" dhe pjesërisht Iagjia "Katund i Ri""		
	MOBILIZIMI I KONTRAKTORIT		
1	Preegatija e porosive te materialeve per implementim ne objekt	cope	1
2	Pergatitja e kantieriit te ndertimit dhe makinerive	cope	1
3	Verifikimi faktik i topografise dhe Projektit ekzistues	cope	1
	PUNIME REHABILITIME RRUGE		
4	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjendjen fillestare i trotuareve me pllaka	m^2	2633
5	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjendjen fillestare i mugëve te pashtruara	m^2	12329
6	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjendjen fillestare i sipërfaqeve me beton	m^2	119
7	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjendjen fillestare i mugëve të asfaltuara	m^2	2880
	PUNIME FURNIZIM VENDOSJE TE RRJETIT TE KANALIZIMEVE		
	A1) Zona Harmes		
8	F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba CHDPE DE315, SN8	m	3 508,22
9	Si lart per tuba CHDPE DE400, SN8	m	0
10	Lidhjet e shtepive	m	300
11	Puseta	cope	126
	A2) Zona Kraste e Vogel		
12	F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba CHDPE DE315, SN8	m	5 236,00
13	Si lart per tuba CHDPE DE400, SN8	m	1 690,00
14	Si lart per tuba CHDPE DE500, SN8	m	496,00
15	Si lart per tuba CHDPE DE1000, SN8	m	
16	Lidhjet e shtepive	m	2 644,00
17	Puseta	cope	327,00
	A3) Lagja "Dyli Haxhire"		
18	F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba CHDPE DE315, SN8	m	2 020,35
19	Lidhjet e shtepive	m	818,30
20	Puseta	cope	71
	A4) Lagja " Katund I Ri"		
21	F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba CHDPE DE315, SN8	m	4 122,00
22	Lidhjet e shtepive	m	1 190,77
23	Puseta	cope	104
	MIKROTUNEL		
	Hapje mikrotuneli	ml	1 818
	F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba CHDPE DE315, SN8	ml	1 075
	Si lart per tuba CHDPE DE400, SN8 me puseta	ml	328
	Si lart per tuba CHDPE DE500, SN8 me puseta	ml	1 715
	Si lart per tuba CHDPE DE1000, SN8 me puseta	ml	204
	TESTIME		
24	Testime te kolektoreve kryesore	m	20 395

Kolona e Sasisë: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

KOHEZGJATJA E PUNIMEVE: Muaji I – Muaji VI (Java 1–24); Muaji VII – Muaji XII (Java 25–48); Muaji XIII – Muaji XVIII (Java 49–72); Muaji XIX – Muaji XXIII (Java 73–96)

Legenda:

- Mobilizim dhe porosi materialesh
- Punime rehabilitim rruge
- Punime furnizim vendosje te rrjetit te kanalizimeve
- Mikrotunel
- Punime ne trasim Grupi 1
- Punime ne trasim Grupi 2
- Punime ne trasim Grupi 3
- Punime ne trasim Grupi 4
- Punime ne zbatimin e pusetave Grupi 5
- Punime ne zbatimin e pusetave Grupi 6
- Punime ne zbatimin e pusetave Grupi 7
- Punime ne zbatimin e pusetave Grupi 8
- Testimet

HARTO:

Ing.S.Çika