

Nr.	Përshkrimi i riparim-shërbimeve	Njësia	Sasia e pritshme sipas viteve	
			2024	2025
I	SISTEME FURNIZIMI ME UJË			
1	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse (elektromekanike) pompa/pompa binjake për ujë pijshëm me karakteristika: Q=2 m ³ /h H=37,2 m, 230V, 50 Hz (gjithsej 19 objekte)	Orë pune	274	298
2	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse (elektromekanike) në pompa uji binjake horizontale me karakteristika: Q=3.2 m ³ /h H=40 m P=0.55 kW 1x 230, 50Hz (gjithsej 21 objekte)	O. pune	320	344
3	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse (elektromekanike) në pompa uji binjake horizontale me karakteristika: Q = 6,83 m ³ /h H = 44 m P=1.1 kW 1x 230V, 50Hz (gjithsej 9 objekte)	O. pune	140	164
4	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse (elektromekanike) në grup pompa uji binjake horizontale me karakteristika: Q=8.01m ³ /h H=49.5m P=1.5 kW 230/400 V, 50Hz dhe panel komandimi: 1~230V- 50 Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A (gjithsej 30 objekte)	O. pune	440	480
5	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse (elektromekanike) në pompa uji binjake horizontale me karakteristika: Q=8,5 m ³ /h H=45 m P=1.5kW 1x230 V, 50Hz (gjithsej 2 objekte)	O. pune	32	48
6	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse (elektromekanike) pompa uji binjake vertikale me karakteristika: Q=9.8 m ³ /h H=51 m P=1.5kW 230/400V, 50Hz (gjithsej 5 objekte)	O. pune	72	88
7	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse (elektromekanike) në pompa uji binjake horizontale Q= 10m ³ /h H=63 m P=2.2kW, 230/400V, 50Hz (gjithsej 2 objekte)	O. pune	32	48
8	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse (elektromekanike) të stacionit qendror të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa/grup pompa uji binjake vertikale me karakteristika: Q=14,13 m ³ /h H=59,2 m P=2.2 kW 230/400V, 50Hz (gjithsej 3 objekte)	O. pune	48	64
9	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse në enë zgjeruese 80 l, 10 Bar, -10/+99°C (gjithsej 18 copë mbi 2 vjet dhe 7 një vit.)	O. pune	104	160
10	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse në enë zgjeruese 100 l, 10 Bar, -10/+99°C (gjithsej 10 copë mbi 2 vite dhe 3 një vit)	O. pune	60	88
11	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse në enë Zgjeruese 200 l, 10 Bar, -10/+99°C (gjithsej 33 copë)	O. pune	198	200
12	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse ene zgjeruese 300 l, 10 Bar, -10/+99°C (gjithsej 6 copë)	O. pune	36	40

13	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse në panel kontrolli 3~400V-50 Hz, P -0.55÷7.5 Kw, HP-0.5÷3, I-2A-15 A (gjithsej 48 komplete mbi dy vjet dhe 3 një vit)	O. pune ing.elekt.	576	612
14	Kontroll dhe shërbime teknike mirëmbajtëse në panel kontrolli: 1~230V- 50/60Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A (gjithsej 41 komplet mbi 2 vjet dhe 7 një vit)	O.pune ing. elekt.	492	572
15	Të përgjithshme: Kontroll dhe shërbime teknike të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa në objektet parashkollore (P=250-750 W).(gjithsej 16 komplete)	O. pune	192	192
16	Të përgjithshme: Kontroll dhe shërbime teknike të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa në objektet shkollore (P=1200-2250 W) (gjithsej 64 komplete)	O. pune	768	768
17	Avolzhim elektropompe 370 W deri 750 W	copë	4	3
18	Avolzhim elektropompe 750 W deri 1000 W	copë	6	5
19	Avolzhim elektropompe 1100 W deri 1500 W	copë	5	4
20	Avolzhim elektropompe 1500 W deri 2200 W	copë	5	4
21	F.v. enë zgjeruese 80 l , 10 Bar, -10/+99°C	copë	4	3
22	F.v. enë zgjeruese 100 l , 10 Bar, -10/+99°C	copë	4	3
23	F.v. enë Zgjeruese 200 l , 10 Bar, -10/+99°C	copë	8	5
24	F.v. eë zgjeruese 300 l , 10 Bar, -10/+99°C	copë	2	1
25	F.v. panel kontrolli: 1~230V- 50/60Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A	copë	4	5
26	F.v. panel kontrolli: 3~400V-50 Hz, P -0.55÷7.5 Kw, HP-0.5÷3, I-2A-15 A	copë	5	6
27	F.v. ventilator ftohës për elektrpompa trefazore sipas faktit me urdhër riparimi	copë	16	20
28	F.v. elika pune pompë Q=2 m3/h H=37,2 m, 230V, 50 Hz	copë	2	3
29	F.v. elika pune pompë Q=3.2 m3/h H=40 m P=0.55 kW 1x 230, 50Hz	copë	3	4
30	F.v. elika pune pompë Q = 6,83 m3/h H = 44 m P=1.1 kW 1x 230V, 50Hz	copë	2	4
31	F.v. elika pune pompë Q=8.01m3/h H=49.5m P=1.5 kW 230/400 V, 50Hz	copë	3	5
32	F.v. elika pune pompë Q=8,5 m3/h H=45 m P=1.5kW 1x230 V, 50Hz	copë	1	1
33	F.v. elika pune pompë Q=9.8 m3/h H=51 m P=1.5kW 230/400V, 50Hz	copë	2	1
34	F.v. elika pune pompë Q= 10m3/h H=63 m P=2.2kW, 230/400V, 50Hz	copë	1	1
35	F.v. elika pune pompë Q=14,13 m3/h H=59,2 m P=2.2 kW 230/400V, 50Hz	copë	1	1
36	F.v galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68	copë	16	22

37	F.v. galixhant mekanik Ø 1' dhe 1e1/2	copë	20	28
38	F.v tub xingato dhe rakorderi ~ 1"	kg	210	200
39	F.v tuba plastmasi dhe rakorderi	kg	180	160
40	F.v. filter 1"	copë	60	60
41	F.v. filtër 1 1/2	copë	38	30
42	F.v. filtër 2"	copë	32	20
43	F.v. kondra valvul 1"	copë	32	40
44	F.v. saraçineskë 1"	copë	20	20
45	F.v. saraçineskë 1 1/4"	copë	20	20
46	F.v. presostate 6 bar	copë	25	30
47	F.v. kabull (Cu) 4 x 2,5	ml	80	80
48	F.v. kabull (Cu) 4 x 4	ml	80	80
49	F.v. kushinata të pompave të ujit sipas faktit Øb 15-30 mm	copë	20	20
50	F.v. kondensator për elektropompa monofazë ÷ 750 W	copë	30	36
51	F.v. ventilator ftohës për elektropompa monofazë÷ 750 W	copë	30	30
52	F.v. ventilator ftohës për elekt.pompa trefazore 750÷2200 W	copë	30	30
53	F.v. rele termike (4,-6,5 A) të pompave të objekteve shkollore (P=750-2200 W)	copë	30	30
54	F.v. rele termike (1,5-2,5 A) të pompave të objekteve parashkollore (P=250-750 W)	copë	20	20
55	F.v. kontaktor (lëshues magnet) 4-polar 20A	copë	10	12
56	F.v. premistopë për elektropompë për objekte shkollore (P=750-2200 W)	copë	32	40
57	F.v. premistopë për elektropompë objekte parashkollore (Fuqia P=250-750 W)	copë	30	40
58	Pastrim i depozitave dhe dezinfektim (dezinfektim 1 herë/ 6 muaj, shërbim komplet përfshirë edhe dezinfektantin)	O.pune	800	800
	ÇMIMI NETO I			
II	FURNIZIMI ME UJË BANESA SOCIALE			
1	Sherbime riparim- mirëmbajtëse (elektro-mekanike) të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa/grup pompa me karakteristika: grup pompimi horizontale Q= deri 7.50 mc/h H= deri 49m N=1810 W; grup pompimi vertikale Q=12.3mc/h H= deri 57m N=2940 W-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H= deri 59m, 380V, N=3430 W ; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h, H=59m, 220V, P=3430 W (vënia në punë 2017)	O.pune	104	120
2	Sherbime riparim- mirëmbajtëse të paneleve të komandimit të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me karakteristika: Panel komandimi per 3-fazore (360-400V-50 hz) per 7.5-11kW me 16-24A; Panel komandimi per monofaze (220V-50hz) per 0.37-22 kW mw 2-16A etj. (vënia në punë 2017)	O.pune	88	104

3	Sherbime mirëmbajtëse (elektro-mekanike) të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa/grup pompa me karakteristika: grup pompimi horizontale Q=8.01m ³ /h H=49.5m P=1.5kW 380/400V, 50Hz; grup pompimi horizontale Q=8.01m ³ /h H=49.5m P=1.5 kW 180-230V-50Hz, grup pompimi vertikale Q=9.50m ³ /h H=49.5m P=1.5 kW 380/400V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=9.00m ³ /h H=57.8m P=1.5 kW 380/400V-50 Hz dhe grup pompimi vertikale Q=9.00m ³ /h H=57.8m P=1.5 kW 180-230V-50Hz. (viti i vënies në punë 2018)	O.pune	112	140
4	Sherbime teknike (elektromekanike) të pompave të sistemeve të ujit për MNZSH. Do të realizohet 1 orë në muaj për çdo 2 muaj për objekt që ka sistemin e MNZSH.	O.pune	64	80
5	Pastrim i depozitave dhe dezinfektim (dezinfektim 1 x herë/muaj, shërbim komplet përfshirë edhe dezinfektantin)	O.pune	80	96
6	F.v. helika të punës për elektropompa me karakteristika: vertikale Q=12.3mc/h H= deri 57m N=2940 W	copë	4	3
7	F.v. helika të punës për elektropompa me karakteristika: grup pompimi horizontale Q= deri 7.50 mc/h H= deri 49m N=1810 W	copë	4	2
8	F.v. Panel komandimi per 3-fazore (360-400V-50 hz) per0.55-7.5 kW me 2-15A	copë	1	1
9	F.v. premistopë për elektropompë grup pompimi horizontale Q= deri 7.50 mc/h H= deri 49m N=1810 W ; grup pompimi vertikale Q=12.3mc/h H= deri 57m N=2940 W; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H= deri 59m N=3430 W ; Grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H=59m P=3430 W	copë	6	8
10	F.v. kushineta për elektropompë grup pompimi horizontale Q= deri 7.50 mc/h H= deri 49m N=1810 W ; grup pompimi vertikale Q=12.3mc/h H= deri 57m N=2940 W ; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H= deri 59m N=3430 W ; Grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H=59m P=3430 W	copë	6	8
11	F.v. enë presioni vertikale 100 l	copë	2	1
12	F.v. enë presioni vertikale 200 l	copë	2	2
13	F.v. galixhant mekanik Ø 1' dhe 1e1/2	copë	2	2
14	F.v. galixhant elektrik 5 m	copë	2	2
15	F.v tub xingato dhe rakorderi ~ 1"	kg	58	40
16	F.v tuba plastmasi dhe rakorderi	kg	50	30
17	Pastrim i depozitave dhe dezinfektim (dezinfektim 1 herë/ 6 muaj, shërbim komplet përfshirë edhe dezinfektantin)	O.pune	120	140
	ÇMIMI NETO II			
III	Sisteme shuarje zjarri me ujë			

1	Kontrolli i performancës së komponentëve të sistemit: linja e furnizimit me ujë të depozitës, saraëneskat e hyrjes së ujit në depozitë dhe në pompë, kundralvolat, gjendja e depozitës, galixhanit, gjendja meaknike dhe elektrike e elektropompës, presotate etj. për 127 objektet një herë në muaj	Orë pune	2286	2320
2	Kontrolli i performancës së hidranteve të instaluar në kasete: saraçneska, tubi i ujit, lidhëset etj. si dhe kryerja e çdo shërbimi për dëmtime, korrozion, papastërti, rrjedhje, forca e lidhësve për funksionim normal (kontroll 1 herë në muaj)	O. pune	1524	1552
3	Kontrolli për moe rrjedhje i tubit duke e shtrirë dhe vënë nën presion, vendosja në kasete (një herë në 6 muaj)	O. pune	1144	1168
4	Kontroll, mirëmbajtje e rrjetit furnizimit me energji elektrike të komandimit dhe të mbrojtjes së elektropompës (1 herë në 3 muaj)	O. pune	620	640
5	Kontroll, matje e tokëzimit (1 herë në vit)	O. pune	400	424
6	F.v presostartër elektronik	copë	20	22
7	F.v. presostartër mekanik	copë	20	24
8	F.v. galixhant mekanik fi 1' dhe 1e1/2	copë	16	18
9	F.v. galixhant elektrik	copë	10	15
10	F.v. kushinata të pompave të ujit sipas faktit Ø _b 20-80 mm (jepet numëri në urdher pune)	copë	12	16
11	F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit Ø 20-60 mm (jepet me urdhër pune)	copë	12	16
12	F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A	copë	18	24
13	F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 32 A	copë	18	24
14	F.v. tuba plasmasi dhe rakorderi 1-1/2"	ml	100	120
15	F.v. kasetë hidranti e kompletuar jashtë murit H59xW36.5xD16.5 cm, tub 1-1/2" x 20m, dere pleksiglas	copë	8	10
16	F.v. tub zjarri 2", 30 ml dhe 8 bar	ml	14	26
17	F.v. tub zjarrefikës, 2", 8 bar, 20 m	copë	14	18
18	F.v. tub zjarrefikes 1-1/2" 8 Bar 20m	copë	18	22
19	F.v. bashkues tubi 2" me kapje	copë	30	38
20	F.v. valvul alumini kend 2-1/2"	copë	20	22
21	F.v. çikrik per kabine zjarrfikese	copë	16	15
22	F.v. tape me fileto 2"	copë	25	20
23	F.v. tape me fileto 1-1/2"	copë	25	20