



BASHKIA VLORË – DREJTORIA E URBANISTIKËS

RIKONSTRUKSIONI I AKSIT RRUGORË TE FSHATIT RADHIMË NË NJESINË ADMINISTRATIVE ORIKUM, BASHKIA VLORË

RELACION PERSHKRIMI

RELACION PËRSHKRIMI

Në këtë projekt parashikohen ndërhyrje sipërfaqësore dhe riparimi i aksit kryesorë rrugor të fshatit Radhimë, të njësisë administrative Orikum.

NDËRHRYJET E PARASHIKUARA

Për realizimin e këtij projekti janë kryer studime ne terren te gjendjes se rruges gjate gjithë gjatësisë. Mungesa e nderhyrjeve per nje kohe te gjate dhe mungesa e mirembajtjes te plote ka cuar ne një gjendje ku nevojiten ndërhyrje te menjëhershme

Këto ndërhyrje duhet te jene ne te gjithe siperfaqen e rruges se siperpermendur.

Ndërhyrja e përgjithshme do te konsistojë ne e gjithë gjatësisë se rrugës si dhe rindërtimi i pendencave për heqjen e ujit nepermjet shtresës se binderit ne pjeset ku këto pendenca mungojnë.

Shtresat qe do te perdoren ne te gjithe rrugen jane si me poshte

- shtrese binderi deri 4 cm
- shtrese asfalto betoni 4 cm.

Konfigurimi i rruges do te behet me trashësi 4 cm ne pjesën me kuote me te larte.

PROJEKTI

Projekti parashikon riasfaltimin e plote te te gjithe rrugës dhe riparimi i demeve te lokalizuara. Nje ndërhyrje tjeter do te jete konfigurimi i pjerrësisë se rrugëve qe kane humbur atë me trashësi 4 cm ne pjesën me kuote me te larte dhe 4 cm nga ana e kanalit kullues.

Asfaltimi do te kryhet ne kohe te thate dhe konform KTZ se asfaltimit te rrugeve.

Nuk do te kete ndryshime ne gjeometrine e rrugeve (ne profilet terthor apo gjatesor) apo ne drejtimet, llojet e trafikut dhe sinjalistike. Ne kete projekt eshte parashikuar vetem riparimi dhe zevendesimi i shtresave te demtuara te rrugeve.

Aksi 1-1 (Rruga Partizani)



Ashtu sic verrehet dhe nga fotot duket qarte demtimi i shtresave asfaltike te trupit te rrugeve..
Nderhyrje tjeter e parashikuar ne projekt eshte dhe vijezimi i kontureve te rrugeve si dhe vendosja e sinjalistikes.

Ing. Ana Çelaj