



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KORÇË

Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit te Territorit dhe Menaxhimit te Kontratave te Infrastruktures

Preventivi I permbledhur I punimeve

Ndërtim I pritave malore dhe mbrojtjeve lumore në njesitë administrative ,Bashkia Korçë

OBJEKTI : Prite lumore fshati Vincan .NJ.Adm Voskop							
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati i punimeve në 7 ditore			
I	Punime germim dhe mbushje			I	II	III	IV
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m,	m3	30				
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.025				
3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	50.6				
3.352	Mbushje me gur kave	m3	27				

OBJEKTI : Prite malore 1, fshati Dishnice .NJ.Adm Bulgarec							
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	unimeve në 7 ditore			
I	Punime germim dhe mbushje			I	II	III	IV
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	30				
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2				
3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	44				
3.352	Mbushje me gur kave	m3	23.2				

OBJEKTI : Prite malore 2, fshati Dishnice .NJ.Adm Bulgarec							
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati i punimeve në 7 ditore			
I	Punime germim dhe mbushje			I	II	III	IV

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati i punimeve në 7 ditore			
				I	II	III	IV
I	Punime germim dhe mbushje						
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	50				
3.396	Mbushje me cakull mbeturine pas gabionave	m3	60				
3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1	m3	33				
3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	50				
3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	66				