



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN**

**DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT TE ZHVILLIMIT URBAN DHE SHËRBIMEVE
INFRASTRUKTURE
DREJTORIA E EMERGJENCAVE CIVILE**

RELACION TEKNIK

**OBJEKTI: - " Ndertim muri prites ne rrugen Hysen Ali Kopili, lagjen 5 Maji, lagje Nr.6
per mbrojtjen e dy banesave nga rreshqitja ".**

Vendndodhja : Rruga Hysen Ali Kopili , “ Lagjja 5 Maji “ , Lagjja Nr.6 , Elbasan

Qellimi: Ndertim muri prites ne rrugen Hysen Ali Kopili, lagjen 5 Maji, lagje Nr.6
per mbrojtjen e dy banesave nga rreshqitja.

PËRSHKRIMI I SHKURTËR I GJËNDJES

Ne rrugen Hysen Ali Kopili eshte shembur nje mur guri i vjeter qe sherbente si mur prites per rrugen dhe mur mbajtes per dy ndertesa prane tij. Muri i shembur me gjatesi $L = 10m$ eshte mur guri me llac me themel te pa inkastruar ne strukture te pa qendrushme per rrjedhoje ujrart siperfaqsores kane ndihmuar ne shembjen e murit prites dhe mbajtes te oborrit para shtepise. Per te parandaluar rreshqitjen e metejshme te masivit te dheut i cili do te bllokonte rrugen Hysen Ali Kopili dhe do te rrezikonte shembjen e banesave qe ndodhen ne anen veriore te rruges eshte e nevojshme ndertimi i nje muri te ri betoni sipas kushteve teknike perkatese.

Gjendja faktike e paraqiten si në fotot e mëposhtme:

Fig.1 Foto te gjendjes ekzistuese



Foto te gjendjes ekzistuese





QËLLIMI I PROJEKTIT

Ky projekt kryhet për objektin : " Ndertim muri prites ne rrugen Hysen Ali Kopili, lagjen 5 Maji,lagjje Nr.6 per mbrojtjen e dy banesave nga rreshqitja i cili sherben edhe si mur prites per rrugen.

PUNIMET QE DO TE KREYHEN DHE VOLUMET E PUNIMEVE

1. *Punimet kryesore qe do te kryhen per objektin : " " Ndertim muri prites ne rrugen Hysen Ali Kopili, lagjen 5 Maji,lagjje Nr.6 per mbrojtjen e dy banesave nga rreshqitja " , jane :*

- Struktura monolite Betoni C 16/20 mur prites me lartesi $H = 2.5m$ dhe gjatesi $L = 25m$.
- Mbushja me cakull pas murit

Volumet e punimeve janë nxjerrë nga planimetria dhe sipas seksioneve tërthore.

Janë bërë llogaritjet e kuotave, të tabanit dhe kuota e projektit me qëllim funksionimin sipas parametrave të projektuar për seksionet.

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Preventivi i punimeve, specifikimet për objektin " " Ndertim muri prites ne rrugen Hysen Ali Kopili, lagjen 5 Maji,lagjje Nr.6 per mbrojtjen e dy banesave nga rreshqitja, jane bashkëlidhur projekt-zbatimit që shoqëron këtë relacion.