



BASHKIA SELENICE

MIRATOHET
KRYETAR
Z.NERTIL BELLAJ

PREVENTIV PUNIMESH
OBJEKTI: "REHABILITIM DHE MBROJTJE NGA PERROI HOTIM"

Nr	Nr.An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1.Argjinatura						
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,041		
2	Oferte	Mbushje me zhavorr pas mureve,(argjinatura)	m ³	4,600		
3	3.353	Mbushje me zhavorr pas mureve (pas mureve+gabionit)	m ³	1,633		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm(muri I betonit)	m ²	455		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(muri I betonit)	m ³	41		
6	2.519	Tub Ø90 mm per kullimin e ujrave ne mure (muri I betonit)	ml	466		
7	3.245	Struktura monilite betoni C25/30 (muri I betonit)	m ³	849		
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(argjinatura)	m ³	740		
9	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	320		
10	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m ³	640		
11	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m ³	416		
SHUMA I						
2.Sistemimi i kanalit						
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	675		
2	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve,(kesoni)	m ³	403		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm(kesoni)	m ²	403		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(kesoni)	m ³	38		
5	Oferte	Kesone b/a	ml	114		
6	Oferte	Spostim I linjave te kanalizimeve qe derdhen ne perrua	ml	100		
7	Oferte	Zhblokim i linjave te kanalizimeve ekzistuese	ml	45		
8	3.966	F.V Fidane Peme dekorative	cope	28		
SHUMA II						
SHUMA I - II						
Fondi Rezerve 5%						
SHUMA						
T.V.SH= 20%						
SHUMA TOTALE					Leke	

Shoqeria "SIRE-ALB" sh.p.k

Perfaqesues

Ing.Sibjon COBAJ



Page 1 of 1

M36415202E