

ANALIZA TEKNIKE

**OBJEKTI: "NDËRHYRJE EMERGJENTE NË ARGJINATURËN E LUMIT SHKUMBIN PËR SHMANGIEN E SHEMBJES SË RRUGËS
CENGELAJ - SHEZË, BASHKIA PEQIN"**

Nr.	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp. Paplanif. 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T*km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
Kodi																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
AN - 1	Çmontim + Rimontim, Guardrail ekzistues	ml																
	Sp + p	op	3.6	185	666													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	666	0.167	111													
	Makineri per çmontim - montim	op							1.3	788	1024							
	Aksesore te ndryshem	ml							1	520	520							
	Shuma:				777						1544				2322	186	232	2740
AN - 2	F.V blloqe betoni te parapergatitura me permasa 1x1x1 m	cope																
	Sp + p	op	1.9	185	352													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	352	0.167	59													
	Transport	T*km				45	20	900										
	Vibrator thellesie	op							1.9	40	76							
	Beton C - 16/20	m3										1.05	6865	7208				
	Kallep inventar	m2										6.1	200	1220				
	Shuma:				410			900			76			8428	9814	785	981	11581

PËRGATITI:

B.O: "2 ED" sh.p.k & "DRICONS" sh.p.k

Ing. Mark PEMAJ