

Projektuesi: ERALD-G
Objekti: 04-Ndërtim Ujësjellës Rajonal Trebinjë - Burimet e Kozicës (DEPO KRYESORE 100M3)

Datë: 06-09-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	350		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	265		
SHUMA 1:						
2. PUNIME DHEU						
3	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	85		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHITRESASH 2						
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	23.7		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	12.5		
6	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	58		
SHUMA 3:						
4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	89		
SHUMA 4:						
5. PUNIME HEKUR BETONI						
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5		
9	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	9.2		
SHUMA 5:						
6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.9		
SHUMA 6:						
7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
11	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	52		
SHUMA 7:						
8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	115		
13	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	35.5		
14	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	5.5		
15	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	1		
16	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	11.35		
SHUMA 8:						
9. PUNIME DYER DRITARE						
17	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	2		
18	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	0.2		
SHUMA 9:						
10. GAZ E NAFTAESJELLES						
19	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.4		
20	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.1		
SHUMA 10:						
11. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
21	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	68		
SHUMA 11:						
12. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)						
22	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	ton	0.14		
SHUMA 12:						
13. PUNIME BOJATISJE						
23	2.404	Boje hidroplastike	m2	105.6		
SHUMA 13:						
14. PUNIME MURATURE TULLE						
24	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	17.3		

SHUMA 14:					
15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
25	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	48.7	
26	2.518	Pjese speciale gize	ton	5.5	
27	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	45	
SHUMA 15:					
16. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
28	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	2.5	
SHUMA 16:					
17. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
29	2.337	Pusetë shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	1	
SHUMA 17:					
18. ANALIZA JASHE LISTE					
30	An-70	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni	m2	170	
31	An-71	FV Kosh thithes inoksi 80 mm	copë	1	
32	An-44	F.V. saracineska gize me flanaxha, 6Pn deri 10 bar, φ150	copë	3	
33	An-72	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj 150 PN10	copë	1	
34	An-74	F.V. Reduktues Gize me flanaxha, φ150/160, Pn deri 16 bar	copë	1	
35	An-75	F.V Valvul e lirimit te presionit DN50, PN16	copë	1	
36	An-28	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj150,Per tub PE, Pn10	copë	3	
37	An-28/3	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj60,Per tub PE, Pn16	copë	2	
38	An-118	F.V.T T 150-150-150 Pn 10/16	copë	2	
39	An-RR	Rrethim me panele celiku te galvanizuar me saldime me profile metalike dhe themel b/a	m2	140	
SHUMA 18:					
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					